

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany

Objednávateľ: Okresný súd Liptovský Mikuláš
Sídlo: Tomášikova 5, 031 33 Liptovský Mikuláš
Zastúpený: JUDr. Janka Majerčíková, predsedníčka súdu
IČO: 00165760
DIČ: 2020585105
IČ DPH: -
Bankové spojenie: štátna pokladnica Bratislava
IBAN: SK57 8180 0000 0070 0016 0225
Kontaktná osoba: Ing. Katarína Račková, riaditeľka správy súdu
(ďalej len „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ: Grif plus, s.r.o.
Sídlo: Liesek 87, 027 12 Liesek
Zastúpený: Marián Revaj, Martin Hrubý
Zapísaný v registri: Žilina, odd. Sro, vl.č.17398/L
IČO: 36442003
DIČ: 2022166927
IČ DPH: SK2022166927
Bankové spojenie: ČSOB, a.s.
IBAN: SK10 7500 0000 0040 0346 2145
Kontaktná osoba: Ing. Maroš Revaj
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu len „zmluvné strany“)

I. Preambula

- 1.1 Túto zmluvu o dielo (ďalej len „**zmluva**“) uzatvárajú zmluvné strany ako výsledok zadávania podlimitnej zákazky podľa § 110 a 111 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon č. 343/2015 Z. z.**“) s názvom „Modernizácia budovy Okresného súdu Liptovský Mikuláš - stavebné práce“, uskutočnenej verejným obstarávateľom, ktorým je Objednávateľ (ďalej len ako „**Verejné obstarávanie**“).
- 1.2 Objednávateľ uzatvára túto zmluvu v súvislosti s realizáciou Plánu obnovy a odolnosti, v časti rekonštrukcie a výstavby budov súdov, konkrétne na účel plánovanej modernizácie budovy Okresného súdu Liptovský Mikuláš (ďalej len „**budova súdu**“) v rozsahu podľa tejto zmluvy

vrátane jej príloh, pričom táto zmluva bude financovaná z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti a/alebo zo štátneho rozpočtu.

- 1.3 Objednávateľ uzatvára túto zmluvu v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, uzatvorenú medzi Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky a Objednávateľom dňa 3.3.2023 a účinnú od 14.3.2023, č. MS/17/2023-182 (ďalej len „**Zmluva o PPM**“). Pre zamedzenie pochybností na účely tejto zmluvy sa za Zmluvu o PPM považuje Zmluva o PPM v znení neskorších doplnení a zmien (dodatkov), alebo akákoľvek zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, ktorá ju nahradí.
- 1.4 Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že
- a) je spôsobilý túto zmluvu uzatvoriť a plniť záväzky z nej vyplývajúce, pričom osobitne zdôrazňuje, že sa dôsledne oboznámil s prílohami č. 1 až č. 3b tejto zmluvy (ďalej spolu aj „**Prílohy**“), že má vedomosť o všetkých právnych predpisoch, ktoré sa vzťahujú na predmet tejto zmluvy, a že disponuje a počas trvania tejto zmluvy a záväzkov z nej vyplývajúcich bude disponovať všetkými oprávneniami vyžadovanými v zmysle príslušných právnych predpisov a príslušnými orgánmi, ako aj takými technickými, kvalifikačnými, personálnymi a organizačnými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú nevyhnuté pre riadne a včasné plnenie tejto zmluvy pri dodržaní vysokej úrovne kvality prác súvisiacich s vykonaním diela;
 - b) v čase uzatvorenia zmluvy má splnené povinnosti, ktoré mu vyplývajú v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon č. 315/2016 Z. z.**“) a počas trvania tejto zmluvy bude udržiavať zápis v registri partnerov verejného sektora (ďalej len „**Register**“) a riadne plniť všetky povinnosti vyplývajúce pre neho zo zákona č. 315/2016 Z. z.;
 - c) je poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú pri poskytovaní plnenia podľa tejto zmluvy, čo preukázal Objednávateľovi pri uzatvorení zmluvy predložením platnej a účinnej poistnej zmluvy na poistenie zodpovednosti za škodu vzniknutú v súvislosti s poskytovaním plnenia podľa tejto zmluvy na minimálnu poistnú sumu vo výške ceny diela bez DPH podľa bodu 5.1. tejto zmluvy alebo poistným certifikátom. Zhotoviteľ sa zaväzuje toto poistné krytie udržiavať počas celej doby trvania zmluvy a na výzvu Objednávateľa je povinný túto skutočnosť preukázať v lehote 5 (piatich) dní od doručenia výzvy. Porušenie záväzku Zhotoviteľa podľa tohto bodu zmluvy znamená podstatné porušenie zmluvy Zhotoviteľom,
 - d) Zhotoviteľ, ani jeho subdodávateľa, nie sú zainteresovanými osobami v súvislosti s posudzovaním konfliktu záujmov v zmysle zákona č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon č. 368/2021 Z. z.**“)
 - e) sa oboznámil so Zmluvou o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie, výkon inžinierskej činnosti, výkon odborného autorského dohľadu a vykonanie prieskumu, uzatvorenou dňa 07.09.2023 medzi BÁLEK ARCHITEKTI, s.r.o., so sídlom Partizánov 1187/12A, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36721751 a Objednávateľom, účinnou od 13.09.2023, č. Spr. 425/23 a jej dodatkami (ďalej len „**Zmluva na PD, IČ a AD**“).

- 1.5 V prípade rozporu medzi ustanoveniami zmluvy a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov právneho poriadku Slovenskej republiky, platia ustanovenia zmluvy. V prípade rozporu medzi ustanoveniami zmluvy a ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov právneho poriadku Slovenskej republiky, ktoré je možné dohodou zmluvných strán vylúčiť, platia ustanovenia zmluvy a uvedené ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov právneho poriadku Slovenskej republiky sa považujú za výslovne vylúčené.
- 1.6 V prípade akýchkoľvek rozporov medzi obsahom tejto zmluvy a Príloh, ktoré by vznikli pri plnení tejto zmluvy, platia prednostne ustanovenia tejto zmluvy. Ak sa úprava v tejto zmluve nenachádza, platí úprava v Prílohách.

II. Predmet zmluvy

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje v rozsahu a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve pre Objednávateľa vykonať dielo – modernizáciu budovy súdu v rozsahu a spôsobom podľa realizačnej projektovej dokumentácie z 03/2025, vyhotovenej na základe Zmluvy na PD, IČ a AD spoločnosťou BÁLEK ARCHITEKTI, s.r.o., poskytnutej Zhotoviteľovi v rámci súťažných podkladov vo Verejnom obstarávaní (ďalej len „**projektová dokumentácia**“), s ktorou sa Zhotoviteľ riadne oboznámil pred podpisom tejto zmluvy a jedno vyhotovenie projektovej dokumentácie a stavebných povolení mu bude odovzdané po podpise tejto zmluvy, čo Zhotoviteľ písomne potvrdí (ďalej aj len „**dielo**“).
- 2.2 Dielo bude realizované na základe Rozhodnutia Mesta Liptovský Mikuláš ako stavebného úradu č. MsÚ/ÚRaSP2024/7556-3/MDu a č. MsÚ/ÚRaSP 2025/1555-3/MDu z 27. januára 2025, podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon č. 50/1976 Zb.**“), s ktorým sa Zhotoviteľ riadne oboznámil pred začatím realizácie diela.
- 2.3 Objednávateľ sa zaväzuje dielo vykonané v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť zaň Zhotoviteľovi v čl. V tejto zmluvy dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v čl. VI tejto zmluvy.

III. Rozsah a kvalita diela

- 3.1 Dielo bude realizované v súlade s projektovou dokumentáciou, stavebnými povoleniami podľa bodu 2.2 a oceneným výkazom výmer, ktorý ako príloha č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy, európskymi normami (EN) a slovenskými technickými normami (STN), všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako i s požiarными a bezpečnostnými predpismi platnými v čase realizácie diela, a v súlade s technologickými postupmi výrobcov na montáž dodávaných technických zariadení – inštalačných rozvodov a nesmie mať žiadne nedostatky brániace jeho riadnemu užívaniu.
- 3.2 Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil so zmluvou a jej prílohami a všetkými požiadavkami Objednávateľa, uvedenými v súťažných podkladoch, ku ktorým mal Zhotoviteľ prístup v rámci Verejného obstarávania. V súvislosti s uvedeným Zhotoviteľ vyhlasuje, že neidentifikoval žiadne okolnosti majúce svoj priamy alebo nepriamy pôvod v zmluve, jej Prílohách, alebo súťažných podkladoch, ktoré by mohli ovplyvniť vykonanie diela riadne a včas v súlade so zmluvou. Zhotoviteľ podpisom zmluvy zároveň potvrdzuje, že sa

v plnom rozsahu oboznámiť aj s projektovou dokumentáciou, stavebným povolením podľa bodu 2.2, rozsahom a povahou diela, stavebnými priestormi, v ktorých má byť dielo vykonané, jeho príjazdovými, dopravnými a skladovacími možnosťami, že sú mu známe všetky potrebné technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k riadnemu vykonaniu diela a že disponuje a počas trvania tejto zmluvy a záväzkov z nej vyplývajúcich bude disponovať takými technickými, kvalifikačnými, personálnymi a organizačnými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú potrebné k riadnemu a včasnému vykonaniu diela pri dodržaní vysokej úrovne kvality prác súvisiacich s vykonaním diela. Zhotoviteľ sa podpisom tejto zmluvy zároveň zaväzuje realizovať dielo v čo najkratšom čase.

- 3.3 Práce, ktoré navrhuje Objednávateľ, resp. Zhotoviteľ, ktoré neboli zachytené v projektovej dokumentácii a ocenenom výkaze výmer, ktorých uskutočnenie je nevyhnutné z dôvodov súvisiacich s realizáciou diela, a ktoré Zhotoviteľ pri ocenení predmetu ponuky podľa podkladov Objednávateľa nemohol zistiť, ale vyskytli sa až pri samotnej realizácii, a ktoré predstavujú zmenu rozsahu diela s dopadom na cenu diela (ďalej len „naviac práce“), je možné vykonať iba po predchádzajúcom súhlase Objednávateľa vo forme písomného dodatku k zmluve uzatvoreného v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z.
- 3.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje v súlade s § 43f zákona č. 50/1976 Zb. pri zhotovovaní diela použiť len výrobky vhodné pre daný druh stavby.
- 3.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje preukázať potrebné vlastnosti výrobkov a zhotovovaných konštrukcií pre stavbu pred ich použitím v rozsahu podľa zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V odôvodnených prípadoch si Objednávateľ vyhradzuje právo spolurozhodovať o použití všetkých výrobkov, ktoré majú byť zabudované v stavbe (materiál, tvar, farba a pod.) v súlade s požiadavkami navrhnutými v projektovej dokumentácii. Zhotoviteľ je oprávnený po predchádzajúcom písomnom odsúhlasení Objednávateľom použiť i ekvivalent druhov materiálov a výrobkov použitých pri realizácii diela oproti materiálom a výrobkom uvedeným vo výkaze výmer a/alebo v projektovej dokumentácii, ktoré nie sú uvedené v zozname ekvivalentných riešení, predloženom v rámci ponuky vo Verejnom obstarávaní, tieto musia mať minimálne kvalitatívne vlastnosti (parametre) zodpovedajúce vlastnostiam (parametrom) materiálov, ktoré sú uvedené vo výkaze výmer a/alebo v projektovej dokumentácii. V prípade pochybností o ekvivalencii výrobkov a materiálov je túto skutočnosť Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi preukázať. V prípade, ak nepôjde o ekvivalentné materiály a výrobky, Objednávateľ nie je povinný ani oprávnený ich použitie odsúhlasiť.

IV. Čas a miesto plnenia zmluvy

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať nasledovné lehoty plnenia zmluvy:
- 4.1.1 začatie realizácie diela: najneskôr do 5 dní od dátumu odovzdania staveniska podľa bodu 7.1.1,
- 4.1.2 ukončenie realizácie diela: najneskôr do 12 mesiacov odo dňa začatia stavebných prác uvedeného v stavebnom denníku,

4.1.3 postup stavebných prác (harmonogram výstavby), vytvorený v súlade s harmonogramom postupu a trvania prác predloženým v rámci ponuky vo Verejnom obstarávaní, plán BOZP pre stavebnú činnosť, aktualizovaný Plán organizácie výstavby, skúšobný plán podľa § 13 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 254/1998 Z. z.“) a mesačný finančný harmonogram plnenia (ďalej spolu len „**harmonogram**“) vo väzbe na termín ukončenia realizácie diela podľa bodu 4.1.2. zmluvy je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi najneskôr do 3 (troch) pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy. .

Objednávateľ do 3 (troch) pracovných dní od predloženia harmonogramu tento schváli alebo je oprávnený v rovnakej lehote vzniesť odôvodnené pripomienky. Zhotoviteľ je povinný do 3 (troch) pracovných dní od vzniesenia pripomienok Objednávateľa dôvodne vznesené pripomienky zapracovať.

Ak v uvedenej lehote Objednávateľ k harmonogramu nevznesie pripomienky ani harmonogram neschváli podľa tohto bodu zmluvy, má sa za to, že harmonogram je schválený a záväzný pre plnenie podľa tejto zmluvy.

Schválený harmonogram (harmonogram výstavby, plán BOZP pre stavebnú činnosť, aktualizovaný Plán organizácie výstavby a skúšobný plán) je Zhotoviteľ povinný dodržiavať počas celej realizácie diela.

- 4.2 V harmonograme budú uvedené postupové (priebežné) termíny realizácie, ktoré budú stanovené s ohľadom na logické stavebné celky/časti diela tak, aby bol dodržaný termín ukončenia diela podľa bodu 4.1.2 zmluvy, najmenej raz za štvrtýrok kalendárneho roka. K postupovým termínom realizácie diela bude v harmonograme priradený zoznam materiálov, prác a výkonov s uvedením ich ceny (ďalej aj „**finančný objem plnenia**“), ktoré je Zhotoviteľ povinný zrealizovať k príslušnému postupovému termínu realizácie.
- 4.3 K zmene harmonogramu po jeho odsúhlasení Objednávateľom podľa bodu 4.1.3 môže dôjsť len so súhlasom oboch zmluvných strán.
- 4.4 Zhotoviteľ je povinný bez omeškania písomne informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonanie diela s dôsledkom omeškania s plnením harmonogramu alebo predĺženia lehoty plnenia.
- 4.5 V prípade, že Zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením harmonogramu z dôvodov ležiacich na jeho strane viac ako 10 (desať) kalendárnych dní alebo nedodrížiava harmonogram výstavby a zároveň o tom písomne neinformuje Objednávateľa v zmysle bodu 4.4. tohto článku zmluvy, považuje sa za toto omeškanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné porušenie zmluvy.
- 4.6 V prípade, že sa Zhotoviteľ omešká so zhotovením diela v lehote podľa bodu 4.1.2 tohto článku zmluvy, má Objednávateľ právo žiadať náhradu škody a zmluvnú pokutu v zmysle ustanovení tejto zmluvy.
- 4.7 Miestom plnenia sú nehnuteľnosti, na ktorých sa nachádzajú stavebné objekty uvedené v projektovej dokumentácii.

V. *Cena diela*

- 5.1 Cena za vykonanie diela je zmluvnými stranami stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon č. 18/1996 Z. z.**“) a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. vo výške :

cena diela bez DPH: 816 231,17 EUR

slovom: osemstošestnásťtisícdeväťstotridsaťjeden a 17/100 EUR

v členení podľa prílohy č. 2 k tejto zmluve - „Ocenený výkaz výmer“.

Cena diela je členená na:

- 5.1.1 Náklady na realizáciu stavby, bežné výdavky, ostatné stavebné úpravy:

299 517,76 EUR

- 5.1.2 Náklady na realizáciu stavby, „zelené“ výdavky:

516 713,41 EUR

- 5.2 K fakturovanej cene bude účtovaná DPH v sadzbe platnej v čase jednotlivéj fakturácie.
- 5.3 Cena za vykonanie diela uvedená v bode 5.1 zahŕňa všetky náklady Zhotoviteľa potrebné k vykonaniu diela, najmä kompletnú dodávku stavebných prác a technológií, ako aj náklady na dopravu, likvidáciu stavebného odpadu, vybudovanie, prevádzku a vypratanie zariadenia staveniska, náklady súvisiace s dokladmi z realizácie diela v (6) šiestich vyhotoveniach v tlačenej forme a v (2) dvoch vyhotoveniach v elektronickej forme na USB, náklady spojené s dodržiavaním všetkých platných zásad v oblasti požiarnej ochrany a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného prostredia vrátane nákladov spojených s vypracovaním plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko (ďalej len „**nariadenie č. 396/2006 Z. z.**“), koordináciu plnenia úloh pri realizácii prác na stavenisku z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj všetky ostatné náklady súvisiace so zhotovením diela.
- 5.4 V prípade, že v prílohe č. 2 („Ocenený výkaz výmer“) tejto zmluvy nie je vyplnená niektorá položka, má sa za to, že takéto práce, montáže, dodávky materiálov atď., budú vykonané a ich cena je už zahrnutá v niektorých iných položkách.
- 5.5 Pri prípadnej úprave ceny resp. úprave položiek výkazu výmer, podľa čl. III, bod 3.3 zmluvy sa bude postupovať nasledovne: všetky navyš práce je Zhotoviteľ povinný navrhnuť a zdôvodniť zápisom do stavebného denníka. Zápisy v stavebnom denníku obojstranne odsúhlasené stavbyvedúcim a stavebno-technickým dozorom nemajú charakter zmeny zmluvy, slúžia po odsúhlasení Objednávateľom ako podklad pre uplatnenie zmien formou dodatku k uzavretej zmluve. Všetky odsúhlasené zmeny prác a dodávok a návrh dodatku k uzavretej zmluve musí Zhotoviteľ predložiť Objednávateľovi na kontrolu a odsúhlasenie ešte pred začatím ich realizácie.
- 5.6 V súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. sa zmluvné strany dohodli na nasledovnom spôsobe, akým sa určí cena navyš prác odsúhlasených Objednávateľom na účely uzatvorenia dodatku k tejto zmluve podľa predchádzajúceho bodu tohto článku zmluvy:

- 5.6.1. Zhotoviteľ navyše práce a dodávky ocení podľa jednotkových cien uplatnených v prílohe č. 2 tejto zmluvy;
- 5.6.2. Práce a dodávky, ktorých jednotkové ceny sa nenachádzajú v prílohe č. 2 tejto zmluvy ocení Zhotoviteľ individuálnou kalkuláciou v režime ekonomicky oprávnených nákladov podľa zákona č. 18/1996 Z. z.
- 5.7 Práce, ktoré Zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od týchto zmluvných podmienok, Objednávateľ neuhradí.

VI. Platobné podmienky

- 6.1 Zhotoviteľ pred vystavením čiastkovej faktúry, ktorú je oprávnený vystaviť za každý kalendárny mesiac, avšak je povinný vystaviť ju najneskôr za každé tri za sebou bezprostredne nasledujúce kalendárne mesiace, po ukončení prác za príslušný kalendárny mesiac alebo za príslušné kalendárne mesiace zostaví súpis riadne vykonaných prác a dodávok (ďalej len „súpis“), ktoré ocení podľa položiek uvedených v prílohe č. 2 zmluvy a predloží ho Objednávateľovi najneskôr do 7 dní kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci alebo kalendárnych mesiacoch, za ktoré vystaví faktúru. Súpis bude obsahovať krycí list podľa prílohy č. 2 (sumarizácia fakturácie zelených a ostatných výdavkov), názvy objektov, položiek, jednotkové ceny, množstvá, rozmery, sumy zrealizovaných položiek v členení podľa bodu 5.1.1 a 5.1.2 zmluvy. Súpis bude vytváraný priamo z prílohy č. 2 zmluvy tejto zmluvy, pričom položky, ktoré majú byť súčasťou faktúry, budú mať vyplnené políčka týkajúce sa množstva a pri položkách, ktoré nie sú predmetom faktúry, bude uvedený nulový údaj. Súpis nebude obsahovať kumulatívne údaje so započítaním predchádzajúcich faktúr. Kumulatívne súpisy vykonaných prác s ocenením podľa oceneného výkazu výmer bude Zhotoviteľ vytvárať len pre účely sledovania čerpania finančných prostriedkov (rozpočtu) a ak ho o to požiada Objednávateľ, predloží ich do 3 (troch) pracovných dní Objednávateľovi. Objednávateľ (prostredníctvom stavebno-technického dozoru) súpis odsúhlasí najneskôr do 10 pracovných dní od jeho predloženia, alebo v rovnakej lehote k nemu uvedie svoje výhrady. V prípade, ak Objednávateľ k súpisu uvedie v lehote podľa predchádzajúcej vety svoje výhrady, Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi opravený súpis do 2 pracovných dní od doručenia výhrad Objednávateľom. Objednávateľ tento opravený súpis odsúhlasí do 2 pracovných dní od jeho predloženia, alebo v rovnakej lehote k nemu uvedie svoje výhrady. Dôvodné výhrady je Zhotoviteľ povinný akceptovať. Ak Objednávateľ v stanovenej lehote podľa tohto bodu neuvedie žiadne výhrady ani súpis neodsúhlasí, považuje sa súpis za odsúhlasený posledným dňom stanovenej lehoty. Po vykonaní celého diela je Zhotoviteľ povinný do 30 dní odo dňa odovzdania a prevzatia diela predložiť Objednávateľovi záverečnú faktúru, ktorá bude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa príslušných právnych predpisov a sumarizovať všetky vystavené čiastkové faktúry, avšak nemusí obsahovať prílohy čiastkových faktúr, ktoré už Zhotoviteľ predložil Objednávateľovi.
- 6.2 Platby za vykonanie diela budú uskutočnené Objednávateľom na základe čiastkových faktúr. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť čiastkovú faktúru každý kalendárny mesiac k poslednému dňu v kalendárnom mesiaci na podklade odsúhlaseného súpisu, najneskôr je však povinný vystaviť čiastkovú faktúru za tri kalendárne mesiace od uplynutia obdobia, za ktoré bola vystavená predošlá faktúra. Prílohu každej faktúry zároveň musí tvoriť aj krycí list faktúry, zisťovací

- protokol, odsúhlasený súpis, ktorý Zhotoviteľ predloží aj v elektronickej verzii na USB v editovateľnej forme, rekapituláciu a USB s fotodokumentáciou zachytávajúcou práce, ktoré sú predmetom predkladanej faktúry podľa mesačného súpisu, v počte minimálne 10 digitálnych fotografií. Faktúra bude zároveň obsahovať výpočet zádržného z fakturovanej sumy podľa bodu 6.5. zmluvy.
- 6.3 Ak táto zmluva v bode 6.4 neustanovuje inak, Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi riadne doručенú faktúru do 60 dní od jej doručenia Objednávateľovi, a to prevodným príkazom na účet Zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy. Táto lehota splatnosti je odôvodnená tým, že na strane Objednávateľa pred úhradou faktúry musia prebehnúť administratívne procesy spojené so skutočnosťou, že cena za plnenia podľa tejto zmluvy bude hrazené z prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti v rámci komponentu 15: „Reforma justície“ - Investícia 1: „Investície do budov a reorganizácie súdov (reforma súdnej mapy).“
- 6.4 V prípade, že faktúra nebude obsahovať prílohy podľa bodu 6.2 tohto článku zmluvy, nebude mať všetky náležitosti daňového dokladu a musí byť vyhotovená v súlade so všetkými aplikovateľnými právnymi predpismi, alebo bude obsahovať iné zrejmé nesprávnosti, vady v písaní alebo počítaní, Objednávateľ má právo vrátiť ju Zhotoviteľovi v lehote splatnosti na doplnenie alebo prepracovanie s uvedením nedostatkov, ktoré sa majú odstrániť. V takom prípade sa ukončí pôvodná lehota splatnosti a nová 60 dňová lehota splatnosti začne plynúť doručením doplnenej, opravenej, resp. novej faktúry Objednávateľovi.
- 6.5 Objednávateľ si vyhradzuje právo zadržať Zhotoviteľovi čiastku 5 % z každej fakturovanej sumy bez DPH (čiastkovej faktúry) počnúc prvou čiastkovou faktúrou Zhotoviteľa, t. j. z každej splatnej časti ceny za vykonanie diela bez DPH, a to až do doby protokolárneho odovzdania a prevzatia diela bez vád a nedorobkov, ak táto zmluva neustanovuje inak. Zádržné bude slúžiť ako zábezpeka Objednávateľa po dobu realizácie zmluvy /vykonávania diela/na účely a spôsobom podľa bodov 6.7 a 6.8 zmluvy.
- 6.6 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľovi neprináležia úroky zo zádržného podľa tejto zmluvy.
- 6.7 Zmluvné strany sa dohodli, že zádržné podľa bodu 6.5 tohto článku zmluvy bude uhradené Zhotoviteľovi po odovzdaní a prevzatí diela na základe záverečnej faktúry predloženej Objednávateľovi podľa bodu 6.1 posledná veta zmluvy.
- 6.8 Objednávateľ je oprávnený jednostranne si započítať so sumou zádržného svoje splatné peňažné pohľadávky vzniknuté podľa tejto zmluvy, najmä titulom uplatnenej zmluvnej pokuty/zmluvných pokút, akejkolvek neuspokojenej pohľadávky vyplývajúcej zo zmluvy, nároku na náhradu škody.
- 6.9 Najneskôr do 14 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy je Zhotoviteľ povinný zložiť na účet Objednávateľa výkonovú zábezpeku alebo predložiť Objednávateľovi bankovú záruku - Performance Bond/Retention Bond alebo poistnú záruku - Performance Bond/Retention Bond, vo výške 5 % z ceny diela bez DPH podľa bodu 5.1 Zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený počas trvania zmluvy zmeniť spôsob zabezpečenia podľa tohto bodu zmluvy.
- 6.10 Objednávateľ je oprávnený použiť výkonovú zábezpeku alebo jej časť po dobu realizácie zmluvy /vykonávania diela/ odo dňa jej poskytnutia v prípade, keď Zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto zmluvy a Objednávateľovi voči nemu vznikne pohľadávka, a to najmä:

- a) ak Zhotoviteľ poruší niektorú svoju povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút vyplývajúcich z tejto zmluvy,
 - b) nedodržania technologických postupov prác, kontrolného a skúšobného plánu Zhotoviteľa, nedodržiavaním harmonogramu,
 - c) neuspokojenia akejkoľvek pohľadávky Objednávateľa vyplývajúcej z tejto zmluvy.
- 6.11 Použitím výkonovej zábezpeky sa rozumie jej zadržanie až do doby vysporiadania pohľadávok Objednávateľa voči Zhotoviteľovi, ktoré vznikli podľa bodu 6.10 zmluvy.
- 6.12 V prípade použitia výkonovej zábezpeky alebo jej časti Objednávateľom bude Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť výkonovú zábezpeku do plnej výšky (5 % z ceny diela bez DPH podľa bodu 5.1), a to najneskôr do 10 dní od doručenia výzvy Objednávateľa na jej doplnenie.
- 6.13 Objednávateľ sa zaväzuje vrátiť na účet Zhotoviteľa výkonovú zábezpeku najneskôr do 10 dní od uplynutia záručnej doby podľa bodu 11.2 tejto zmluvy.
- 6.14 Banková záruka - Performance Bond/Retention Bond resp. poisťná záruka - Performance Bond/Retention Bond poskytnutá Zhotoviteľom Objednávateľovi slúži na zabezpečenie splnenia všetkých peňažných záväzkov Zhotoviteľa, ktoré mu voči Objednávateľovi vzniknú v zmysle tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje v bankovej/poistnej záruke dodržať tieto podmienky:
- a) banková/poisťná záruka slúži na zabezpečenie akéhokoľvek peňažného záväzku Zhotoviteľa, ktorý mu vznikne voči Objednávateľovi na základe zákona alebo tejto zmluvy v súvislosti s realizáciou diela uvedeného v tejto zmluve,
 - b) banková/poisťná záruka je neodvolateľná a banka/poistovňa z nej poskytne plnenie na prvú výzvu Objednávateľa,
 - c) banka/poistovňa poskytne Objednávateľovi plnenie z bankovej/poistnej záruky po tom, ako jej predloží výzvu Objednávateľa adresovanú banke/poistovni na plnenie z bankovej/poistnej záruky a list Objednávateľa adresovaný Zhotoviteľovi, v ktorom Objednávateľ upozorňuje Zhotoviteľa na nesplnenie alebo neplnenie povinnosti Zhotoviteľa splniť peňažný záväzok voči Objednávateľovi, ktorý mu vznikol podľa zákona alebo tejto zmluvy,
 - d) banková/poisťná záruka zanikne uplynutím 10 dní od uplynutia záručnej doby podľa bodu 11.2 tejto zmluvy.
- 6.15 Pre zamedzenie pochybností v prípade, ak má Objednávateľ právo na započítanie splatných peňažných pohľadávok so sumou zádržného podľa bodu 6.8 i právo na použitie výkonovej zábezpeky podľa bodu 6.10 alebo uplatnenie práva z bankovej záruky, resp. poisťnej záruky podľa bodu 6.14, objednávatel' je oprávnený zvoliť si, ktoré právo a v akom rozsahu využije.

VII. Podmienky zhotovenia diela

7.1 Odovzdanie staveniska

- 7.1.1 Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi stavenisko diela najneskôr do 10 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy za predpokladu predchádzajúceho schválenia harmonogramu Objednávateľom podľa bodu 4.1.3., inak do 3 pracovných dní od schválenia harmonogramu podľa bodu 4.1.3., pričom dátum a čas odovzdania staveniska oznámi Objednávateľ Zhotoviteľovi najmenej dva pracovné dni vopred.

- 7.1.2 Odovzdanie staveniska Zhotoviteľovi zaznamenajú zmluvné strany v stavebnom denníku a spíšu Zápis o odovzdaní a prevzatí staveniska, v ktorom bude uvedené určenie plôch pre zariadenie staveniska, zdroj elektrickej energie a zdroj odberu vody pri stavenisku.
- 7.1.3 Bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.
- 7.1.4 Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady zariadenie staveniska a zodpovedá za zabezpečenie bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisku podľa nariadenia č. 396/2006 Z. z.
- 7.2 Povinnosti a spolupôsobenie Objednávateľa
- 7.2.1 Objednávateľ je povinný sledovať prostredníctvom osoby oprávnenej ako stavebno - technický dozor obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedeným sa písomne vyjadriť do 3 (troch) pracovných dní, inak sa má za to, že k obsahu zápisu nemá námietky.
- 7.2.2 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať dielo na každom stupni jeho vykonávania. Ak pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby Zhotoviteľ bezodkladne odstránil vady vzniknuté vadným zhotovovaním diela a ďalej ho vykonával riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denníku, nevyhoví týmto požiadavkám Objednávateľa, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy.
- 7.2.3 Objednávateľ je povinný zabezpečiť riadnu súčinnosť projektanta so Zhotoviteľom pri vykonaní diela.
- 7.3 Povinnosti Zhotoviteľa
- 7.3.1 Počas realizácie diela bude budova súdu využívaná v súlade s jej určením na plnenie úloh pri výkone súdnictva a na realizáciu iných činností súvisiacich s právomocou súdov. Zhotoviteľ je uzrozumený s tým, že dielo bude realizované za plnej prevádzky Objednávateľa. Z uvedeného dôvodu sa Zhotoviteľ zaväzuje určiť takú postupnosť prác a zvoliť také pracovné a logistické postupy, aby realizáciou diela obmedzoval činnosť Objednávateľa v čo najmenšom rozsahu. Na dosiahnutie tohto cieľa je Zhotoviteľ povinný tiež riadiť sa pokynmi Objednávateľa, strpieť oprávnené požiadavky Objednávateľa na čas a spôsob realizácie prác a minimalizovať hluk, prašnosť a vibrácie. Vzhľadom na potrebu zabezpečiť činnosť súdu počas rekonštrukcie a nevyhnutnosť eliminovať expozíciu fyzikálnymi a chemickými faktormi sudcov, zamestnancov súdu a verejnosti, Zhotoviteľ je povinný práce vyžadujúce si výraznejšie ovplyvnenie prevádzky súdu vopred oznámiť Objednávateľovi a začať s ich vykonávaním až po odsúhlasení Objednávateľom. V prípade realizácie zvlášť prašných, hlučných alebo inak nebezpečných či zdraviu škodlivých prác na miestach, v ktorých prevádzku nemožno úplne vylúčiť, zmluvné strany vopred dohodnú konkrétny čas ich realizácie, pričom ak to bude možné, primárne je Zhotoviteľ povinný ich vykonávať mimo pracovných dní a v pracovných dňoch pred 9:00 hod a po 15:00 hod. V prípade potreby vykonania prác, ktoré výrazne ovplyvnia prevádzkychopnosť celej budovy súdu, je Zhotoviteľ povinný vykonávať nočné práce alebo práce počas dní pracovného pokoja. Pre zamedzenie pochybností realizácia týchto prác v nočných hodinách alebo počas dní pracovného pokoja nemá vplyv na cenu diela.

- 7.3.2 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť ochranu a čistotu budovy súdu ako aj ostatného majetku v nej počas realizácie diela v súvislosti s vykonávaním stavebných prác a to aj použitím prekrytia, či inými prostriedkami, pričom náklady na zabezpečenie bezpečnosti a čistoty vrátane používania ochranných prostriedkov, sú zahrnuté v cene diela.
- 7.3.3 Zhotoviteľ je povinný pri výkone všetkých činností v nehnuteľnostiach rešpektovať obmedzenia vyplývajúce z opatrení na zabezpečenie objektovej a fyzickej bezpečnosti a dodržiavať všetky vnútorné prevádzkové a režimové predpisy Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný v deň začatia realizácie diela odovzdať Objednávateľovi zoznam pracovníkov Zhotoviteľa a jeho Subdodávateľov a tento po celý čas realizácie diela aktualizovať. Pracovníci Zhotoviteľa a jeho Subdodávateľov sú povinní na vyzvanie sa preukázať platným identifikačným dokladom. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacich pracovníkov Objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom prevádzky v budove súdu.
- 7.3.4 Všetky práce potrebné pre vyhotovenie a dokončenie diela a odstránenie prípadných väd diela musí Zhotoviteľ vykonávať tak, aby nezasahovali neprimerane alebo nevhodne do:
- vymoženosti/pohodlia verejnosti,
 - prístupov, možností užívania a údržby verejných alebo súkromných komunikácií a chodníkov k nehnuteľnostiam/pozemkom, nezávisle na tom, či sú vo vlastníctve Objednávateľa alebo inej osoby.
- 7.3.5 Škody spôsobené realizáciou predmetného diela nad rozsah staveniska a vzniknuté na ostatnom majetku Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný odstrániť na vlastné náklady uvedením do pôvodného stavu.
- 7.3.6 Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť, alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách obstaráva ich Zhotoviteľ, ktorý zodpovedá i za ich umiestnenie a udržiavanie.
- 7.3.7 Zhotoviteľ je povinný používať všetky primerané prostriedky k tomu, aby nedošlo k poškodeniu ciest a mostov umožňujúcich spojenie so staveniskom alebo vedúcim k stavenisku dopravou Zhotoviteľa alebo ktorýmkoľvek z jeho subdodávateľov. Zhotoviteľ musí vyhľadávať také trasy, vybrať a používať také vozidlá a mechanizmy a obmedziť a rozložiť náklad tak, aby každá doprava na stavenisko a zo staveniska, ktorou dochádza k presunu materiálov, technologického zariadenia, strojného zariadenia Zhotoviteľa bola vykonávaná tak, aby nevznikali zbytočné škody na týchto cestách. Vzniknuté závady a poškodenia je Zhotoviteľ povinný odstrániť na vlastné náklady uvedením do pôvodného stavu.
- 7.3.8 Zhotoviteľ je povinný stavenisko strážiť, oplotiť alebo inak vhodne zabezpečiť.
- 7.3.9 Najneskôr k termínu, ktorý bude dohodnutý pri odovzdávaní a prevzatí diela, je Zhotoviteľ povinný stavenisko vypratať a upraviť ho do stavu podľa projektovej dokumentácie.
- 7.3.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo s odbornou starostlivosťou na svoje náklady, vo vlastnom mene a na svoje nebezpečenstvo podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a riadne a včas vykonané dielo odovzdať Objednávateľovi. Dielo, časti diela i

všetky čiastkové výstupy musia mať vlastnosti stanovené zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi, technickými normami, posledným stavom techniky a obchodnými zvyklosťami. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, že dielo/ časti diela/ čiastkové výstupy budú vykonávané odborne spôsobilými osobami, ak sa na výkon konkrétnej činnosti vyžaduje osobitné oprávnenie (povolenie/licencia a pod.) v zmysle príslušných právnych predpisov, osobami oprávnenými na výkon danej činnosti podľa príslušných právnych predpisov. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vedenie uskutočňovania stavby stavbyvedúcim. Zhotoviteľ musí po celú dobu vykonávania diela spĺňať podmienky podľa osobitných predpisov pre vykonávanie príslušných stavebných prác. Zhotoviteľ je povinný rešpektovať a dodržať všetky podmienky uvedené v rozhodnutiach verejnoprávných orgánov vydaných pre stavbu. Poplatky a prípadné pokuty preukázateľne zavinené Zhotoviteľom je tento povinný Objednávateľovi nahradiť.

- 7.3.11 Zhotoviteľ vykoná stavebné práce a iné práce súvisiace s dielom v odbornej kvalite podľa príslušných platných STN, odvetvových noriem, technických predpisov a všeobecne záväzných platných a účinných právnych predpisov v čase realizácie diela a v priebehu realizácie diela je povinný viesť stavebný denník v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. a vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
- 7.3.12 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie strojov, zariadení alebo konštrukcií, montážneho materiálu, všetkých stavebných hmôt a dielcov, materiálov a výrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko.
- 7.3.13 Zhotoviteľ je povinný na základe poskytnutých podkladov od Objednávateľa na svoje vlastné náklady vytýčiť bez zbytočného odkladu po prevzatí staveniska všetky podzemné a nadzemné vedenia a inžinierske siete na stavenisku a stanoviť výškové body nevyhnutné pre vykonávanie diela.
- 7.3.14 Všetky plochy a objekty zariadení staveniska je Zhotoviteľ povinný umiestniť na pozemkoch určených Objednávateľom. Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky obstará a poplatky za ne znáša Zhotoviteľ. Poplatky a prípadné pokuty za dlhší ako dohodnutý čas užívania uhrádza Zhotoviteľ za dobu, po ktorú je v omeškaní z dôvodov na strane Zhotoviteľa.
- 7.3.15 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom pracovisku poriadok, čistotu a bez zbytočného odkladu odstraňovať odpady a nečistoty, ktoré vznikli pri vykonávaní jeho prác na vlastné náklady. Pokiaľ tak neurobí ani v dodatočnej lehote určenej zástupcom Objednávateľa, vykoná ich Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa. Za pracovisko sa na účely tejto zmluvy považuje tá časť staveniska a objektu stavby, na ktorej Zhotoviteľ realizuje dielo. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža a odváža materiál, mechanizmy, suť a iný odpad. Prípadné škody z porušenia týchto povinností uhradí Zhotoviteľ Objednávateľovi a uspokojí aj nároky tretích osôb.
- 7.3.16 Zhotoviteľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedeným sa písomne vyjadriť do jedného pracovného dňa, inak sa má za to, že k obsahu zápisu nemá námietky.

- 7.3.17 Vzniknuté rozpory sú stavbyvedúci Zhotoviteľa alebo stavebno technický dozor Objednávateľa povinní bez zbytočného odkladu predložiť na riešenie osobám uvedeným v bode 7.4.1 tejto zmluvy.
- 7.3.18 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny dané mu Objednávateľom počas vykonávania diela a týkajúce sa diela.
- 7.3.19 Zhotoviteľ je povinný v priebehu realizácie diela pravidelne raz za týždeň zvolávať kontrolné dni.
- 7.3.20 Ak má pri vykonávaní diela dôjsť k zakrytiu dovtedy vykonaných činností alebo častí diela, je Zhotoviteľ povinný vyzvať Objednávateľa na kontrolu realizácie diela písomne zápisom v stavebnom denníku 5 (päť) pracovných dní vopred. Ak Zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené. V prípade, že Objednávateľ nepríde na kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný, môže Zhotoviteľ pokračovať v realizácii diela. Ak účasť na kontrole Objednávateľovi znemožní prekážka, ktorú nemohol odstrániť, môže bez zbytočného odkladu požadovať vykonanie dodatočnej kontroly, je však povinný nahradiť Zhotoviteľovi náklady spôsobené oneskorením kontroly a odkrytím kontrolovaných častí diela, pokiaľ sa nepreukáže, že kontrolované časti diela boli vykonané vadne.
- 7.3.21 Zhotoviteľ sa zaväzuje prepraviť vzniknutý odpad podľa druhu a kategórií na miesto zhodnotenia alebo zneškodnenia v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pričom túto prepravu bude vykonávať na základe registrácie (odpady kategórie O alebo na základe súhlasu – odpady kategórie N vydaného príslušným Okresným úradom). Prepravu môže Zhotoviteľ zabezpečiť aj treťou osobou, ktorá vlastní príslušnú registráciu alebo súhlas na prepravu odpadov. Objednávateľovi je povinný odovzdať doklady (vážne lístky, sprievodný list NO) zo skládky – zariadenia, kde bol odpad odovzdaný. Odpad Zhotoviteľ odovzdá v mene Objednávateľa.
- 7.3.22 Zhotoviteľ je v súlade s § 551 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 513/1991 Zb.“) povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov alebo pokynov daných mu Objednávateľom na vyhotovenie diela, ak Zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.
- 7.3.23 Ak Zhotoviteľ zistí skryté prekážky na mieste, kde sa má dielo zhotoviť, ktoré mu bránia zhotoviť dielo riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť Objednávateľovi a ak sa nedajú odstrániť, navrhnúť Objednávateľovi zmenu diela.
- 7.3.24 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia osôb v priestore staveniska. Zhotoviteľ zabezpečí pracovníkom ochranné pracovné pomôcky. Odborné práce musia byť vykonané len pracovníkmi Zhotoviteľa alebo jeho dodávateľov, majúcich príslušnú kvalifikáciu na vykonanie týchto prác.
- 7.3.25 Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie a za škody vzniknuté porušením svojich povinností podľa § 373 až 386 zákona č. 513/1991 Zb. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti ochrany zdravia pri práci a ochrany životného prostredia, vyplývajúce z

platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu.

- 7.3.26 Zhotoviteľ je povinný spolupracovať so zhotoviteľom projektovej dokumentácie pri spracovaní plánu užívania diela podľa § 12 ods. 1 písm. a) bod 6. zákona č. 254/1998 Z. z., ako aj umožniť výkon autorského dozoru a výkon dozoru autora.
- 7.3.27 Zhotoviteľ zabezpečí stálu prítomnosť/riadny výkon činnosti stavbyvedúceho po celú dobu realizácie diela, pričom Zhotoviteľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť poverenie alebo výmenu stavbyvedúceho Objednávateľovi. Zhotoviteľ je povinný kedykoľvek na žiadosť Objednávateľa vymeniť najneskôr do ôsmich (8) dní od požiadania osobu stavbyvedúceho, ak má Objednávateľ k činnosti namietaného stavbyvedúceho výhrady.
- 7.3.28 Zhotoviteľ je povinný sa aktívne zúčastniť kolaudačného konania, poskytnúť v jeho priebehu Objednávateľovi všetku nevyhnutnú súčinnosť a všetky potrebné vysvetlenia a informácie príslušným orgánom a povereným zamestnancom.
- 7.3.29 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa postúpiť akékoľvek svoje práva (vrátane pohľadávok) z tejto zmluvy na tretiu osobu.
- 7.3.30 Zhotoviteľ je povinný riadne a včas uhrádzať všetky záväzky voči svojim subdodávateľom. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby dielo vykonával len prostredníctvom fyzických osôb, s ktorými má on alebo jeho Subdodávateľ uzatvorený pracovnoprávny vzťah alebo iný právny vzťah, ktorý je právnym základom pre vykonávanie prác. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby z jeho strany i zo strany Subdodávateľov nedošlo k nelegálnemu zamestnávaniu.
- 7.3.31 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu zo strany oprávnenej osoby a/alebo orgánu, ktorá je oprávnená vykonať kontrolu resp. audit projektu, ktorý predstavuje súhrn aktivít, na ktoré sa vzťahuje poskytnutie prostriedkov mechanizmu, ktoré sa realizujú na základe tejto zmluvy a umožní oprávnenej osobe a/alebo orgánu uplatňovanie ich práv stanovených v nariadení o rozpočtových pravidlách, v súlade s právnymi predpismi alebo právnymi aktami EÚ, všeobecne záväznými predpismi SR, a to najmä v súlade so zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 368/2021 Z. z. Oprávnenou osobou a/alebo orgánom na výkon kontroly, resp. auditu je najmä:
- a) sprostredkovateľ,
 - b) NIKA,
 - c) Úrad vládneho auditu,
 - d) Ministerstvo financií SR,
 - e) Najvyšší kontrolný úrad SR,
 - f) orgány štátnej správy podľa § 2 zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov,
 - g) Protimonopolný úrad SR,

- h) Európska komisia,
- i) Orgán zabezpečujúci kontrolu finančných záujmov EÚ,
- j) Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF),
- k) Európsky dvor audítorov (EDA),
- l) Európska prokuratúra (EPPO),
- m) Úrad pre verejné obstarávanie

a/alebo každá osoba písomne poverená niektorým zo subjektov uvedených v písmenách a) až m).

7.4 Poverené osoby

7.4.1 Zmluvné strany sú povinné najneskôr v deň odovzdania a prevzatia staveniska zápisom do stavebného denníka určiť osoby, ktoré budú počas zhotovovania diela v rozsahu uvedenom v tejto zmluve poverené ako zástupcovia

za Objednávateľa ako stavebno - technický dozor

za Zhotoviteľa ako stavbyvedúci a ako zodpovedný pracovník.

Tieto osoby budú uvedené aj v Zápise o odovzdaní a prevzatí staveniska podľa bodu 7.1.1. Zmeny týchto osôb sú zmluvné strany povinné si oznámiť písomne a zapísať do stavebného denníka. Tým nie sú dotknuté ustanovenia čl. VIII. tejto zmluvy.

7.4.2 Zmluvné strany zodpovedajú za to, že funkciu stavbyvedúceho a stavebného – technického dozoru budú vykonávať len osoby, ktoré majú odbornú spôsobilosť na výkon takýchto funkcií.

VIII. *Subdodávateľia a kľúčoví experti*

- 8.1 Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu. Časť diela je oprávnený plniť aj prostredníctvom tretích subjektov („**Subdodávateľ**“), pričom Zhotoviteľ bez obmedzenia zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere Subdodávateľa, ako aj za služby/plnenia vykonané a zabezpečené na základe zmluvy o subdodávke. Pre zamedzenie pochybností, ak nie je zmluvnými stranami dohodnuté inak, v prípade využitia Subdodávateľa Zhotoviteľ zodpovedá rovnako, akoby zmluvu plnil sám.
- 8.2 Zoznam Subdodávateľov je uvedený v prílohe č. 3a tejto zmluvy v rozsahu (i) meno a priezvisko alebo obchodné meno, resp. názov, (ii) adresa pobytu alebo sídlo, (iii) IČO alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené IČO, (iv) podiel plnenia na tejto zmluve v percentuálnom vyjadrení, (v) zoznam konečných užívateľov výhod v rozsahu podľa § 4 ods. 2 písm. d) zákona č. 315/2016 Z. z., vrátane stručného opisu časti zmluvy, ktorá bude predmetom subdodávky, podielu subdodávky a údajov o osobe oprávnenej konať za Subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Akákoľvek zmena a/alebo doplnenie Subdodávateľa je možná len s predchádzajúcim súhlasom Objednávateľa, ktorý sa zaväzuje, že bez závažného dôvodu súhlas neodoprie. Zmena Subdodávateľa, prostredníctvom ktorého Zhotoviteľ preukázal splnenie podmienok účasti vo Verejnom obstarávaní, je možná, len ak nový Subdodávateľ spĺňa podmienky účasti, ktorých splnenie Zhotoviteľ ako uchádzač vo verejnom

obstarávaní preukazoval prostredníctvom pôvodného Subdodávateľa. Túto skutočnosť je Zhotoviteľ povinný preukázať Objednávateľovi v žiadosti o udelenie súhlasu. Objednávateľ je povinný vyjadriť sa k navrhovanej zmene a/alebo doplneniu Subdodávateľa do 5 (piatich) pracovných dní od doručenia žiadosti Zhotoviteľa o udelenie súhlasu spolu so všetkými dokladmi nevyhnutnými pre posúdenie tejto žiadosti. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek požadovať, aby došlo k uzatvoreniu dodatku k tejto zmluve, ktorého predmetom bude aktualizácia prílohy č. 3a (najmä z dôvodu zachytenia aktuálneho zoznamu Subdodávateľov v prípade zásadnejších zmien a/alebo doplnení postupom podľa tohto bodu). Subdodávatelia Zhotoviteľa musia spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z.

- 8.3 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho subdodávatelia a Subdodávatelia v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 (v spojení s § 2 ods. 2) zákona č. 315/2016 Z. z., ktorým v súvislosti s touto zmluvou vznikla povinnosť zápisu do Registra, boli riadne, včas a po celú dobu poskytovania služieb/plnení v zmysle tejto zmluvy zapísaní do Registra a aby konečný užívateľ výhod Zhotoviteľa alebo jeho Subdodávateľov nevykonával funkciu v zmysle § 11 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z.
- 8.4 Za účelom kontroly plnenia povinnosti v zmysle bodu 8.3 je Zhotoviteľ povinný kedykoľvek na výzvu Objednávateľa bezodkladne, najneskôr však do 3 (troch) pracovných dní, predložiť Objednávateľovi zoznam všetkých Subdodávateľov v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 zákona č. 315/2016 Z. z., ktorí naplňajú definičné znaky partnera verejného sektora v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 a § 2 ods. 2 zákona č. 315/2016 Z. z., v dôsledku ich participácie na plnení tejto zmluvy (ďalej len „Zoznam“) a zároveň všetky zmluvy so subdodávateľmi identifikovanými v zozname podľa bodu 8.2., ktorých neuviedol v Zozname a nie sú zapísaní v Registri, okrem prípadu, ak z dokladov, ktoré predloží alebo predložil Objednávateľovi je zjavné, že konkrétny Subdodávateľ nespĺňa definičné znaky partnera verejného sektora. Za úplnosť a pravdivosť poskytnutých údajov nesie plnú zodpovednosť Zhotoviteľ.
- 8.5 V prípade ak Zhotoviteľ poruší povinnosť podľa bodu 8.3, a teda bude táto zmluva plnená Subdodávateľmi, resp. budú na jej plnení participovať Subdodávatelia, ktorí si riadne nespĺnili svoju zákonnú povinnosť zápisu do Registra (resp. jeho udržiavania), alebo ak konečný užívateľ výhod Zhotoviteľa alebo Subdodávateľa bude vykonávať funkciu v zmysle § 11 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z., a Zhotoviteľ ani v lehote do 60 dní od doručenia výzvy Objednávateľa nenapraví stav, ktorý je podľa tohto bodu dôvodom na vznik práva na zmluvnú pokutu, Objednávateľ si môže uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 3% z ceny diela bez DPH podľa bodu 5.1 zmluvy.
- 8.5.1 za každého Subdodávateľa v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 (v spojení s § 2 ods. 2) zákona č. 315/2016 Z. z., ktorý sa riadne a včas nezapíše do Registra, resp. bude z Registra vymazaný, alebo
- 8.5.2 za každého Subdodávateľa, ktorého konečný užívateľ výhod bude vykonávať funkciu v zmysle § 11 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z., alebo
- 8.5.3 ak konečný užívateľ výhod Zhotoviteľa bude vykonávať funkciu v zmysle § 11 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z.
- 8.6 V prípade omeškania Zhotoviteľa so splnením povinnosti v zmysle bodu 8.4 Objednávateľ si môže uplatniť zmluvnú pokutu 500,- EUR (päťsto eur), a to za každý aj začatý deň omeškania.

- 8.7 Zhotoviteľ je povinný na plnenie tejto zmluvy použiť expertov, ktorých zoznam tvorí ako Príloha č. 3b neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy, pričom Zhotoviteľ je povinný tento zoznam aktualizovať, a to po predchádzajúcom schválení zmeny experta zo strany Objednávateľa v zmysle nasledujúceho bodu tohto článku zmluvy.
- 8.8 Zhotoviteľ je povinný vyžiadať si vopred písomný súhlas Objednávateľa, týkajúci sa zmeny expertov, ktorých používa na realizáciu tejto zmluvy. V prípade, ak niektorý z expertov ukončí spoluprácu s Zhotoviteľom, v prípade úmrtia experta alebo v inom relevantnom prípade, ktorý zabraňuje expertovi riadne vykonávať plnenie tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný o tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu písomne informovať Objednávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude mať na realizáciu plnenia k dispozícii minimálne taký počet expertov, aký bol stanovený v rámci podmienok účasti na Verejnom obstarávaní k predmetu tejto zmluvy. Pri zmene experta, musí tento expert spĺňať minimálne požiadavky stanovené Objednávateľom v rámci podmienok účasti na Verejnom obstarávaní k predmetu tejto zmluvy. Žiadosť o písomný súhlas pri zmene experta predloží Zhotoviteľ v písomnej forme spolu s dokladmi preukazujúcimi splnenie predmetných minimálnych požiadaviek na expertov pred ich nástupom na výkon činností podľa tejto zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje, že bez vážnych dôvodov súhlas neodoprie. Objednávateľ je povinný vyjadriť sa k navrhovanej zmene a/alebo doplneniu Subdodávateľa do 5 (piatich) pracovných dní od doručenia žiadosti Zhotoviteľa o udelenie súhlasu spolu so všetkými dokladmi nevyhnutnými pre posúdenie tejto žiadosti. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek požadovať, aby došlo k uzatvoreniu dodatku k tejto zmluve, ktorého predmetom bude aktualizácia prílohy č. 3b (najmä z dôvodu zachytenia aktuálneho zoznamu expertov v prípade zásadnejších zmien a/alebo doplnení postupom podľa tohto bodu).
- 8.9 Pre zamedzenie pochybností, v prípade aktualizácie Prílohy č. 3a a Prílohy č. 3b, t. j. zmena údajov o Subdodávateľoch, resp. zmena a/alebo doplnenie Subdodávateľa, zmena údajov o kľúčových expertoch, resp. zmena a/alebo doplnenie kľúčového experta, nie je potrebné vyhotoviť dodatok k tejto zmluve.

IX. Odovzdanie a prevzatie diela

- 9.1 Dielo bude odovzdané po jeho vykonaní/ ukončení na základe protokolu podľa prílohy č. 3 vyhlášky Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v platnom znení (ďalej len „protokol“) v 4 (štyroch) vyhotoveniach, z ktorých po 2 (dve) obdrží každá zmluvná strana. Ak všeobecne záväzné právne predpisy alebo technické normy určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti diela, musí úspešné vykonanie takýchto skúšok predchádzať odovzdaniu a prevzatíu diela. Zhotoviteľ je povinný vykonať opakované skúšky na vlastné náklady až do dosiahnutia úspešného výsledku.
- 9.2 Pripravenosť na odovzdanie diela je Zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi písomne s uvedením dátumu ukončenia prác, najmenej 10 (desať) dní pred ich ukončením.
- 9.3 Súčasne s odovzdaním diela je Zhotoviteľ povinný predložiť všetky doklady súvisiace s realizáciou diela podľa tejto zmluvy a projektovej dokumentácie (napr. doklady o likvidácii odpadu, revízne správy, doklady o vykonaných skúškach, certifikačné osvedčenia, atesty, meracie protokoly, záručné listy dodávok, geometrický plán zamerania stavby, prevádzkový



- poriadok, havarijný plán, kópiu stavebného denníka) v zmysle platných právnych predpisov a to v šiestich vyhotoveniach v tlačenej forme a v dvoch vyhotoveniach v elektronickej forme na USB.
- 9.4 Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať svoje stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpad na stavenisku tak, aby mohol Objednávateľ dielo riadne prevziať a užívať.
- 9.5 Dielo má vady, ak vykonanie diela nezodpovedá výsledku určenému v zmluve, to znamená:
- 9.5.1 nie je dodané kompletne, resp. v požadovanej kvalite,
 - 9.5.2 vykazuje vady a nedorobky, ktoré bránia riadnemu užívaniu, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,
 - 9.5.3 nie sú predložené všetky potrebné doklady podľa tejto zmluvy, resp. sa v dokladoch vyskytujú vady,
 - 9.5.4 má právne vady v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. alebo je dielo zaťažené právami tretích osôb.
- 9.6 Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela stanovených projektovou dokumentáciou a výkazom výmerom, oznámením stavebného úradu, touto zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektovej dokumentácii, výkazu a výmeru a oznámeniu stavebnému úradu. Na účely uplatňovania nárokov zo záruky za dielo a zmluvných pokút sa nedorobky považujú za vady diela.
- 9.7 Ak pri preberaní diela Objednávateľ zistí, že dielo má vady brániace riadnemu užívaniu, dielo neprevezme a preberacie konanie zruší, o čom vyhotoví zápis so Zhotoviteľom s uvedením zistených vád, spôsobu a termínu ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť protokolárne odovzdať dielo po odstránení týchto vád. Po dobu odstraňovania vád a nedorobkov zistených pri odovzdávaní diela v prípade nedodržania termínu ukončenia diela, je Zhotoviteľ v omeškaní s plnením harmonogramu diela.
- 9.8 Ostatné drobné vady a nedostatky, ktoré nebránia riadnemu užívaniu stavby, budú spísané pri preberacom konaní s uvedením spôsobu a termínu ich odstránenia.
- 9.9 Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas si splní Zhotoviteľ odovzdaním diela v lehote podľa čl. IV bod 4.1.2 tejto zmluvy.

X. Sankcie

- 10.1 Objednávateľ má právo uplatniť si u Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške:
- 10.1.1 1 % zo sumy chýbajúcej výšky výkonovej zábezpeky podľa bodu 6.9 tejto zmluvy za každý i začatý deň omeškania Zhotoviteľa pri nesplnení povinnosti zložiť zábezpeku, prípadne ju doplniť alebo predložiť Objednávateľovi bankovú/poistnú záruku v súlade s bodmi 6.10 až 6.14 tejto zmluvy,
 - 10.1.2 0,15 % z ceny diela bez DPH podľa bodu 5.1 zmluvy za každý, aj začatý deň omeškania pri nesplnení povinnosti Zhotoviteľa vykonať dielo v lehote stanovenej v bode 4.1.2. tejto zmluvy, omeškania Zhotoviteľa prevziať stavenisko v súlade s bodom 7.1.1. tejto

zmluvy alebo omeškania Zhotoviteľa so začatím realizácie diela v lehote stanovenej v bode 4.1.1. tejto zmluvy,

- 10.1.3 0,1 % z ceny materiálov, prác a výkonov (finančný objem plnenia) bez DPH, ktoré mal Zhotoviteľ v zmysle harmonogramu zrealizovať k zmeškanému postupovému termínu realizácie diela, a to za každý deň omeškania, ak Zhotoviteľ nedodrží ktorýkoľvek z postupových termínov realizácie diela uvedených v harmonograme. Objednávateľ môže prihladiť na to, že Zhotoviteľ preukázal, že zmeškanie postupového termínu nebude mať vplyv na splnenie povinnosti vykonať dielo v lehote stanovenej v bode 4.1.2 tejto zmluvy. Ak Zhotoviteľ vykoná dielo lehote stanovenej v bode 4.1.2 tejto zmluvy, nárok na zmluvnú pokutu podľa tohto podbodu zaniká,
 - 10.1.4 1.000,- EUR (tisíc eur) za každý, aj začatý deň omeškania v prípade, že Zhotoviteľ nesplní povinnosť odstrániť vady diela v lehote podľa bodu 11.5. tejto zmluvy,
 - 10.1.5 10.000,- EUR (desaťtisíc eur) za každý aj začatý deň existencie dôvodu vzniku práva na odstúpenie od Zmluvy v zmysle § 15 ods. 1 zákona č. 315/2016 Z. z., resp. § 19 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z., ak Zhotoviteľ v lehote do 60 dní od doručenia výzvy Objednávateľa nenapraví stav, ktorý je podľa tohto bodu dôvodom na vznik práva na zmluvnú pokutu, pričom toto právo na zmluvnú pokutu zaniká, ak Objednávateľ odstúpi od Zmluvy v súlade s § 15 ods. 1 zákona č. 315/2016 Z. z., resp. § 19 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z.; pre zamedzenie pochybností rovnako zaniká aj právo na odstúpenie od Zmluvy, ak si Objednávateľ uplatní nárok na zmluvnú pokutu,
 - 10.1.6 20.000,- EUR (dvadsaťtisíc eur), ak Zhotoviteľ na plnenie tejto zmluvy použije Subdodávateľa, ktorý nie je uvedený v Prílohe č. 3a zmluvy, resp. v prípade ktorého nedôjde k zmene a/alebo doplneniu podľa bodu 8.2., a to za každého Subdodávateľa,
 - 10.1.7 300,- EUR (tristo eur) za každé preukázateľné porušenie ktorejkoľvek povinnosti Zhotoviteľom resp. pracovníkmi Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy alebo v zmysle všeobecne záväzného právneho predpisu na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany, ak dôjde k porušeniu potom, čo bol Zhotoviteľ Objednávateľom písomne (osobitným listom alebo zápisom v stavebnom denníku) upozornený na predchádzajúce porušenie tej istej povinnosti,
 - 10.1.8 500,- EUR (päťsto eur) ak Objednávateľ zistí, že pracovníci Zhotoviteľa vykonávajú práce na realizácii diela alebo sa pohybujú po stavenisku pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných a psychotropných látok, a to za každé preukázateľné zistené požitie alkoholu alebo inej omamnej alebo psychotropnej látky u jedného pracovníka Zhotoviteľa,
 - 10.1.9 10 % z ceny diela bez DPH, ak Zhotoviteľ do 15 dní po nadobudnutí účinnosti zmluvy a následne kedykoľvek počas jej trvania do 15 dní od výzvy Objednávateľa nepreukáže platné poistenie zodpovednosti za škodu v zmysle bodu 1.4. písm. c) tejto zmluvy,
 - 10.1.10 0,15 % z ceny diela bez DPH podľa bodu 5.1 zmluvy za každý deň omeškania so splnením povinnosti Zhotoviteľa predložiť harmonogram alebo zapracovať pripomienky podľa bodu 4.1.3 zmluvy.
- 10.2 Zhotoviteľ má nárok uplatniť si u Objednávateľa úrok z omeškania vo výške podľa nariadenia vlády SR č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb.

v platnom znení z neuhradenej fakturovanej čiastky v termíne splatnosti za každý, aj začatý deň omeškania.

- 10.3 Zmluvná pokuta a úrok z omeškania sú splatné do 30 (tridsať) dní od ich vyčíslenia a doručenia faktúry na ich úhradu druhej zmluvnej strane.

XI. Zodpovednosť za vady, záruka

- 11.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vyhotovené v súlade s touto zmluvou, bude mať počas záručnej doby vlastností dohodnuté v tejto zmluve, určené podkladmi Objednávateľa a bude zodpovedať kvalitatívnym požiadavkám stanoveným v slovenských a európskych technických normách. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi, a za vady, ktoré vznikli počas záručnej doby.
- 11.2 Záručná lehota je stanovená podľa všeobecne záväzných právnych predpisov na 60 (šesťdesiat) mesiacov, s výnimkou elektrických spotrebičov a koncových zariadení, na ktoré výrobca poskytuje odlišnú záručnú lehotu, pre ktoré platí záručná lehota a záručné podmienky poskytované výrobcom uvedené v záručných listoch, ktoré Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi, minimálne však 24 (dvadsaťštyri) mesiacov. Záručná lehota začína plynúť dňom protokolárneho odovzdania a prevzatia diela Objednávateľom a neplynie v čase, kedy Objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ.
- 11.3 Zárukou preberá Zhotoviteľ záväzok, že dielo bude počas záručnej lehoty spôsobilé na použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu.
- 11.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu vady diela uplatní najneskôr do 14 (štrnásť) kalendárnych dní po jej zistení písomne. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia podaná faxom/ emailom a zároveň listovou zásielkou.
- 11.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním väd diela bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia vady Objednávateľom, pri vadách ohrozujúcich prevádzku stavby alebo vyvolávajúcich nebezpečenstvo vzniku bezprostrednej škody najneskôr do 24 hodín od doručenia oznámenia vady Objednávateľom. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vadu v čo najkratšom technicky možnom čase, vždy však najneskôr do 3 (troch) pracovných dní od doručenia oznámenia vady Objednávateľom, pokiaľ sa nedohodol so zástupcom Objednávateľa inak. Pri vadách diela uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí diela sa za doručenie oznámenia vady Zhotoviteľovi považuje podpísanie tohto protokolu oboma zmluvnými stranami.
- 11.6 Ak Zhotoviteľ vadu včas neodstráni, je Objednávateľ oprávnený žiadať dodanie náhradného predmetu plnenia, alebo je oprávnený odstúpiť od zmluvy alebo zabezpečiť odstránenie vady na náklady Zhotoviteľa treťou osobou, prípadne sám túto vadu odstrániť na náklady Zhotoviteľa. Ak Objednávateľ zvolí nárok na dodanie náhradného predmetu plnenia, je Zhotoviteľ povinný ho dodať do 5 dní od uplatnenia nároku, ak sa nedohodol so zástupcom Objednávateľa inak.
- 11.7 Ak nie je odstránenie väd diela možné, môže Objednávateľ od Zhotoviteľa požadovať primerané zníženie ceny diela.

XII. Zodpovednosť za škodu

- 12.1 Ak nevyplýva z príslušných právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky inak, ak jedna zo zmluvných strán spôsobí akúkoľvek škodu druhej zmluvnej strane vo vzťahu k tejto zmluve, zodpovednosť za škody vrátane škôd spôsobených tretím stranám sa bude spravovať podľa všeobecných ustanovení o náhrade škody podľa § 373 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
- 12.2 Zhotoviteľ je povinný mať uzatvorenú zmluvu o poistení zodpovednosti za škody spôsobené z podnikateľského rizika pri realizácii tejto zmluvy a to po celú dobu jej platnosti a účinnosti v minimálnej výške zmluvnej ceny.

XIII. Prechod vlastníctva a nebezpečenstvo škody

- 13.1 Vlastníkom diela počas jeho realizácie je Objednávateľ.
- 13.2 Stavebný materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpečuje Zhotoviteľ. Kúpna cena týchto vecí je súčasťou ceny podľa čl. V. bod 5.1. tejto zmluvy. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom týchto vecí až do ich pevného zabudovania do stavby, na ktorej sa dielo realizuje.
- 13.3 Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela znáša Zhotoviteľ až do času odovzdania diela Objednávateľovi.

XIV. Dôverné informácie a ochrana osobných údajov

- 14.1 Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách, o ktorých sa dozvedeli od druhej zmluvnej strany pri plnení tejto zmluvy, resp. v rámci samotného plnenia predmetu tejto zmluvy. Ak nie je ďalej v tejto zmluvne ustanovené inak, za dôvernú informáciu sa považuje akýkoľvek údaj, podklad, poznatok, dokument alebo akákoľvek iná informácia, bez ohľadu na formu jej zachytenia:
- 14.1.1 ktorá sa týka zmluvnej strany (informácie o jej činnosti, štruktúre, hospodárskych výsledkoch, všetky zmluvy, finančné, štatistické a účtovné informácie, informácie o jej majetku, aktívach a pasívach, pohľadávkach a záväzkoch, informácie o jej technickom a programovom vybavení, know-how, hodnotiace štúdie a správy, podnikateľské stratégie a plány, informácie týkajúce sa predmetov chránených právom priemyselného alebo iného duševného vlastníctva a všetky ďalšie informácie o zmluvnej strane),
- 14.1.2 ktorá bola poskytnutá zmluvnej strane alebo získaná zmluvnou stranou pred nadobudnutím platnosti a účinnosti tejto zmluvy, pokiaľ sa týka jej predmetu a/alebo obsahu,
- 14.1.3 ktorá je výslovne zmluvnou stranou označená ako „dôverná“, „confidential“, „proprietary“ alebo iným obdobným označením, a to od okamihu oznámenia tejto skutočnosti druhej zmluvnej strane,
- 14.1.4 pre ktorú je stanovený všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike osobitný režim nakladania (najmä obchodné tajomstvo, bankové tajomstvo, telekomunikačné tajomstvo, daňové tajomstvo, osobné údaje a utajované skutočnosti).

- 14.2 Dôvernou informáciou nie je táto zmluva, vrátane jej príloh, informácie, ktoré sa bez porušenia tejto zmluvy stali verejne známymi, informácie získané oprávnené inak, ako od druhej zmluvnej strany a informácie, ktoré je Objednávateľ povinný sprístupniť alebo zverejniť podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov [ďalej len „zákon č. 211/2000 Z. z.“] alebo iného právneho predpisu platného a účinného na území Slovenskej republiky.
- 14.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v súlade s § 79 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zaviaže svojich zamestnancov a všetky ďalšie osoby na jeho strane, ktoré sa v rámci plnenia zmluvy u neho alebo u Objednávateľa oboznámia s osobnými údajmi, povinnosťou mlčanlivosti.
- 14.4 V prípade ak pre riadne plnenie tejto zmluvy je nevyhnutné, aby Zhotoviteľ v mene Objednávateľa spracúval osobné údaje, ktoré Objednávateľ spracúva ako prevádzkovateľ, zaväzuje sa Zhotoviteľ tieto spracúvať výlučne za podmienok stanovených platnou a účinnou legislatívou Slovenskej republiky pre oblasť ochrany osobných údajov, t. j. na základe osobitného právneho titulu (zmluvy s Objednávateľom, prípadne ak je to možné v súlade s danou legislatívou na základe poverenia Objednávateľa, resp. iného obdobného právneho úkonu), v ktorom Objednávateľ stanoví predovšetkým predmet a dobu spracúvania osobných údajov, povahu a účel ich spracúvania, zoznam a rozsah osobných údajov, kategórie dotknutých osôb a povinnosti a práva prevádzkovateľa, ako aj ďalšie podmienky stanovené platnou a účinnou legislatívou Slovenskej republiky pre oblasť ochrany osobných údajov.
- 14.5 Zmluvné strany sa zaväzujú užívať dôverné informácie druhej zmluvnej strany výlučne na účel, na ktorý im boli poskytnuté, odovzdané, sprístupnené alebo akýmkoľvek iným spôsobom získané Zmluvnými stranami na základe tejto zmluvy. V prípade, že Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi dôvernú informáciu v listinnej podobe, Zhotoviteľ je povinný ju bezodkladne po pominutí účelu jej držania vrátiť Objednávateľovi.
- 14.6 Zmluvné strany sa zaväzujú, že dôverné informácie budú ochraňovať najmenej s rovnakou starostlivosťou ako ochraňujú vlastné dôverné informácie rovnakého druhu, vždy však najmenej v rozsahu primeranej odbornej starostlivosti, predovšetkým ich budú chrániť pred náhodným alebo neoprávneným poškodením a zničením, náhodnou stratou, zmenou alebo iným znehodnotením, nedovoleným prístupom alebo sprístupnením alebo zverejnením, pričom ak nie je v tejto zmluve ustanovené inak, zaväzujú sa, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany neposkytnú, neodovzdajú, neoznámia alebo iným spôsobom nevyzradia, resp. nesprístupnia dôverné informácie druhej zmluvnej strany tretej osobe.
- 14.7 Zmluvné strany sa zaväzujú, že upovedomia druhú zmluvnú stranu o porušení povinnosti mlčanlivosti bez zbytočného odkladu potom, ako sa o takomto porušení dozvedeli.
- 14.8 Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa nevzťahuje na prípady, ak zmluvnej strane na základe zákona alebo na základe rozhodnutia príslušného orgánu vznikla povinnosť sprístupniť alebo zverejniť dôvernú informáciu druhej zmluvnej strany alebo jej časť. O vzniku takejto povinnosti sa budú zmluvné strany vzájomne informovať bez zbytočného odkladu.
- 14.9 Ustanovenia jednotlivých bodov tohto článku zmluvy ostávajú platné a účinné aj po ukončení tejto zmluvy.

XV. Ukončenie zmluvy

- 15.1 Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle § 345 zákona č. 513/1991 Zb. za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 (tridsať) kalendárnych dní po tom, ako sa o porušení dozvedela.
- 15.2 Ak oprávnená strana oznámi druhej zmluvnej strane, že na splnení zmluvných povinností naďalej trvá, alebo nevyužije v lehote právo od zmluvy odstúpiť, môže od zmluvy odstúpiť len spôsobom pre nepodstatné porušenie zmluvy v zmysle § 346 zákona č. 513/1991 Zb.
- 15.3 Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany druhej zmluvnej strane.
- 15.4 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy aj v prípade, ak ešte nedošlo k plneniu zmluvy a nie je možné financovanie tejto zmluvy z Plánu obnovy a odolnosti.
- 15.5 Za podstatné porušenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane Zhotoviteľa sa považuje najmä:
- 15.5.1 ak Zhotoviteľ bez riadneho dôvodu odmietne prevziať stavenisko,
 - 15.5.2 ak bude Zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane v omeškaní s plnením ktoréhokoľvek termínu uvedeného v článku IV. bod 4.1. tejto zmluvy,
 - 15.5.3 ak bude Zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane v omeškaní s plnením ktoréhokoľvek postupového termínu uvedeného v harmonograme o viac ako 10 dní,
 - 15.5.4 ak Zhotoviteľ nezrealizuje k príslušnému postupovému termínu realizácie diela uvedenému v harmonograme prác viac ako 80 % príslušného finančného objemu plnenia,
 - 15.5.5 ak bude Zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane v omeškaní s plnením akéhokoľvek iného čiastkového termínu realizácie prác, ktorý si zmluvné strany dohodnú (napr. zápisom v stavebnom denníku), a napriek výzve zástupcu Objednávateľa (uvedenej napr. v stavebnom denníku) nezrealizuje príslušné práce v primeranej náhradnej lehote určenom zástupcom Objednávateľa (uvedenom napr. v stavebnom denníku),
 - 15.5.6 ak Zhotoviteľ nepredloží pri odovzdaní diela doklady súvisiace s realizáciou diela podľa tejto zmluvy a projektovej dokumentácie podľa bodu 9.3 zmluvy,
 - 15.5.7 ak Zhotoviteľ neposkytuje Objednávateľovi súčinnosť počas kolaudačného konania v súlade s bodom 7.3.28. tejto zmluvy,
 - 15.5.8 ak Zhotoviteľ včas neodstráni Objednávateľom oznámenú vadu,
 - 15.5.9 ak Objednávateľom oznámená vada je neodstrániteľná,
 - 15.5.10 ak Zhotoviteľ poruší povinnosť alebo je v omeškaní so splnením povinnosti zložiť alebo doplniť výkonovú zábezpeku alebo poskytnúť bankovú/poistnú záruku v súlade s bodmi 6.9 až 6.14 tejto zmluvy,
 - 15.5.11 ak Zhotoviteľ v lehote uvedenej v bode 1.4. písm. c) nepreukáže Objednávateľovi platné poistenie zodpovednosti za škodu,

- 15.5.12 ak je Zhotoviteľ v omeškaní so splnením povinností podľa bodu 4.1.3 zmluvy (predložiť harmonogram alebo zapracovať pripomienky) o viac ako 30 kalendárnych dní.
- 15.6 Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán, okrem nárokov na náhradu spôsobenej škody a nárokov na zmluvné, resp. zákonné sankcie a ustanovení, pri ktorých z povahy veci vyplýva, že majú trvať i po ukončení zmluvy (napríklad ochrana dôverných informácií). Po zániku zmluvy odovzdá Zhotoviteľ Objednávateľovi rozostavané dielo v stave, v akom sa ku dňu odstúpenia od zmluvy nachádza. Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi spolu s rozostavaným dielom aj:
- 15.6.1 podklady potrebné pre finančné vysporiadanie rozostavanej stavby,
- 15.6.2 atesty, osvedčenia, záručné listy a ostatné doklady, týkajúce sa zrealizovanej časti diela.
- Objednávateľ rozostavané dielo v tomto stave prevezme.
- 15.7 O odovzdaní a prevzatí nedokončeného diela spíšu poverení zástupcovia zmluvných strán protokol. Protokol bude predovšetkým obsahovať tieto náležitosti:
- 15.7.1 zhodnotenie rozsahu odovzdávanej časti diela,
- 15.7.2 súpis odovzdávaných dokladov,
- 15.7.3 súpis častí diela, na ktoré Zhotoviteľ poskytne Objednávateľovi záruku a dĺžku jej trvania,
- 15.7.4 dátum a podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán,
- 15.7.5 ocenenie vykonaných prác a dodávok, z toho osobitne sa uvedie zaplatená čiastka a zostatok k úhrade.
- 15.8 Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy (pre zamedzenie pochybností neplatí pri odstúpení od zmluvy podľa bodu 15.4):
- 15.8.1 časť diela zhotoveného do odstúpenia od zmluvy zostáva vlastníctvom Objednávateľa,
- 15.8.2 pre fakturáciu platia ustanovenia tejto zmluvy bez nároku Zhotoviteľa na vyplatenie výkonnej zábezpeky v prípade odstúpenia od zmluvy Objednávateľom.

XVI. Záverečné ustanovenia

- 16.1 Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo ňou výslovne neupravené, sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb., zákona č. 254/1998 Z. z. a ostatných príslušných právnych predpisov platných v Slovenskej republike.
- 16.2 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:
- Príloha č. 1 – Overenie IČ pre DPH ak je platiteľ DPH,
 - Príloha č. 2 – Položková kalkulácia diela – ocenený výkaz-výmer,
 - Príloha č. 3a – Zoznam subdodávateľov,
 - Príloha č. 3b – Zoznam expertov,
- 16.3 Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení zmluvy je neplatné alebo neúčinné, takáto neplatnosť alebo neúčinnosť nemá za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších ustanovení zmluvy (alebo zostávajúcej časti dotknutého ustanovenia), alebo samotnej zmluvy, pokiaľ to nie je

vylúčené v zmysle príslušných právnych predpisov. V takomto prípade sa zmluvné strany zaväzujú bez zbytočného odkladu nahradiť takéto ustanovenie (jeho časť) novým tak, aby bol zachovaný účel sledovaný uzavretím zmluvy a dotknutým ustanovením. Obdobne budú zmluvné strany postupovať aj v prípade, ak sa zistí, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy je nevykonateľné.

- 16.4 Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemajú vplyv na predmet zmluvy, harmonogram, cenu a záručnú dobu, môžu robiť zmluvné strany zápisom v stavebnom denníku.
- 16.5 Ak táto zmluva neustanovuje inak, zmeny a doplnky zmluvy možno uskutočniť len písomne dodatkom k tejto zmluve.
- 16.6 Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu možno predčasne ukončiť kedykoľvek vzájomnou písomnou dohodou.
- 16.7 Zmluva je vyhotovená v 6 (šiestich) rovnopisoch, 4 (štyri) pre Objednávateľa a 2 (dve) pre Zhotoviteľa.
- 16.8 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 16.9 Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa §5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 16.10 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcim porozumeli, zmluva nebola podpísaná v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom túto vlastnoručne podpisujú.

V, dňa


V Liesku, dňa

za Objednávateľa :

za Zhotoviteľa/

.....

.....



VIES

VIES – kontrola platnosti IČ DPH

Môžete si overiť platnosť IČ DPH vydaného v niektorom z členských štátov / Severnom Írsku výberom z ponuky Členský štát / Severné Írsko a zadaním čísla, ktoré požadujete overiť.

☒ Ano, IČ DPH je platné



Členský štát / Severné Írsko

SK

IČ DPH

2022166927

Dátum prijatia žiadosti

25/06/2025 15:35:25

Názov

Grif plus, s. r. o.

Adresa

87
02712 Liesek
Slovensko

Identifikátor žiadosti

Back

v7.2.1

Príloha č. 2 - Výkaz-výmer (Cenová ponuka)/Návrh na plnenie kritérií

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ			
Predmet zákazky:		Modernizácia budovy Okresného súdu Liptovský Mikuláš - stavebné práce	
Obchodné meno hospodárskeho subjektu:		Grif plus, s.r.o.	
Adresa/sídlo hospodárskeho subjektu:		Liesek 87, 027 12 Liesek	
IČO hospodárskeho subjektu:		36442003	
Platiteľ DPH (nehodiace sa prečiarknite):		áno/ nie	
PC	Predmet Zákazky	Cena bez DPH	Sadzba DPH v %
1	Modernizácia budovy Okresného súdu Liptovský Mikuláš - stavebné práce	816 231,17 €	23,00
		Cena s DPH 1 003 964,34 €	

Uchádzač vyplní bunky podfarbené žltou farbou

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: C039b_2024
Stavba: Modernizácia Okresného súdu Liptovský Mikuláš

JKSO:
Miesto: k.ú. Liptovský Mikuláš par.č.525/7,8, 552/1,2

Objednávateľ:
OKRESNÝ SÚD Liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ:
Vyplň údaj

Projektant:
BÁLEK ARCHITEKTI, s.r.o.

Spracovateľ:
Luboš Caban

KS:
Dátum: 12. 2. 2025

IČO:
IČ DPH:

IČO: Vyplň údaj
IČ DPH: Vyplň údaj

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:
Kontrolný rozpočet a výkaz výmer bol spracovaný na základe projektu na realizáciu stavby. K správne mu naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Výkaz výmer je platný súčasne s projektom stavby, prípadné podrobné špecifikácie sú popísané v projekte a musia byť pri nacenení zohľadnené! Projektová dokumentácia je nadradená Výkazu výmer. Výkaz výmer je len informatívny. Zhotoviteľ je povinný si skontrolovať Zadanie s výkazom výmer.

Cena bez DPH			816 231,17
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	23,00%	0,00	0,00
	23,00%	816 231,17	187 733,17
Cena s DPH v EUR			1 003 964,34

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

1.
7
3
7

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: C039b 2024

Stavba: Modernizácia Okresného súdu Liptovský Mikuláš

Miesto: k.ú. Liptovský Mikuláš par.č.525/7,8, 552/1,2

Dátum:

12. 2. 2025

Objednávateľ: OKRESNÝ SÚD Liptovský Mikuláš

Projektant:

BALEK ARCHITENTI,

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

s.r.o.
Ľuboš Caban

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		816 231,17	1 003 964,34
1	Zelené investície	299 517,76	368 406,84
01.01	Stavebná časť	68 455,74	84 200,56
01.01.01	Zateplenie stropu	20 619,77	25 362,32
01.01.02	Tienenie	47 835,97	58 838,24
01.02	Elektroinštalácia	95 564,59	117 544,45
01.02.01	Eletroinštalácia - green	50 804,75	62 489,84
01.02.02	Fotovoltaika	44 759,84	55 054,60
01.03	Vykurovanie	135 497,43	166 661,84
01.03.01	Vykurovanie	109 115,74	134 212,36
01.03.02	MAR kotolne	15 275,98	18 789,46
01.03.03	NTL rozvod plynu	11 105,71	13 660,02
2	Bežné investície	516 713,41	635 557,49
02.01	Stavebná časť	481 433,72	592 163,48
02.01.01	Výmena výplní - Interlerové dvere	3 661,58	4 503,74
02.01.02	Rekonštrukcia strešného plášťa	176 056,00	216 548,88
02.01.03	Výťah	43 860,00	53 947,80
02.01.04	Vstupná rampa a schodisko	41 460,14	50 995,97
02.01.05	Omietky a maľby	22 972,72	28 256,45
02.01.06	SDK konštrukcie a keramické obklady	10 582,11	13 016,00
02.01.07	Podlahy	148 632,36	182 817,80
02.01.09	Zariadenovacie predmety a stolárske výrobky	33 502,87	41 208,53
02.01.10	CO kryt	705,94	868,31
02.02	Elektroinštalácia	815,34	1 002,87
02.03	Slaboprúd	34 464,35	42 391,15
02.03.01	Kamerový systém	24 876,62	30 598,24
02.03.02	Výsluchová miestnosť	9 587,73	11 792,91

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia Okresného súdu Liptovský Mikuláš

Objekt:

1 - Zelené investície

Časť:

01.01 - Stavebná časť

Úroveň 3:

01.01.01 - Zateplenie stropu

JKSO:

Miesto: k.ú. Liptovský Mikuláš par.č.525/7,8, 552/1,2

Objednávateľ:

OKRESNÝ SÚD Liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

BÁLEK ARCHITEKTI, s.r.o.

Spracovateľ:

Ľuboš Caban

Poznámka:

KS:

Dátum: 12. 2. 2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

20 619,77

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	20 619,77	23,00%	4 742,55

Cena s DPH

v EUR

25 362,32

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia Okresného súdu Liptovský Mikuláš

Objekt:

1 - Zelené investície

Časť:

01.01 - Stavebná časť

Úroveň 3:

01.01.01 - Zateplenie stropu

Miesto:

k.ú. Liptovský Mikuláš par.č.525/7,8, 552/1,2

Dátum:

12. 2. 2025

Objednávateľ:

OKRESNÝ SÚD Liptovský Mikuláš

Projektant:

BÁLEK
ARCHITEKTI, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Ľuboš Caban

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

20 619,77

PSV - Práce a dodávky PSV

20 619,77

713 - Izolácie tepelné

16 833,85

762 - Konštrukcie tesárske

3 785,92

ROZPOČET

Stavba:

Modernizácia Okresného súdu Liptovský Mikuláš

Objekt:

1 - Zelené investície

Časť:

01.01 - Stavebná časť

Úroveň 3:

01.01.01 - Zateplenie stropu

Miesto:

k.ú. Liptovský Mikuláš par.č.525/7,8, 552/1,2

Dátum:

12. 2. 2025

Objednávateľ:

OKRESNÝ SÚD Liptovský Mikuláš

Projektant:

BÁLEK
ARCHITEKTI, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Vyplní údaj

Spracovateľ:

Luboš Caban

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

20 619,77

D PSV

Práce a dodávky PSV

20 619,77

D 713

Izolácie tepelné

16 833,85

1	K	713111111.S	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	1 270,750	1,70	2 160,28
	vv		"N15""ST2"1150*1,05		1 207,500		
	vv		Medzisúččet		1 207,500		
	vv		"rezerva"1265*0,05		63,250		
	vv		Súččet		1 270,750		
2	M	631440004200.S	Doska z minerálnej vlny hr. 140 mm, izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky	m2	1 296,165	7,54	9 773,08
	vv		1270,75*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		1 296,165		
3	K	713131144.S	Montáž paropriepustnej fólie na strop, vrátane prelepenia	m2	1 270,750	1,89	2 401,72
4	M	283230004400.S	Poistná hydroizolačná paropriepustná fólia pod strešnú krytinu, plošná hmotnosť 110 g/m2	m2	1 461,363	0,81	1 183,70
	vv		1270,75*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		1 461,363		
5	K	001400045.S	Priplatok za práce na ťažko prístupných miestach a práce v stiesnenom priestore (priplatok za izoláciu stropu a sfažený presun materiálu)	súb	1,000	650,00	650,00
6	K	998713103.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	t	16,499	40,31	665,07

D 762

Konštrukcie tesárske

3 785,92

7	K	762822120.S	Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy 144 - 288 cm2	m	252,000	3,49	879,48
	vv		"N16""drevené trámy 60/160mm"120*2*1,05		252,000		
8	M	605470000400.S	Hranoly drevené zo smrek, nehobľované, masív, sušené 14±2%, triedy 3A STN 480055, bez defektov, hniloby, hrčie	m3	2,646	365,00	965,79
	vv		252*0,0105 'Prepočítané koeficientom množstva		2,646		
9	K	762895000.S	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - klince, svorky	m3	2,646	4,89	12,94
10	K	762512245.S	Položenie podláh na drevený podklad z drevotriekových dosiek priskrutkovaním	m2	78,750	7,15	563,06
	vv		"N16""chodník"75*1,05		78,750		
11	M	607260000450.S	Doska OSB nebrúsená hr. 25 mm	m2	85,050	13,51	1 149,03
	vv		78,75*1,08 'Prepočítané koeficientom množstva		85,050		
12	K	762595000.S	Spojovacie a ochranné prostriedky - klince, skrutky	m2	78,750	0,76	59,85
13	K	998762103.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	t	2,576	60,47	155,77

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia Okresného súdu Liptovský Mikuláš

Objekt:

1 - Zelené investície

Časť:

01.01 - Stavebná časť

Úroveň 3:

01.01.02 - Tienenie

JKSO:

Miesto: k.ú. Liptovský Mikuláš par.č.525/7,8, 552/1,2

Objednávateľ:

OKRESNÝ SÚD Liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

BÁLEK ARCHITEKTI, s.r.o.

Spracovateľ:

Ľuboš Caban

Poznámka:

KS:

Dátum: 12. 2. 2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

47 835,97

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	47 835,97	23,00%	11 002,27

Cena s DPH

v EUR

58 838,24

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia Okresného súdu Liptovský Mikuláš

Objekt:

1 - Zelené investície

Časť:

01.01 - Stavebná časť

Úroveň 3:

01.01.02 - Tienenie

Miesto:

k.ú. Liptovský Mikuláš par.č.525/7,8, 552/1,2

Dátum:

12. 2. 2025

Objednávateľ:

OKRESNÝ SÚD Liptovský Mikuláš

Projektant:

BÁLEK
ARCHITEKTI, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Vypíň údaj

Spracovateľ:

Ľuboš Caban

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

47 835,97

PSV - Práce a dodávky PSV

47 835,97

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

47 835,97

ROZPOČET

Stavba:

Modernizácia Okresného súdu Liptovský Mikuláš

Objekt:

1 - Zelené investície

Časť:

01.01 - Stavebná časť

Úroveň 3:

01.01.02 - Tienenie

Miesto:

k.ú. Liptovský Mikuláš par.č.525/7,8, 552/1,2

Dátum:

12. 2. 2025

Objednávateľ:

OKRESNÝ SÚD Liptovský Mikuláš

Projektant:

BÁLEK
ARCHITEKTI, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Ľuboš Caban

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

47 835,97

D PSV

Práce a dodávky PSV

47 835,97

D 767

Konštrukcie doplnkové kovové

47 835,97

1	K	767.Z4	D+M Okenná exteriérová screenová roleta, rozmer 2,46x1,8m, komplet	ks	73,000	603,57	44 060,61
2	K	767.Z5	D+M Okenná exteriérová screenová roleta, rozmer 2,875x1,95m, komplet	ks	2,000	709,18	1 418,36
3	K	767.Z6	D+M Okenná exteriérová screenová roleta, rozmer 2,75x1,95m, komplet	ks	2,000	678,50	1 357,00
4	K	998767203.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	súb	1,000	1 000,00	1 000,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia Okresného súdu Liptovský Mikuláš

Objekt:

1 - Zelené investície

Časť:

01.02 - Elektroinštalácia

Úroveň 3:

01.02.01 - Elektroinštalácia - green

JKSO:

Miesto: k.ú. Liptovský Mikuláš par.č.525/7,8, 552/1,2

KS:

Dátum: 12. 2. 2025

Objednávateľ:

OKRESNÝ SÚD Liptovský Mikuláš

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

BÁLEK ARCHITEKTI, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Branislav Oravec

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			50 804,75
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	50 804,75	23,00%	11 685,09
Cena s DPH			62 489,84
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

čiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia Okresného súdu Liptovský Mikuláš

Objekt:

1 - Zelené investície

Časť:

01.02 - Elektroinštalácia

Úroveň 3:

01.02.01 - Elektroinštalácia - green

Miesto:

k.ú. Liptovský Mikuláš par.č.525/7,8, 552/1,2

Dátum:

12. 2. 2025

Objednávateľ:

OKRESNÝ SÚD Liptovský Mikuláš

Projektant:

BÁLEK
ARCHITEKTI, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Branislav Oravec

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

50 804,75

D1 - MONTÁŽNE PRÁCE

7 518,15

D2 - NOSNÝ MATERIÁL

38 584,52

D3 - ZEMNÉ PRÁCE

476,00

D4 - NEŠPECIFIKOVANÉ PRÁCE PODĽA CENNÍKA

3 625,94

D5 - REVÍZIA

600,14

ROZPOČET

Stavba:

Modernizácia Okresného súdu Liptovský Mikuláš

Objekt:

1 - Zelené investície

Časť:

01.02 - Elektroinštalácia

Úroveň 3:

01.02.01 - Elektroinštalácia - green

Miesto:

k.ú. Liptovský Mikuláš par.č.525/7,8, 552/1,2

Dátum:

12. 2. 2025

Objednávateľ:

OKRESNÝ SÚD Liptovský Mikuláš

Projektant:

BÁLEK
ARCHITEKTI, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Branislav Oravec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

50 804,75

D D1

MONTÁŽNE PRÁCE

7 518,15

1	K	210010002	Rúrka ohybná elektroinštalácia, uložená pod omietkou, typ 23 - 16 mm	m	145,000	1,37	198,65
2	K	210010046	Rúrka elektroinšt. ohybná, kovová "Kopex", uložená pevne typ 2448, 48 mm	m	55,000	2,28	125,40
3	K	210010101	Lišta elektroinšt. z PH vč. spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, uložená pevne typ L 20 preťahovací	m	440,000	2,76	1 214,40
4	K	210010102	Lišta elektroinšt. z PH vč. spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, uložená pevne typ L 40 preťahovací	m	20,000	4,16	83,20
5	K	210010301	Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	77,000	1,63	125,51
6	K	210010321	Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. zapojenia (1903, KR 68) kruhová	ks	199,000	6,97	1 387,03
7	K	210010332	Škatuľa pre lištový rozvod typ 2789 s viečkom a svork. vč. zapojenia	ks	27,000	5,92	159,84
8	K	210020302	Káblový žľab Mars al. ekvivalent, pozink. vč. príslušenstva, 62/50 mm bez veka vč.podp.	m	33,000	7,86	259,38
9	K	210020304	Káblový žľab Mars al. ekvivalent, pozink. vč. príslušenstva, 125/50 mm bez veka vč.podp.	m	21,000	8,83	185,43
10	K	210020305	Káblový žľab Mars al. ekvivalent, pozink. vč. príslušenstva, 125/50 mm vč. veka a podp.	m	9,000	11,51	103,59
11	K	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	2,000	2,35	4,70
12	K	210100251	Ukončenie celoplastových káblov zmršť. záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm2	ks	9,000	6,80	61,20
13	K	210100252	Ukončenie celoplastových káblov zmršť. záklopkou alebo páskou do 4 x 25 mm2	ks	2,000	8,87	17,74
14	K	210100259	Ukončenie celoplastových káblov zmršť. záklopkou alebo páskou do 5 x 10 mm2	ks	2,000	7,54	15,08
15	K	210120401	Istič vzduchový vč.zapojenia jednopólový do 25 A bez krytu (IJV-IJM-PO)	ks	9,000	4,94	44,46
16	K	210120451	Istič vzduchový vč.zapojenia trojpólový do 25 A bez krytu	ks	2,000	5,89	11,78
17	K	210200006	Svietidlo žiarovkové - typ 211 14 01 - 2 x 40 W, bytové stropné	ks	227,000	6,74	1 529,98
18	K	210201001	Svietidlo žiarivkové - typ 231 20 01- 2x40 W, stropné	ks	26,000	6,55	170,30
19	K	210201030	Svietidlo žiarivkové - typ 231 49 01 - (32 702.00) 4x20W	ks	77,000	6,83	525,91
20	K	210800549	Vodič NN a VN pevne uložený CY 16	m	50,000	1,16	58,00
21	K	210800121	Kábel uložený pod omietkou v strope CYKY 750V 2 x 1,5	m	220,000	0,48	105,60
22	K	210810005	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	840,000	0,55	462,00
23	K	210810014	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x10	m	70,000	1,20	84,00
24	K	210810109	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 1 kV 4x25	m	50,000	1,50	75,00
25	K	220280221	Káble bytové SYKFY 5 x 2 x 0,5 uložené v rúrkach,lištách,bez odvieč.a zavieč.krabič	m	70,000	1,19	83,30
26	K	220280281	Kábel SYKFY 5 x 2 x 0,5 mm uchytený na NIEDAX lišty	m	50,000	6,75	337,50
27	K	PVPP-01	Pomocné práce	sada	1,000	89,17	89,17

D D2

NOSNÝ MATERIÁL

38 584,52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	M	OBO-03	Káblový žľab dierovaný pozinkovaný, šírka 100mm, výška 35mm, L=3000mm	ks	3,000	7,13	21,39
29	M	OBO-04	Veko pozinkované s otočnou západkou pre káblový žľab, šírka 100mm, L=3000mm	ks	3,000	3,14	9,42
30	M	OBO-05	Mrežový žľab pozinkovaný, šírka 50mm, výška 55mm, L=3000mm	ks	11,000	17,46	192,06
31	M	OBO-06	Mrežový žľab pozinkovaný, šírka 100mm, výška 55mm, L=3000mm	ks	5,000	20,52	102,60
32	M	OBO-07	Mrežový žľab pozinkovaný, šírka 150mm, výška 55mm, L=3000mm	ks	2,000	19,01	38,02
33	M	OBO-08	Nástenný upevňovací prvok pre mrežový žľab	ks	26,000	1,00	26,00
34	M	OBO-09	Výložník nástenný pozinkovaný, šírka 110mm	ks	7,000	2,90	20,30
35	M	OBO-10	Výložník nástenný pozinkovaný, šírka 210mm	ks	7,000	3,88	27,16
36	M	KOP-01	Plastová lišta 20x20HF_HD biela, 2m	ks	220,000	1,15	253,00
37	M	KOP-02	Plastová lišta 40x20HF_HD biela, 2m	ks	5,000	2,11	10,55
38	M	KOP-03	Plastová lišta 40x40HF_HD biela, 2m	ks	5,000	2,54	12,70
39	M	UNI-01	Plastová ohybná rúrka Ø16	m	145,000	0,26	37,70
40	M	UNI-02	Plastová ohybná chránička Ø70	m	55,000	1,21	66,55
41	M	KOP-04	Univerzálna škatuľa pod omietku, Ø73mm, hĺbka 30mm	ks	199,000	0,13	25,87
42	M	KOP-05	Viečko univerzálnej škatule so skrutkami, Ø84mm	ks	199,000	0,30	59,70
43	M	KOP-06	Univerzálna škatuľa pod omietku, Ø73mm, hĺbka 70mm	ks	77,000	0,53	40,81
44	M	KOP-07	Krabica lištová odbočná, 81x81mm, hĺbka 16mm	ks	27,000	0,90	24,30
45	M	KOP-08	Viečko lištovej odbočnej škatule	ks	27,000	0,71	19,17
46	M	WAG-01	Bezšróbová svorka krabicová s páčkou do 3x4	ks	710,000	0,26	184,60
47	M	PHL-01	LED svietidlo, 20W/2700lm/4000K, IP65 (svietidlo A)	ks	26,000	76,40	1 986,40
48	M	PHL-02	LED svietidlo, 20W/2200lm/4000K, IP65 (svietidlo B)	ks	161,000	107,86	17 365,46
49	M	PHL-03	LED svietidlo, 34W/2200lm/4000K, IP65 (svietidlo C)	ks	48,000	123,73	5 939,04
50	M	PHL-04	LED svietidlo, 17W/2200lm/4000K, IP20 (svietidlo D)	ks	18,000	49,64	893,52
51	M	PHL-05	LED svietidlo, 26W/3600lm/4000K, IP20 (svietidlo E)	ks	77,000	81,20	6 252,40
52	M	PHL-06	Rámik na prisadenie k stropu pre svietidlo E	ks	77,000	30,68	2 362,36
53	M	GEW-01	Núdzové tlačítko v plastovej skrinke s krytkou, IP55	ks	1,000	30,10	30,10
54	M	KAB-01	Vodič H07V-K 16mm ² zž	m	50,000	2,11	105,50
55	M	KAB-02	Kábel CYKY-J 3x1,5mm ²	m	840,000	0,60	504,00
56	M	KAB-05	Kábel CYKY-J 5x10mm ²	m	70,000	6,40	448,00
57	M	KAB-06	Kábel CYKY-J 4x25mm ²	m	50,000	12,01	600,50
58	M	KAB-07	Kábel CYKYLo-J 3x1,5mm ²	m	220,000	0,59	129,80
59	M	OEZ-01	Troj pólový istič In=80A, charakteristika B	ks	1,000	81,56	81,56
60	M	OEZ-03	Troj pólový istič In=32A, charakteristika C	ks	1,000	10,68	10,68
61	M	EAT-02	Jedno pólový istič In=10A, charakteristika B	ks	9,000	2,10	18,90
62	M	KAB-08	Kábel FTP Cat. 5E	m	120,000	0,37	44,40
63	M	PM-02	Podružný materiál	ks	1,000	380,00	380,00
64	M	DOP-01	Doprava materiálu	ks	1,000	260,00	260,00

D D3 ZEMNÉ PRÁCE 476,00

65	K	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	50,000	6,92	346,00
66	K	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	50,000	2,60	130,00

D D4 NEŠPECIFIKOVANÉ PRÁCE PODĽA CENNÍKA 3 625,94

67	K	NP-01	Prierazy v muríve	ks	85,000	8,00	680,00
68	K	NP-02	Vysekanie ryhy pre káble v stene	m	95,000	3,08	292,60
69	K	NP-03	Kapsa v strope pre škatuľovú rozvodku	ks	199,000	1,98	394,02
70	K	NP-04	Demontáž svietidiel	ks	442,000	1,96	866,32
71	K	NP-05	Zapojenie pohonov žalúzií s ovládačom	ks	77,000	9,00	693,00
72	K	NP-06	Posuvné lešenie	súb	1,000	700,00	700,00

D D5 REVÍZIA 600,14

73	K	REV-01	Prevedenie odbornej prehliadky a odbornej skúšky	obv	41,000	8,54	350,14
----	---	--------	--	-----	--------	------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
74	K	REV-04	Vypracovanie revíznej správy, 40-50 obvodov	ks	1,000	250,00	250,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia Okresného súdu Liptovský Mikuláš

Objekt:

1 - Zelené investície

Časť:

01.02 - Elektroinštalácia

Úroveň 3:

01.02.02 - Fotovoltaika

JKSO:

Miesto: k.ú. Liptovský Mikuláš par.č.525/7,8, 552/1,2

Objednávateľ:

OKRESNÝ SÚD Liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

BÁLEK ARCHITEKTI, s.r.o.

Spracovateľ:

Branislav Oravec

Poznámka:

KS:

Dátum: 12. 2. 2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

44 759,84

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	44 759,84	23,00%	10 294,76

Cena s DPH

v EUR

55 054,60

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia Okresného súdu Liptovský Mikuláš

Objekt:

1 - Zelené investície

Časť:

01.02 - Elektroinštalácia

Úroveň 3:

01.02.02 - Fotovoltaika

Miesto:

k.ú. Liptovský Mikuláš par.č.525/7,8, 552/1,2

Dátum:

12. 2. 2025

Objednávateľ:

OKRESNÝ SÚD Liptovský Mikuláš

Projektant:

BÁLEK
ARCHITEKTI, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Branislav Oravec

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

44 759,84

D1 - NOSNÝ MATERIÁL A MONTÁŽ

40 180,80

D2 - ROZVÁDZAČ RDAC

2 779,04

D3 - ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ

1 800,00

ROZPOČET

Stavba:

Modernizácia Okresného súdu Liptovský Mikuláš

Objekt:

1 - Zelené investície

Časť:

01.02 - Elektroinštalácia

Úroveň 3:

01.02.02 - Fotovoltaika

Miesto:

k.ú. Liptovský Mikuláš par.č.525/7,8, 552/1,2

Dátum:

12. 2. 2025

Objednávateľ:

OKRESNÝ SÚD Liptovský Mikuláš

Projektant:

BÁLEK
ARCHITEKTI, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Branislav Oravec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

44 759,84

D		D1	NOSNÝ MATERIÁL A MONTÁŽ					40 180,80
1	K	ZNS-01	FV panel s výkonom 545Wp	ks	72,000	87,75	6 318,00	
2	K	K2-01	Nosná Al konštrukcia pre FV panely s úchytom na falcovaný plech	m	520,000	5,82	3 026,40	
3	K	DEY-01	Hybridný inverter, výkon 40000W	ks	1,000	4 798,80	4 798,80	
4	K	HW-01	Smartmeter s priamym meraním do 100A s prúdovými transformátormi (3ks)	ks	1,000	672,00	672,00	
5	K	RSC-01	Batériové úložisko 6 modulové, 28,8kWh	ks	2,000	7 198,80	14 397,60	
6	K	TG-03	Optimizér pre riadenie výkonu FV panelov a rýchle odpojenie	ks	72,000	38,40	2 764,80	
7	K	TG-02	Prístupový bod pre bezdrôtové riadenie optimizérov	ks	2,000	51,60	103,20	
8	M	MAT-01	Inšalačný materiál, káble, žľaby	súb	1,000	1 200,00	1 200,00	
9	K	MONT-01	Elektromontážne práce, nastavenie a spustenie systému	súb	1,000	6 600,00	6 600,00	
10	K	DOP-02	Doprava	súb	1,000	300,00	300,00	

D		D2	ROZVÁDZAČ RDAC					2 779,04
11	M	GE-01	Plastová rozvodnica s montážnym plechom, 835x1035x300mm (š-v-h)	ks	1,000	288,00	288,00	
12	M	KW-01	Zvodič prepätia triedy 1+2+3 pre AC obvody, 40kA/pól, 280V	ks	1,000	114,00	114,00	
13	M	OEZ-02	Troj pólový istič In=63A, charakteristika B	ks	1,000	14,94	14,94	
14	M	OEZ-05	Troj pólový istič In=6A, charakteristika B	ks	1,000	9,48	9,48	
15	M	OEZ-06	Jednopolový istič In=6A, charakteristika C	ks	1,000	3,12	3,12	
16	M	OEZ-07	Jednopolový istič In=2A, charakteristika C	ks	2,000	3,05	6,10	
17	M	OEZ-07.1	Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou In=6A, charakteristika B, rozd.prúd 30mA	ks	6,000	46,32	277,92	
18	M	OEZ-08	Soklová zásuvka, jeden vstup	ks	1,000	5,40	5,40	
19	M	OEZ-09	Soklová zásuvka, dva vstupy	ks	3,000	11,52	34,56	
20	M	OEZ-10	Podpäťová spúšť k ističu, ovládanie 230V AC	ks	1,000	33,48	33,48	
21	M	OEZ-11	Pomocný kontakt k ističu, prepínací	ks	1,000	13,44	13,44	
22	M	SE-01	Ovládač núdzového zastavenia s areláciou	ks	1,000	41,88	41,88	
23	M	SE-02	Signálka s LED biela	ks	1,000	23,52	23,52	
24	M	SE-03	Signálka s LED zelená	ks	1,000	23,52	23,52	
25	M	SE-04	Stykač In=65A, ovládanie 230V AC	ks	1,000	107,52	107,52	
26	M	CZ-01	Sieťová ochrana (napätie, frekvencia)	ks	1,000	352,80	352,80	
27	M	WEID-01	Skúšobná oddeľovacia radová svorka	ks	8,000	1,74	13,92	
28	M	WEID-02	Bočnica ku svorke	ks	2,000	0,35	0,70	
29	M	WEID-03	Koncová zvierka ku svorke	ks	4,000	0,34	1,36	
30	M	MW-01	Napájací zdroj 230V AC/12V DC, 15W/1,25A	ks	1,000	21,00	21,00	
31	M	TG-01	Dátová a komunikačná brána na pripojenie prístupového bodu pre ovládanie optimizérov	ks	1,000	202,80	202,80	
32	M	UPS-01	Malý záložný zdroj 350W AC	ks	1,000	300,00	300,00	
33	M	KW-02	Zvodič prepätia pre DC obvody, 1000V/12,5kA	ks	6,000	52,80	316,80	
34	M	OEZ-13	Dvoj pólový poistkový odpínač pre valcové poistky	ks	6,000	4,68	28,08	
35	M	OEZ-14	Valcová poistka pre DC obvod 20A gPV	ks	12,000	3,36	40,32	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
36	M	LEG-01	Radová svorka skrutková do 10mm ² sivá	ks	12,000	0,90	10,80
37	M	LEG-02	Bočnica k svorkám do 10mm ² ,	ks	2,000	0,42	0,84
38	M	LEG-03	Ukončovacia záložka, š.8mm	ks	4,000	0,34	1,36
39	M	SEZDK-01	Mostík pre pripojenie vodičov N, 12 pripojovacích bodov	ks	1,000	0,90	0,90
40	M	SEZDK-02	Mostík pre pripojenie vodičov PE, 12 pripojovacích bodov	ks	1,000	0,90	0,90
41	M	SEZDK-03	Nosná lišta TS 35, 1000mm	ks	2,000	1,98	3,96
42	M	SEZDK-04	Vývodka metrická s maticou pre kábel Ø 4-9mm	ks	24,000	0,17	4,08
43	M	SEZDK-05	Vývodka metrická s maticou pre kábel Ø 7-12mm	ks	4,000	0,17	0,68
44	M	SEZDK-06	Vývodka metrická s maticou pre kábel Ø 14-26mm	ks	1,000	0,38	0,38
45	M	SEZDK-07	Vývodka metrická s maticou pre kábel Ø 23-36mm	ks	1,000	0,48	0,48
46	M	POM-01	Prepojovacie vodiče, pomocný materiál	súb	1,000	120,00	120,00
47	K	MON-01	Montáž prvkov v rozvádzači	súb	1,000	360,00	360,00

D D3 ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ 1 800,00

48	K	REV-01	Prevedenie odbornej prehliadky a odbornej skúšky	obv	14,000	30,00	420,00
49	K	REV-03	Vypracovanie revíznej správy, 10-20 obvodov	súb	1,000	420,00	420,00
50	K	AC-02	Funkčná skúška FVZ	súb	1,000	360,00	360,00
51	K	AC-03	Dodanie potrebných podkladov pre inžiniersku činnosť súvisiacu s výstavbou FVZ	súb	1,000	600,00	600,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia Okresného súdu Liptovský Mikuláš

Objekt:

1 - Zelené investície

Časť:

01.03 - Vykurovanie

Úroveň 3:

01.03.01 - Vykurovanie

JKSO:

Miesto: k.ú. Liptovský Mikuláš par.č.525/7,8, 552/1,2

KS:

Dátum: 12. 2. 2025

Objednávateľ:

OKRESNÝ SÚD Liptovský Mikuláš

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

BÁLEK ARCHITEKTI, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Kompro, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			109 115,74
---------------------	--	--	-------------------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	109 115,74	23,00%	25 096,62

Cena s DPH	v EUR	134 212,36
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

ka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia Okresného súdu Liptovský Mikuláš

Objekt:

1 - Zelené investície

Časť:

01.03 - Vykurovanie

Úroveň 3:

01.03.01 - Vykurovanie

Miesto:

k.ú. Liptovský Mikuláš par.č.525/7,8, 552/1,2

Dátum:

12. 2. 2025

Objednávateľ:

OKRESNÝ SÚD Liptovský Mikuláš

Projektant:

BÁLEK
ARCHITEKTI, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kompro, s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

109 115,74

HSV - Práce a dodávky HSV

449,88

3 - Zvislé a kompletné konštrukcie

449,88

PSV - Práce a dodávky PSV

94 054,99

713 - Izolácie tepelné

916,99

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

162,48

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

1 327,61

723 - Zdravotechnika - vnútorný plynovod

391,77

731 - Ústredné kúrenie - kotolne

30 936,51

732 - Ústredné kúrenie - strojovne

24 143,71

733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

7 873,73

734 - Ústredné kúrenie - armatúry

12 197,09

735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá

16 105,10

M - Práce a dodávky M

5 370,87

36-M - Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení

5 370,87

OST - Ostatné

9 240,00

ROZPOČET

Stavba:

Modernizácia Okresného súdu Liptovský Mikuláš

Objekt:

1 - Zelené investície

Časť:

01.03 - Vykurovanie

Úroveň 3:

01.03.01 - Vykurovanie

Miesto:

k.ú. Liptovský Mikuláš par.č.525/7,8, 552/1,2

Dátum:

12. 2. 2025

Objednávateľ:

OKRESNÝ SÚD Liptovský Mikuláš

Projektant:

BÁLEK
ARCHITEKTI, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kompro, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

109 115,74

D HSV

Práce a dodávky HSV

449,88

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

449,88

1	K	386943112.S	Montáž neutralizačnej stanice	ks	1,000	15,12	15,12
2	M	436310000050.S 1	Neutralizačné zariadenie - Zariadenie pre neutralizáciu kondenzátu (s hodnotou pH väčšou ako 6,5) z plynových zdrojov tepla resp. plynových kondenzačných kotlov a / alebo systémov odvodu spalín	ks	1,000	350,88	350,88
3	M	436310000050.S 2	Neutralizačný granulát - 8kg balenie	ks	1,000	83,88	83,88

D PSV

Práce a dodávky PSV

94 054,99

D 713

Izolácie tepelné

916,99

4	K	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnúť.priemer do 38 mm	m	45,000	2,28	102,60
5	M	283310004700.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	45,900	2,05	94,10
VV				45*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva			
6	K	713482131.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnúť.priemer do 38 mm	m	24,000	2,76	66,24
7	M	283310006200.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	24,480	3,61	88,37
VV				24*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva			
8	K	713482133.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnúť.priemer 71-95 mm	m	32,000	3,96	126,72
9	M	283310007000.S	Izolačná PE trubica dxhr. 89x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	32,640	13,44	438,68
VV				32*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva			
10	K	998713102.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,005	55,30	0,28

D 721

Zdravotnícka - vnútorná kanalizácia

162,48

11	K	721175012.S	Montáž na odvod kondenzátu D 20 mm	ks	1,000	54,24	54,24
12	M	286210003900.S 1	Odvod kondenzátu pre 3-kotlové zariadenia Obsahuje: zberné potrubie kondenzátu s T-kusom, odtokovú hadicu pre pripojenie na odtokový systém, spojovaciu hadicu pre odtok kondenzátu do sifónu, spojovaciu hadicu pre odtok poistného ventilu pre každý kotol.	m	1,000	108,24	108,24

D 722

Zdravotnícka - vnútorný vodovod

1 327,61

13	K	722270130.S1	Montáž úpravne vody	ks	1,000	65,04	65,04
14	M	436310000200.S 1	Úpravňa vody Aquaset 500-N (alebo ekvivalent), na zmäkčenie vody pre vykurovacie systémy, výkon kotolne: 80 – 500 kW, objem naplnenia: 2,0 – 4,0 m3, maximálny prietok pri naplňaní systému: 1,2 m3/h, Digitálna regulácia „LOGIC“, objem náplne 15 dm3	ks	1,000	1 189,44	1 189,44
15	M	436390002700.S	Regeneračná soľ pre zmäkčovače, 25 kg	ks	3,000	24,24	72,72
16	K	998722102.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,011	37,52	0,41

D 723

Zdravotnícka - vnútorný plynovod

391,77

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	K	723219101.S	Montáž prírubového posúvača plochého, hlavicového, guľového kohútika, plyn.filtr DN 40	ks	3,000	10,68	32,04
18	M	551310000500.S 1	Plynový filter Rp1	ks	3,000	119,76	359,28
19	K	998723102.S	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,012	37,63	0,45

D 731 Ústredné kúrenie - kotolne 30 936,51

20	K	731200828.S1	Demontáž kotolne, vrátane kotlov, zásobníkov, expanzných nádob a príslušenstva	ks	1,000	2 040,00	2 040,00
21	K	731261070.S	Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného vykurovacieho bez zásobníka	ks	3,000	468,00	1 404,00
22	M	484120011114.S 1	Kotol nástenný, plynový, oceľový, kondenzačný, vykurovací, pre prevádzku závislú/nezavislú na vzduchu v miestnosti, farebný 7" dotykový displej, výkon do 99 kW	ks	3,000	8 364,00	25 092,00
23	K	731370040.S1	Montáž hydraulické výhybky	ks	1,000	32,28	32,28
24	M	484810008995.S	Hydraulická výhybka DN80, pre spojenie s hydraulickou kaskádou, s tepelnou izoláciou	ks	1,000	1 044,12	1 044,12
25	K	731380075.S1	Kaskáda spalín, pre 3 kotlové zariadenia, materiál PP, pre prevádzku závislú na vzduchu miestnosti (zberné potrubie, koncovka s odtokom kondenzátu a syfónom) pre radovú zostavu 3x99kW, prípojka odvádzania spalín 200mm	ks	1,000	1 037,04	1 037,04
26	K	731391812.S	Vypúšťanie vody z kotla do kanalizácie samospádom o v. pl.kotla nad 5 do 10 m2	ks	1,000	67,44	67,44
27	K	731890802.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vyburaných hmôt kotolní vodorovne do 12 m	t	0,472	315,16	148,76
28	K	998731102.S	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) nad 6 do 12 m	t	0,230	308,15	70,87

D 732 Ústredné kúrenie - strojovne 24 143,71

29	K	732111434.S	Montáž združeného rozdeľovača a zberača modul 80 mm pre 3 vetvy s dĺžkou 775 mm	ks	1,000	48,24	48,24
30	M	484650001100.S 1	Rozdeľovač DN50, 3-násobný	ks	1,000	2 325,60	2 325,60
31	M	484730002985.S 1	Rozšírenie 2.+3. VO MW2B (alebo ekvivalent), rozšírenie pre viac vykurovacích okruhov	ks	1,000	314,88	314,88
32	M	484730002985.S 2	Rozširovací modul s izol. DN50	ks	1,000	669,12	669,12
33	M	484120043830.S	Stojanová konzola pre rozdeľovače DN40, DN50	bal	1,000	173,76	173,76
34	K	732331015.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 50 l	ks	3,000	21,60	64,80
35	M	484630006500.S	Nádoba expanzná s membránou, objem 50 l, 3/1,5 bar, 6/1,5 bar	ks	3,000	84,72	254,16
36	K	732331072.S	Montáž expanznej nádoby tlak 6 barov s membránou 800 l	ks	1,000	312,24	312,24
37	M	484630007500.S	Nádoba expanzná s membránou, objem 800 l, 6 bar	ks	1,000	3 588,00	3 588,00
38	K	732331929.S	Uvedenie do prevádzky autorizovaným servisom	súb.	1,000	420,00	420,00
39	K	732331980.S	Montáž medzikusu na pripojenie expanznej nádoby 3/4"	ks	3,000	7,92	23,76
40	M	197730031888.S	Medzikus na pripojenie expanznej nádoby na umožnenie overenia tlaku plynu v nádobe 3/4"	ks	3,000	22,68	68,04
41	K	732331989.S	Montáž pripojovacej skupiny s manometrom k expanznej nádobe DN40	ks	1,000	106,32	106,32
42	M	197730031894.S	Pripojovacia sada pre expanzné nádoby DN40 s manometrom	ks	1,000	228,72	228,72
43	K	732422040.S	Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 25 výtlač do 6 m rozpon 130 mm	ks	1,000	22,68	22,68
44	M	426110003600.S	Čerpadlo obehové, automatické riadenie výkonu, DN 25, max. dopravná výška 6 m, z nehrdzavejúcej ocele, stavebná dĺžka 130/180 mm	ks	1,000	612,36	612,36
45	K	732429112.S	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 40	súb.	3,000	145,32	435,96
46	M	426110006200.S 1	Rýchlo montážna sada so zmiešavačom M32, s obehovým čerpadlom (menovitý prietok 10,89m3, max. dopravná výška 80dm) a trojcestným zmiešavacím ventilom a servom	ks	3,000	3 552,12	10 656,36
47	K	732460048.S1	Montáž tepelného čerpadla monoblokového kompaktného vnútorné prevedenie pre ohrev TUV	ks	1,000	432,00	432,00
48	M	484730002080.S 1	Monoblokové tepelné čerpadlo pre ohrev TUV, vonk.vzd., objem, 254l, tepelný výkon 1,3kW, COP 3.1 pri teplote vzduchu 15 °C/vody 55 °C, profil odberu L, Trieda energetickej účinnosti A++, predohrev	ks	1,000	3 312,00	3 312,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
49	K	732660110.S	Montáž snímača teploty na potrubí pre solárny systém	ks	3,000	15,12	45,36
50	K	998732102.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,262	112,04	29,35

D 733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie 7 873,73

51	K	733125006.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 18x1,2	m	45,000	15,48	696,60
52	K	733125012.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5	m	10,000	22,32	223,20
53	K	733125015.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 35x1,5	m	14,000	29,04	406,56
54	K	733125018.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 42x1,5	m	16,000	35,88	574,08
55	K	733125027.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 88,9x2,0	m	18,000	264,72	4 764,96
56	K	733181430.S	Montáž odkalovača prírubový spoj DN 65	ks	1,000	47,52	47,52
57	M	551270018500.S 1	Odkalovač SpiroTrap DN65 s mag., s prírub. (alebo ekvivalent)	ks	1,000	1 085,76	1 085,76
58	K	733190217.S	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priemeru 89/5	m	48,000	1,20	57,60
59	K	998733103.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	0,220	79,33	17,45

D 734 Ústredné kúrenie - armatúry 12 197,09

60	K	734149113.S	Montáž ventilu redukčného prírubového do PN 4,0 DN 40	súb.	3,000	22,32	66,96
61	M	551110019600.S 1	Redukcia DN50/DN40	ks	3,000	313,92	941,76
62	K	734149114.S	Montáž ventilu redukčného prírubového do PN 4,0 DN 50	súb.	1,000	21,12	21,12
63	M	551110019805.S 1	Redukcia DN50/DN32	ks	1,000	343,68	343,68
64	K	734191821.S	Odrežanie príruby bez rozpojenia prírubového spoja do DN 50 -0,00469t	ks	18,000	8,28	149,04
65	K	734200812.S1	Demontáž armatúry nad 1/2 do G 1, -0,00110t	ks	86,000	6,36	546,96
66	K	734200821.S1	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2 -0,00045t	ks	43,000	5,16	221,88
67	K	734213270.S	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2 so spätnou klapkou	ks	8,000	4,00	32,00
68	M	551210009300.S	Ventil odvzdušňovací automatický 1/2" so spätnou klapkou	ks	8,000	9,48	75,84
69	K	734221413.S	Ventil regulačný závitový V 4232-priamy G 1/2	ks	235,000	11,52	2 707,20
70	K	734223156.S	Montáž vyvažovacieho ventilu priameho pre kúrenie DN 32	ks	2,000	20,28	40,56
71	M	551210044308.S	Ventil vyvažovací DN 32, priamy 2 vrtý 1/4 uzatvorené uzávermi	ks	2,000	103,44	206,88
72	K	734223162.S	Montáž vyvažovacieho ventilu priameho pre kúrenie DN 65	ks	1,000	24,24	24,24
73	M	551210044314.S	Ventil vyvažovací DN 65, priamy 2 vrtý 3/8 uzatvorené uzávermi	ks	1,000	174,24	174,24
74	K	734223230.S	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej PN 10 do 110°C so vstavaným snímačom	ks	46,000	2,28	104,88
75	M	551280002200.S 1	Termostatická hlavica M30x1,5, hlavica v masivnom vyhotovení odolná voči vandalizmu, krádeži a neoprávnenému zásahu, maximálnu zaťažovanú a zablokovatú požadovanú teplotu možno znížiť zvonka o 10 K	ks	46,000	22,32	1 026,72
76	K	734223255.S	Montáž armatúr pre spodné pripojenie vykurovacích telies priamych	ks	46,000	4,68	215,28
77	M	551290007700.S 1	Armatúra pre napojenie radiátorov zo spodu typu Ventil Kompakt (VK), DN15, rohový, bez možnosti prednastavenia (regulácia hydraulického vyregulovania bude vykonaná na ventilovej vložke Heimeier, ktorá bude súčasťou dodávky rad.)	ks	46,000	17,88	822,48
78	K	734224006.S1	Montáž späťočkového šróbenia	ks	235,000	3,96	930,60
79	M	551240001600.S 1	Späťočkové šróbenie, rozmer DN15, priamy	ks	235,000	8,28	1 945,80
80	K	734240015.S	Montáž spätnej klapky závitovej G 5/4	ks	3,000	5,52	16,56
81	M	551190001100.S	Spätná klapka vodorovná závitová 5/4", PN 10, pre vodu, mosadz	ks	3,000	15,12	45,36
82	K	734240035.S	Montáž spätnej klapky závitovej G 3	ks	2,000	24,72	49,44
83	M	551190001500.S	Spätná klapka vodorovná závitová 3", PN 10, pre vodu, mosadz	ks	2,000	119,63	239,26
84	K	734252120.S	Montáž ventilu poistného rohového G 3/4	ks	3,000	4,32	12,96
85	M	551210023500.S	Ventil poistný pre kúrenie 3/4", PN 16, mosadz	ks	3,000	22,32	66,96

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
86	K	734291350.S	Montáž filtra závitového G 1 1/4	ks	3,000	8,28	24,84
87	M	422010002400.S	Filter závitový nerez 5/4", dl. 105 mm, pre vykurovanie a klimatizácie, rozvody vody a priemysel	ks	3,000	19,92	59,76
88	K	734291380.S	Montáž filtra závitového G 2 1/2	ks	1,000	106,68	106,68
89	M	422010003500.S	Filter závitový na vodu 2 1/2", FF, PN 16, mosadz	ks	1,000	24,72	24,72
90	K	734315000.S	Montáž ocelového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne závitového DN 15	ks	4,000	4,00	16,00
91	K	734315005.S	Montáž ocelového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne závitového DN 20	ks	2,000	4,56	9,12
92	M	551210044700.S	Guľový ventil 3/4", páčka chróm	ks	2,000	7,92	15,84
93	M	551210044600.S	Guľový ventil 1/2", páčka chróm	ks	4,000	6,72	26,88
94	K	734315010.S	Montáž ocelového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne závitového DN 25	ks	3,000	4,56	13,68
95	M	551210044800.S	Guľový ventil 1", páčka chróm	ks	3,000	8,41	25,23
96	K	734315015.S	Montáž ocelového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne závitového DN 32	ks	6,000	5,04	30,24
97	M	551210044900.S	Guľový ventil 1 1/4", páčka chróm	ks	6,000	14,64	87,84
98	K	734315120.S	Montáž ocelového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne prírubového DN 65	ks	2,000	24,72	49,44
99	M	551210045200.S	Guľový ventil 2 1/2", páčka chróm	ks	2,000	81,48	162,96
100	K	734315125.S	Montáž ocelového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne prírubového DN 80	ks	4,000	24,72	98,88
101	M	551210045300.S	Guľový ventil 3", páčka chróm	ks	4,000	81,48	325,92
102	K	734315445.S	Montáž ocelového guľového kohúta vypúšťacieho pre navrtávaciu súpravu DN 20 skrutkovaním	ks	2,000	2,28	4,56
103	M	551240006800.S	Guľový kohút DN 20 vypúšťací pre navrtávaciu súpravu, na horúcu vodu, PN 40, vonkajší závit a navarovací koniec, ocelový	ks	2,000	7,27	14,54
104	K	734412310.S	Montáž teplomeru technického radiálneho priemer 80 mm dĺžka 50 mm	ks	1,000	2,28	2,28
105	M	388320002800.S	Teplomer radiálny d 80 mm, pripojenie 1/2" spodné s jímkou dĺžky 50 mm, rozsah 0-120 °C	ks	1,000	7,27	7,27
106	K	734423142.S	Montáž termomanometra radiálneho priemer 80 mm	ks	1,000	2,28	2,28
107	M	388430003000.S	Termomanometer radiálny d 80 mm, vrátane spätnej klapky 1/4" Fx1/2" M, 0-6 bar	ks	1,000	15,12	15,12
108	K	734890803.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt armatúr do 24m	t	0,198	98,99	19,60
109	K	998734103.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	0,405	61,12	24,75

D 735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá 16 105,10

110	K	735154213.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 300 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	15,000	26,51	397,65
111	M	484530034100.S	Teleso vykurovacie doskové trojradové ocelové, vxlxh/ 300x1600x155 mm, pripojenie pravé spodné	ks	6,000	267,12	1 602,72
112	M	484530034200.S	Teleso vykurovacie doskové trojradové ocelové, vxlxh/ 300x1800x155 mm, pripojenie pravé spodné	ks	9,000	289,44	2 604,96
113	K	735154214.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 300 mm/ dĺžky 2000-2600 mm	ks	31,000	28,32	877,92
114	M	484530034300.S	Teleso vykurovacie doskové trojradové ocelové, vxlxh/ 300x2000x155 mm, pripojenie pravé spodné	ks	31,000	314,64	9 753,84
115	K	735411814.S	Demontáž konvektora stavebnej dĺžky nad 2150 mm, - 0,05200t	ks	46,000	8,28	380,88
116	K	735494811.S	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	m2	239,000	0,60	143,40
117	K	735890802.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt vykurovacích telies do 12m	t	2,392	84,40	201,88
118	K	998735102.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	2,060	68,86	141,85

D M Práce a dodávky M 5 370,87

D 36-M Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení 5 370,87

119	K	360430130.S	Montáž servopohonu zmiešavacej zostavy	ks	3,000	15,12	45,36
120	M	551790001800.S	Sada montážna pre servopohony	ks	3,000	19,21	57,63

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
121	M	551790002900.S1	Servomotor, Typ SR10 (230V/50Hz), servopohon pre zmiešavač, pre ekvitermickú reguláciu, doba nastavenia 90s, 2 metre pripájací kábel (alebo ekvivalent)	ks	3,000	173,76	521,28
122	K	361420101.S1	Montáž regulácie	ks	1,000	780,00	780,00
123	M	484120042000.S	Snímač ponorný/príložný NTC 10 kOhm, dĺžka 5,8 m k regulácii slúžiacej pre ekvitermickú prevádzku (alebo ekvivalent)	ks	3,000	80,28	240,84
124	M	484120041400.S	Regulácia pre ekvitermickú prevádzku	ks	1,000	697,08	697,08
125	M	484120041500.S	Regulácia pre ekvitermickú prevádzku pre 3 vykurovacie okruhy	ks	1,000	1 128,72	1 128,72
126	M	484120041800.S	Modul komunikačný LON, potrebný pre komunikáciu s nadradenou MaR k regulácii slúžiacej pre ekvitermickú prevádzku (alebo ekvivalent)	ks	1,000	228,72	228,72
127	M	484120042300.S	Sada doplnková so zmiešavačom k regulácii slúžiacej pre ekvitermickú prevádzku	sada	1,000	15,12	15,12
128	M	484120042500.S	Odpor koncový na zakončenie systémovej komunikačnej zbernice, k regulácii slúžiacej pre ekvitermickú prevádzku	ks	1,000	9,12	9,12
129	M	484120021400.S	Servomotor 230 V/50 Hz pre zmiešavač, voliteľná ručná/automatická prevádzka pre rýchломontážne sady DN 20 - DN 50	ks	3,000	137,76	413,28
130	M	484120042400.S	Kábel spojovací LON, na výmenu údajov medzi reguláciami, dĺžka 7 m, k regulácii slúžiacej pre ekvitermickú prevádzku (alebo ekvivalent)	ks	1,000	44,28	44,28
131	M	541320008600.S	Ohrievač vody zásobníkový s reguláciou, na ohrev pitnej vody s obehovým čerpadlom pre solárny okruh, objem 300 l	ks	1,000	1 189,44	1 189,44

D		OST	Ostatné	9 240,00			
132	K	000400041.S2	Úprava rozvodov ZTI	súb	1,000	900,00	900,00
133	K	000400041.S3	Dodanie podkladov pre inžiniersku činnosť	súb	1,000	780,00	780,00
134	K	000400041.S4	Podklady pre projekt hydraulického vyregulovania vykurovacieho systému a zameranie potrubného systému	súb	1,000	1 980,00	1 980,00
135	K	000400041.S5	Podklad pre projekt skutočného vyhotovenia	súb	1,000	1 560,00	1 560,00
136	K	000400041.S6	Vyregulovanie vykurovacieho systému	súb	1,000	780,00	780,00
137	K	000400041.S8	Uvedenie do prevádzky, zaučenie obsluhy	súb	1,000	1 740,00	1 740,00
138	K	000400041.S9	Skúšky vykurovacieho systému	súb	1,000	1 500,00	1 500,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia Okresného súdu Liptovský Mikuláš

Objekt:

1 - Zelené investície

Časť:

01.03 - Vykurovanie

Úroveň 3:

01.03.02 - MAR kotolne

JKSO:

Miesto: k.ú. Liptovský Mikuláš par.č.525/7,8, 552/1,2

Objednávateľ:

OKRESNÝ SÚD Liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

BÁLEK ARCHITEKTI, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Michal MIKULA

Poznámka:

KS:

Dátum: 12. 2. 2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

15 275,98

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	15 275,98	23,00%	3 513,48

Cena s DPH

v EUR

18 789,46

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

ka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia Okresného súdu Liptovský Mikuláš

Objekt:

1 - Zelené investície

Časť:

01.03 - Vykurovanie

Úroveň 3:

01.03.02 - MAR kotolne

Miesto:

k.ú. Liptovský Mikuláš par.č.525/7,8, 552/1,2

Dátum:

12. 2. 2025

Objednávateľ:

OKRESNÝ SÚD Liptovský Mikuláš

Projektant:

BÁLEK
ARCHITEKTI, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Ing. Michal MIKULA

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

15 275,98

M - Práce a dodávky M

15 275,98

21-M - Elektromontáže

15 275,98

ROZPOČET

Stavba:

Modernizácia Okresného súdu Liptovský Mikuláš

Objekt:

1 - Zelené investície

Časť:

01.03 - Vykurovanie

Úroveň 3:

01.03.02 - MAR kotolne

Miesto:

k.ú. Liptovský Mikuláš par.č.525/7,8, 552/1,2

Dátum:

12. 2. 2025

Objednávateľ:

OKRESNÝ SÚD Liptovský Mikuláš

Projektant:

BÁLEK
ARCHITEKTI, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Vyplní údaj

Spracovateľ:

Ing. Michal MIKULA

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

15 275,98

D M

Práce a dodávky M

15 275,98

D 21-M

Elektromontáže

15 275,98

	M	MAR14	Pripojenie a súčinnosť pri oživení regulácie poruchových stavov dodávka BR - ST200 a spustenie	súb	1,000	1 152,00	1 152,00
2	M	MAR01	Pripojenie a oživenie 2 x regulácie kotlov a rozširovacieho modulu a kaskádovej regulácie technikom	súb	1,000	1 056,00	1 056,00
3	K	210020302	Káblový žľab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 62/50 mm bez veka vrátane podpery	m	14,000	7,40	103,60
4	M	345750008600	Žľab káblový MARS 62x50 mm alebo ekvivalent	m	14,000	4,26	59,64
5	M	345750039600	Odbočný T-diel pre káblový žľab MARS 62x50 mm alebo ekvivalent	ks	2,000	8,88	17,76
6	M	345750044300	Záves v tvare U pre káblový žľab MARS 62 mm alebo ekvivalent	ks	10,000	2,03	20,30
7	M	345750050900	Zakončenie žľabu MARS 62x50 mm alebo ekvivalent	ks	2,000	2,71	5,42
8	M	345750053900	Závitová tyč pre káblový žľab MARS M8 (1000 mm) alebo ekvivalent	ks	20,000	0,96	19,20
9	M	345750054400	Spojovacia sada pre káblový žľab MARS M6 alebo ekvivalent	súb.	1,000	12,94	12,94
10	M	345750047600	Spojka pre káblový žľab MARS 50 mm alebo ekvivalent	ks	12,000	2,50	30,00
11	K	210020304	Káblový žľab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 125/50 mm bez veka vrátane podpery	m	22,000	8,31	182,82
12	M	345750008700	Žľab káblový MARS 125x50 mm alebo ekvivalent	m	22,000	5,64	124,08
13	M	345750012600	Koleno 90° pre káblový žľab MARS 125x50 mm alebo ekvivalent	ks	6,000	9,31	55,86
14	M	345750043000	Nosník pre káblový žľab MARS 125 mm alebo ekvivalent	ks	24,000	2,80	67,20
15	M	345750051000	Zakončenie žľabu MARS 125x50 mm alebo ekvivalent	ks	3,000	3,52	10,56
16	M	345750054400	Spojovacia sada pre káblový žľab MARS M6 alebo ekvivalent	súb.	1,000	12,94	12,94
17	K	210110004.S	Striedavý prepínač - radenie 6, nástenný, IP 44, vrátane zapojenia	ks	4,000	6,88	27,52
18	M	345330002920	Prepínač Praktík nástenný, radenie 6, IP44, biely alebo ekvivalent	ks	4,000	2,42	9,68
19	K	360410182.2	Montáž zaplavovej elektródy	ks	2,000	9,59	19,18
20	M	385990010100.2	Sonda zatopenia EP901, detekuje zaplavenie pri zatopení elektród, alebo ekvivalent	ks	2,000	9,59	19,18
21	K	360410400	Montáž exterierového snímača teploty	ks	1,000	31,08	31,08
22	K	360430121	Montáž servopohonu MIX vetiev osadenie, zapojenie, odskúšanie	ks	3,000	19,80	59,40
23	K	361410131.2	Montáž elektrického snímača CO a CH4 (dodávka bezpečnostného rozvádzača)	ks	2,000	396,00	792,00
24	K	210010002	Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod omietkou, typ 23 - 16 mm	m	55,000	1,29	70,95
25	M	3450702500	I-Rúrka FXP 16 čierna	m	55,000	0,55	30,25
26	M	345710001200	Rúrka tuhá PVC-U, VRM DN 16	m	30,000	0,31	9,30
27	M	3450527600	Spojka PP 0216/1	ks	9,000	0,20	1,80
28	K	210010004	Rúrka ohybná elektroinštalačná typ 23-29, uložená pod omietkou	m	12,000	1,46	17,52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	M	3450527800	Spojka PP 0229/1	ks	4,000	0,46	1,84
30	M	3450728200	I-Trubka FX 32	m	6,000	0,83	4,98
31	M	3457106400	Rurka VRM 32	m	6,000	0,84	5,04
32	K	210010110.S	Lišta elektroinštalčná z PVC 40x40, uložená pevne, vkladacia	m	12,000	2,42	29,04
33	M	345750065200	Lišta hranatá bezhalogénová z PVC, LHD 40x40 mm, KOPOS alebo ekvivalent	m	12,000	1,27	15,24
34	K	210010113.S	Lišta elektroinštalčná z PVC 100x40, uložená pevne, vkladacia	m	10,000	4,92	49,20
35	M	345750057200	Kanál elektroinštalčný HD z PVC, EKD 100x40 mm, KOPOS alebo ekvivalent	m	10,000	3,31	33,10
36	K	210010412	Krabica kovová pre pancierový rozvod, 5xP16, 96x96x69 mm, IP 54 bez zapojenia	ks	8,000	8,46	67,68
37	M	3410301278	Rozvodka ACIDUR 4x vývod IP44	ks	8,000	2,80	22,40
38	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	30,000	1,14	34,20
39	K	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	20,000	1,70	34,00
vv		1,25*16 "Prepočítané koeficientom množstva			20,000		
40	K	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16	ks	13,000	2,22	28,86
41	K	210111031.S	Zásuvka na povrchovú montáž IP 44, 250V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	2,000	7,82	15,64
42	M	345510001210.S	Zásuvka jednonásobná na povrch, radenie 2P+PE, IP 44	ks	2,000	2,38	4,76
43	K	210111032.S	Zásuvka dvojnásobná na povrchovú montáž IP 44, 250V / 16A, vrátane zapojenia 2 x 2P + PE	ks	2,000	8,51	17,02
44	M	345510001220.S	Zásuvka dvojnásobná na povrch, radenie 2x(2P+PE), IP44	ks	2,000	4,30	8,60
45	K	210111061i	Montáž skrine ovládacej / MX	ks	3,000	45,00	135,00
46	M	345032170012B	Skrinka ovládania čerpadiel OS1 podľa schémy vrátane zapojenia	ks	1,000	912,00	912,00
47	M	345032170012	Zásuvková skriňa SCAME BLOCK (1x32A nieist, 2 x230V/16A isten + 24V isten bez pr. chrániča) alebo ekvivalent alebo ekvivalent	ks	2,000	95,27	190,54
48	K	210120404.S	Istič vzduchový trojpólový do 63 A vrátane úpravy rozvádzača v bode napojenia	ks	1,000	6,26	6,26
49	M	358220046300	Istič TX3 3P, charakteristika B, 32 A, 10000 A/10 kA, 3 moduly, LEGRAND vrátane CYA 10 a prepojenia v rozvádzači alebo ekvivalent	ks	1,000	30,36	30,36
50	K	210190006	Montáž a zapojenie oceľoplechovej rozvodnice do váhy 100 kg	ks	1,000	1 173,60	1 173,60
51	M	3570193960	El.skriňa MaR kotolne RK podľa schémy vrátane osadenia, výroby, zapojenia, atestu a vyhl. o zhode, návodu na montáž ovládanie	ks	1,000	3 000,00	3 000,00
52	K	210201345	Zapojenie svetidla IP66, LED, priemyselné stropného - nástenného	ks	7,000	8,94	62,58
53	M	348320001600	Svetidlo prachotesné LED 1x1200 mm, IP65 min. 40W SMD min 100lm/1w	ks	7,000	83,34	583,38
54	K	210201500	Zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, núdzového, s lineárnou žiarovkou - núdzový režim	ks	3,000	7,82	23,46
55	M	348150000100	Svetidlo núdzové nástenné s autonómnou batériou 1x3W, 1 hod., IP42, 3W LED, len núdzový režim	ks	3,000	17,53	52,59
56	K	210220040.S	Svorka na potrubie Bernard vrátane pásika Cu	ks	18,000	5,13	92,34
57	M	354410006200.S	Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16	ks	18,000	0,56	10,08
58	M	354410066900.S	Páska CU, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5 m	ks	18,000	0,74	13,32
59	K	210220301.1	Ochranné pospájanie v prácovniach, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-16mm2	m	170,000	1,07	181,90
60	M	341110011400.S	Vodič medený CY 6 mm2 z/ž	m	80,000	0,80	64,00
61	M	341110011500.S	Vodič medený CY 10 mm2 z/ž	m	40,000	1,40	56,00
62	M	341310009400.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 25 mm2 z/ž	m	50,000	3,58	179,00
63	K	210290741	Montáž motorického spotrebiča, elektromotora (s prenesením do vzdialenosti 5 m) do 1 kW, bez zapojenia	ks	10,000	8,40	84,00
64	K	210800186.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 3x1,5	m	155,000	0,43	66,65
65	M	341110000700.S	Kábel medený CYKY-J 3x1,5 mm2	m	155,000	0,60	93,00
66	K	210800187.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 3x2,5	m	40,000	0,48	19,20
67	M	341110000800.S	Kábel medený CYKY-J 3x2,5 mm2	m	40,000	1,38	55,20
68	K	210800200.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 5x4	m	26,000	0,66	17,16

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
69	M	341110002100.S	Kábel medený CYKY-J 5x4 mm ²	m	26,000	2,65	68,90
70	K	210802323.S	Kábel medený uložený pevne H05VV-F (CYSY) 300/500 V 3x1,5	m	65,000	0,84	54,60
71	M	341310011500.S	Vodič medený flexibilný H05VV-F 3x1,5 mm ²	m	65,000	0,76	49,40
72	K	210802330.S	Kábel medený uložený pevne H05VV-F (CYSY) 300/500 V 5x1,5	m	140,000	0,93	130,20
73	M	341310012200.S	Vodič medený flexibilný H05VV-F 5x1,5 mm ²	m	20,000	1,12	22,40
74	M	341310012200.S A	Vodič medený flexibilný H05VV-F 5x0,75 mm ²	m	120,000	1,00	120,00
75	K	210872104.S	Kábel signálny uložený voľne JYTY 250 V 7x1	m	25,000	0,55	13,75
76	M	341210001800.S	Kábel medený signálny JYTY 7x1 mm ²	m	25,000	2,02	50,50
77	K	210872120.S	Kábel signálny uložený pevne JYTY 250 V 2x1	m	140,000	0,71	99,40
78	M	341210001400.S	Kábel medený signálny JYTY 2x1 mm ²	m	140,000	0,73	102,20
79	K	210881104.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x10	m	25,000	2,23	55,75
80	M	341610017200.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x10 mm ² RE	m	25,000	13,98	349,50
81	K	220261622	Osadenie príchytky, vyvŕtanie diery, zatlačenie príchytky do otvoru, v tehlovom muríve D 8 mm	ks	180,000	2,24	403,20
82	M	2830410500	Hmoždinka dlhá 6x60 mm typ: TH660	ks	180,000	0,05	9,00
83	K	94010702900050	Vyvŕtanie a vypilovanie otvoru do D 50 mm	ks	1,000	20,88	20,88
4	K	94010702900060	Vyvŕtanie otvoru D 8-12 mm do betónového muríva	ks	6,000	8,00	48,00
85	K	SMAS	SMS komunikátor montáž a oživenie	ks	1,000	300,00	300,00
86	M	MAR01.1	SMS komunikátor odoslanie 4 porúch SMS na 2 tel. čísla JABLOTRON DAVID + záložný zdroj+externá anténa + software s káblom (ostáva investorovi) oživenie a zaškolenie alebo ekvivalent	ks	1,000	774,00	774,00
87	K	360410400A	Montáž poruchového snímača teploty	ks	1,000	5,52	5,52
88	M	4290029061A	Termostat PRODIGY 0/+40°C kap.-170mm alebo ekvivalent	ks	1,000	16,32	16,32
89	K	92090102010350	Montáž tlačidla núdzového zastavenia, pripojenie, pripevnenie tlačidla do krabice a preskúšanie	ks	1,000	21,56	21,56
90	M	3580760572.1.2	Tlačítko núdzového vypínania SCAME ppovrchové IP55 - s aretáciou a žltým podkladom IP44 alebo ekvivalent	ks	1,000	6,40	6,40
91	K	360410400.S	Montáž exterierového snímača teploty	ks	1,000	7,76	7,76
92	K	360410405.S	Montáž priestorového snímača teploty	ks	1,000	5,88	5,88
93	K	360410410.S	Montáž príložného snímača teploty na potrubie	ks	4,000	6,75	27,00
94	K	360410420.S	Montáž ponorného snímača teploty pre vodu	ks	2,000	5,88	11,76
95	K	210290741.1	Montáž motorického spotrebiča, elektromotora (s prenesením do vzdialenosti 5 m) do 1 kW, bez zapojenia	ks	6,000	6,72	40,32
96	K	360411110.S	Montáž a zapojenie frekvenčného meniča do 5,5 kW	ks	3,000	30,58	91,74
97	K	210220031	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	1,000	21,10	21,10
98	M	3410300258	Krabica odbočná krabica + veko šedá 200	ks	1,000	4,06	4,06
99	M	3410301603	Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2 alebo ekvivalent	ks	1,000	9,38	9,38
100	K	360430140.S	Montáž servopohonu	ks	3,000	14,70	44,10
101	K	HZS-001	Revízia	súb	1,000	250,00	250,00
102	K	HZS-006	Kompletné vyskúšanie	súb	1,000	200,00	200,00
103	K	HZS-007	Skúšobná prevádzka	súb	1,000	150,00	150,00
104	K	HZS-008	Zabezpečenie pracoviska a demontáže	súb	1,000	200,00	200,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia Okresného súdu Liptovský Mikuláš

Objekt:

1 - Zelené investície

Časť:

01.03 - Vykurovanie

Úroveň 3:

01.03.03 - NTL rozvod plynu

JKSO:

Miesto: k.ú. Liptovský Mikuláš par.č.525/7,8, 552/1,2

KS:

Dátum: 12. 2. 2025

Objednávateľ:

OKRESNÝ SÚD Liptovský Mikuláš

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

BÁLEK ARCHITEKTI, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Anton Turan

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

11 105,71

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	11 105,71	23,00%	2 554,31

Cena s DPH

v EUR

13 660,02

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia Okresného súdu Liptovský Mikuláš

Objekt:

1 - Zelené investície

Časť:

01.03 - Vykurovanie

Úroveň 3:

01.03.03 - NTL rozvod plynu

Miesto:

k.ú. Liptovský Mikuláš par.č.525/7,8, 552/1,2

Dátum:

12. 2. 2025

Objednávateľ:

OKRESNÝ SÚD Liptovský Mikuláš

Projektant:

BÁLEK
ARCHITEKTI, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Ing. Anton Turan

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

11 105,71

HSV - Práce a dodávky HSV

146,89

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

120,20

99 - Presun hmôt HSV

26,69

PSV - Práce a dodávky PSV

6 359,82

723 - Zdravotechnika - plynovod

4 592,26

733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

60,75

734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

754,73

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

657,84

783 - Dokončovacie práce - nátery

294,24

M - Práce a dodávky M

2 451,00

23-M - Montáže potrubia

2 451,00

OST - Ostatné

2 148,00

ROZPOČET

Stavba:

Modernizácia Okresného súdu Liptovský Mikuláš

Objekt:

1 - Zelené investície

Časť:

01.03 - Vykurovanie

Úroveň 3:

01.03.03 - NTL rozvod plynu

Miesto:

k.ú. Liptovský Mikuláš par.č.525/7,8, 552/1,2

Dátum:

12. 2. 2025

Objednávateľ:

OKRESNÝ SÚD Liptovský Mikuláš

Projektant:

BÁLEK
ARCHITEKTI, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Ing. Anton Turan

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

11 105,71

D HSV

Práce a dodávky HSV

146,89

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

120,20

	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	10,000	2,16	21,60
2	K	941955003.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	10,000	9,86	98,60

D 99

Presun hmôt HSV

26,69

3	K	998009001.S	Presun hmôt lešenia pre budovy s výškou do 3,5 m	t	0,319	80,13	25,56
4	K	998009009.S	Príplatok za presun hmôt lešenia pre budovy s výškou do 3,5 m, za k.d. začatých 3,5 m	t	0,319	3,53	1,13

D PSV

Práce a dodávky PSV

6 359,82

D 723

Zdravotechnika - plynovod

4 592,26

5	K	723120202.S	Potrúbie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 15	m	12,000	16,90	202,80
6	K	723120203.S	Potrúbie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 20	m	12,000	19,08	228,96
7	K	723120205.S	Potrúbie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 32	m	9,000	20,76	186,84
8	K	723120804.S	Demontáž potrubia zvarovaného z ocelových rúrok závitových do DN 25, -0,00215t	m	3,000	3,48	10,44
9	K	723120809.S	Demontáž potrubia zvarovaného z ocelových rúrok závitových nad DN 50 do DN 80, -0,00828t	m	6,000	4,68	28,08
10	K	723150312.S	Potrúbie z ocelových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 Dxt 57x2, 9 mm	m	6,000	35,04	210,24
11	K	723150314.S	Potrúbie z ocelových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 Dxt 89x3, 6 mm	m	3,000	54,24	162,72
12	K	723150317.S	Potrúbie z ocelových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 Dxt 159/4, 5 mm	m	4,000	77,04	308,16
13	K	723150366.S	Potrúbie z ocelových rúrok hladkých čiernych, chránička Dxt 38x2,6 mm	m	1,000	12,72	12,72
14	K	723150805.S	Demontáž potrubia zvarovaného z ocelových rúrok hladkých nad D 108 mm do D 159 mm, -0,01648t	m	6,000	7,92	47,52
15	K	723160819.S	Demontáž prípojok k plynomerom spájaných na závit s obchádzkou G 3, -0,14460t	pár	1,000	8,04	8,04
16	K	723160836.S	Demontáž prípojky k plynomerom spájanej na závit rozpiatok G 3, -0,00389t	ks	1,000	8,28	8,28
17	K	723190205.S	Prípojka plynovodná z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 32	súb.	3,000	54,24	162,72
18	K	723190254.S	Prípojka k strojom a zar. vyvedenie a upevnenie plyn. výpusťiek na potrubí nad 25 do DN 50	ks	3,000	37,08	111,24
19	K	723229102.S	Montáž armatúry závit. s jedným závitom, kohútik hadicový a iné plynovodné armatúry G 1/2	súb.	4,000	5,88	23,52
20	M	551340000200.S	Kohút pre plynovú inštaláciu priamy s nátrubkom K 800 1/2"	ks	4,000	12,72	50,88
21	M	197730061700.S	Zátka, 1/2", vonkajší závit M, PN 10, T = +120 °C, niklovaná mosadz, O - krúžok EPDM	ks	4,000	8,04	32,16
22	K	723230802.S	Demontáž stredotlakového regulátora tlaku plynu, regulačná rada dvojité, -0,07526t	súb.	2,000	432,00	864,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	723232123.S	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, nízkotlakový regulátor tlaku plynu G 2"	súb.	2,000	32,28	64,56
24	M	551340010600.P C2	Regulátor tlaku plynu z STL/NTL vstup 50-100 kPa, výstup 2kPa 50-90m3/h	ks	2,000	432,00	864,00
25	K	723239101.S	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy, solenoidový ventil G 1/2	ks	8,000	3,84	30,72
26	M	551340005900.S	Guľový uzáver na plyn 1/2", FF, páčka, plnoprietokový, niklovaná mosadz	ks	8,000	10,68	85,44
27	K	723239103.S	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy, solenoidový ventil G 1	ks	3,000	4,32	12,96
28	M	551340006100.S	Guľový uzáver na plyn 1", FF, páčka, plnoprietokový, niklovaná mosadz	ks	3,000	20,64	61,92
29	K	723239106.S	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy, solenoidový ventil G 2	ks	2,000	12,24	24,48
30	M	551340006400.S	Guľový uzáver na plyn 2", FF, páčka, plnoprietokový, niklovaná mosadz	ks	2,000	63,12	126,24
31	K	723239201.S	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 1/2 ostatné typy	ks	3,000	3,12	9,36
32	M	197730086000.S	Vykurovacie šróbenie priame vyhotovenie, 1/2", PN 25, T = +130 °C, s plochým tesnením, mosadz	ks	3,000	4,68	14,04
33	K	723239203.S	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 1 ostatné typy	ks	3,000	5,52	16,56
34	M	197730086200.S	Vykurovacie šróbenie priame vyhotovenie, 1", PN 25, T = +130 °C, s plochým tesnením, mosadz	ks	3,000	9,12	27,36
35	K	723239204.S	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 1 1/4 ostatné typy	ks	3,000	19,92	59,76
36	M	422010002400.S	Filter závitový nerez, hliník 5/4", pre rozvody plynu a priemysel	ks	3,000	102,72	308,16
37	K	723239206.S	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 2 ostatné typy	ks	2,000	12,24	24,48
38	M	197730086500.S	Vykurovacie šróbenie priame vyhotovenie, 2", PN 25, T = +130 °C, s plochým tesnením, mosadz	ks	2,000	19,92	39,84
39	K	723260817.S	Demontáž plynomera PS 100, -0,08500t	ks	1,000	103,20	103,20
40	K	723290821.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt vnútorný plynovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 6 m	t	0,539	77,80	41,93
41	K	998723101.S	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,320	30,18	9,66
42	K	998723194.S	Plynovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	0,320	25,84	8,27

D 733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie 60,75

43	K	733126030.S	Montáž tvarovky - redukcie DN 80 privarením	ks	2,000	15,36	30,72
44	M	316170012100.S	Redukcia varná DN 80/50, d 88,9/57,0 mm, hr. steny 3,2/2,9 mm, z čiernej uhlíkovej ocele	ks	2,000	4,68	9,36
45	K	733126330.S	Montáž tvarovky - dienko DN 150 privarením	ks	1,000	15,36	15,36
46	M	316170019400.S	Dienko varné d 159 mm, z čiernej uhlíkovej ocele	ks	1,000	5,04	5,04
47	K	998733101.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	t	0,003	66,91	0,20
48	K	998733194.S	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	t	0,003	22,07	0,07

D 734 Ústredné kúrenie, armatúry. 754,73

49	K	734391124.S	Ostatné horúcovodné armatúry, kondenzačná slučka na privarenie STN 13 7533.1 - stočené	ks	6,000	22,68	136,08
50	K	734411122.S	Teplomer technický rohový typ 250 prev."B"	ks	1,000	29,40	29,40
51	K	734421130.S	Montáž tlakomeru deformačného kruhového 0-10 MPa priemer 160	ks	6,000	7,99	47,94
52	M	38841000030PC.S	Tlakomer deformačný kruhový d 160 mm 0-6 KPa	ks	6,000	67,44	404,64
53	K	734424912.S	Kohútik čapový M 20 x 1, 5	ks	6,000	22,32	133,92
54	K	998734101.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	t	0,024	52,21	1,25
55	K	998734194.S	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	0,024	62,59	1,50

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 657,84

56	K	767871506.S	Montáž objímky pre montáž potrubia do steny alebo stropu D 20-24 mm	ks	6,000	2,22	13,32
57	M	286710007200.S	Potrubná objímka pozinkovaná, rozsah upínania D 20-24 mm, DN potrubia, 1/2", M8, EPDM izolant	ks	6,000	1,74	10,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
58	K	767871509.S	Montáž objímky pre montáž potrubia do steny alebo stropu D 25-28 mm	ks	9,000	2,22	19,98
59	M	286710007300.S	Potrúbná objímka pozinkovaná, rozsah upínania D 25-28 mm, DN potrubia 3/4", M8, EPDM izolant	ks	9,000	2,04	18,36
60	K	767871512.S	Montáž objímky pre montáž potrubia do steny alebo stropu D 32- 36 mm	ks	6,000	2,22	13,32
61	M	286710007400.S	Potrúbná objímka pozinkovaná, rozsah upínania D 32-36 mm, DN potrubia 1", M8, EPDM izolant	ks	6,000	2,39	14,34
62	K	767871518.S	Montáž objímky pre montáž potrubia do steny alebo stropu D 54-58 mm	ks	6,000	2,42	14,52
63	M	286710007600.S	Potrúbná objímka pozinkovaná, rozsah upínania D 54-58 mm, M8, EPDM izolant	ks	6,000	3,00	18,00
64	K	767871530.S	Montáž objímky pre montáž potrubia do steny alebo stropu D 87-92 mm	ks	3,000	2,88	8,64
65	M	286710008100.S	Potrúbná objímka pozinkovaná, rozsah upínania D 87-92 mm, DN potrubia 3", M8/M10, EPDM izolant	ks	3,000	3,48	10,44
66	K	767871548.S	Montáž objímky pre montáž potrubia do steny alebo stropu D 149-161 mm	ks	4,000	3,48	13,92
67	M	286710008700.S	Potrúbná objímka pozinkovaná, rozsah upínania D 149-161 mm, M8/M10, EPDM izolant	ks	4,000	4,68	18,72
68	K	767995102.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	kg	10,000	32,28	322,80
69	M	PC00000001	Konštrukčný SET - záves, konzola, objímky, podporné konštrukcie SET	ks	10,000	15,12	151,20
70	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,106	62,14	6,59
71	K	998767194.S	Kovové stav.doplň.konštr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	t	0,106	30,68	3,25

D 783 Dokončovacie práce - nátery 294,24

72	K	783424340.S	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm	m	40,000	3,84	153,60
73	K	783425350.S	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 100 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm	m	20,000	3,12	62,40
74	K	783426360.S	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické do DN 150 mm farby bielej dvojnás. 1x email a základným náterom	m	4,000	4,08	16,32
75	K	783522000.S	Nátery klamp. konštr. syntet. na vzduchu schnúce dvojnás. so základného náterom reakt. farbou - 105µm	m2	4,000	15,48	61,92

D M Práce a dodávky M 2 451,00

D 23-M Montáže potrubia 2 451,00

76	K	230170002.S	Príprava pre skúšku tesností DN 50 - 250	súb	1,000	180,00	180,00
77	K	230230017.S	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa do DN100 (celého potrubia stavebného objektu kotolne)	m	25,000	3,00	75,00
78	K	230230076.S	Čistenie potrubia do DN 200 vzduchom	m	25,000	3,00	75,00
79	K	230230201.S	Príprava na odstránenie plynu z potrubia dusíkom	súb	1,000	180,00	180,00
80	K	230230214.S	Odstránenie plynu z potrubia dusíkom do DN 150	m	25,000	8,28	207,00
81	K	230230291.S	Uzavretie alebo otvorenie uzáveru v DRZ	ks	2,000	198,00	396,00
82	K	230230292.S	Napustenie potrubia OPZ (komplet)	m	25,000	5,52	138,00
83	K	230260002.S	Prepojenie regulačnej stanice na plynovodnú prípojku DN 80	ks	1,000	720,00	720,00
84	K	230260012.S	Funkčná skúška regulačného radu	ks	1,000	480,00	480,00

D OST Ostatné 2 148,00

85	K	HZS000111PC	Revízná správa	ks	1,000	480,00	480,00
86	K	HZS000112PC	Dodanie podkladov pre inžiniersku činnosť (vytvorenie revíznej knihy plynového zariadenia podľa STN 386405; komunikácia s SPP; skúšky zariadení atď.)	sub	1,000	1 440,00	1 440,00
87	K	HZS000115PC	Uzemnenie potrubia plynu a RaMZ	sub	1,000	228,00	228,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia Okresného súdu Liptovský Mikuláš

Objekt:

2 - Bežné investície

Časť:

02.01 - Stavebná časť

Úroveň 3:

02.01.01 - Výmena výplní - interierové dvere

JKSO:

Miesto: k.ú. Liptovský Mikuláš par.č.525/7,8, 552/1,2

Objednávateľ:

OKRESNÝ SÚD Liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

BÁLEK ARCHITEKTI, s.r.o.

Spracovateľ:

Ľuboš Caban

Poznámka:

KS:

Dátum: 12. 2. 2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

3 661,58

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	3 661,58	23,00%	842,16

Cena s DPH

v EUR

4 503,74

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

la

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia Okresného súdu Liptovský Mikuláš

Objekt:

2 - Bežné investície

Časť:

02.01 - Stavebná časť

Úroveň 3:

02.01.01 - Výmena výplní - interierové dvere

Miesto:

k.ú. Liptovský Mikuláš par.č.525/7,8, 552/1,2

Dátum:

12. 2. 2025

Objednávateľ:

OKRESNÝ SÚD Liptovský Mikuláš

Projektant:

BÁLEK
ARCHITEKTI, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Luboš Caban

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

3 661,58

HSV - Práce a dodávky HSV

1 131,95

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

733,67

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

382,84

99 - Presun hmôt HSV

15,44

PSV - Práce a dodávky PSV

2 529,63

766 - Konštrukcie stolárske

1 377,73

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

1 081,26

784 - Maľby

70,64

ROZPOČET

Stavba:

Modernizácia Okresného súdu Liptovský Mikuláš

Objekt:

2 - Bežné investície

Časť:

02.01 - Stavebná časť

Úroveň 3:

02.01.01 - Výmena výplní - interierové dvere

Miesto:

k.ú. Liptovský Mikuláš par.č.525/7,8, 552/1,2

Dátum:

12. 2. 2025

Objednávateľ:

OKRESNÝ SÚD Liptovský Mikuláš

Projektant:

BÁLEK
ARCHITEKTI, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Ľuboš Caban

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 661,58

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 131,95

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

733,67

K	612409991.S	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	51,030	3,19	162,79
VV		(0,7+2,02*2)*3*2+(1,0+2,02*2)*2*2		48,600		
VV		Medzisúččet		48,600		
VV		"rezerva"48,6*0,05		2,430		
VV		Súččet		51,030		

2	K	612425921.S	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného hladká	m2	15,183	16,74	254,16
	VV		"vyspravenie špallet"(0,7+2,02*2)*3*0,6+(0,9+2,02*2)*2*0,6		14,460		
	VV		Medzisúččet		14,460		
	VV		"rezerva"14,46*0,05		0,723		
	VV		Súččet		15,183		

VV	Subst		15,183				
3	K	612425931.S	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	15,183	20,86	316,72
VV			"omietka vnútorná po osadení okien dverí"15,183	15,183			

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

382,84

4	K	968061125.S	Vyvesenie dverného krídla do suti plochy do 2 m2, - 0,02400t	ks	5,000	0,94	4,70
VV		"B05"5			5,000		

5	K	968072455.S	Vybúranie dverových zárubní plochy do 2 m2, - 0,07600t	m2	7,878	30,61	241,15
VV			"B05, interierové dvere"0,7*2,02*3+0,9*2,02*2		7,878		

6	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,719	11,08	7,97
	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	1,438	7,77	11,17

8	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,719	11,19	8,05
---	---	-------------	---	---	-------	-------	------

9	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	2,157	1,26	2,72
VV			0,719*3 "Prepočítané koeficientom množstva		2,157		

10	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,719	13,08	9,40
----	---	-------------	---	---	-------	-------	------

11	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúranych hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	10,785	0,39	4,21
VV			0,719*15 "Prepočítané koeficientom množstva		10,785		

12	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné, vrátane prenájmu kontajnera	t	0,719	130,00	93,47
----	---	-------------	---	---	-------	--------	-------

D 99

Presun hmôt HSV

15,44

13	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1,258	12,27	15,44
----	---	-------------	---	---	-------	-------	-------

D PSV

Práce a dodávky PSV

2 529,63

D 766

Konštrukcie stolárske

1 377,73

14	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	4,000	27,36	109,44
----	---	-------------	---	----	-------	-------	--------

15	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený (Frankfurtský model)	ks	4,000	11,81	47,24
----	---	----------------	---	----	-------	-------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
16	M	611610003600.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-1000 mm, výplň DTD doska, povrch HPL, plné	ks	4,000	210,88	843,52
17	K	766661422.S	Montáž dverí drevených - požiarne dvere	ks	1,000	80,00	80,00
VV					1,000		
18	M	611650001085.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-1000 mm, výplň DTD doska, povrch HPL, plné, požiarne odolnosť podľa PD	ks	1,000	278,57	278,57
19	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený (Frankfurtský model)	ks	1,000	11,81	11,81
20	K	998766103.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,136	52,54	7,15
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							1 081,26
21	K	767646270.S	Montáž obložkových hliníkových zárubní jednokrídlových	ks	5,000	82,83	414,15
VV					5,000		
22	M	553310003510.S	Zárubňa obložková oceľová, rozmer podľa PD	ks	4,000	129,48	517,92
23	M	553310003515.S	Zárubňa obložková požiarne oceľová, rozmer podľa PD	ks	1,000	142,63	142,63
24	K	998767103.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,105	62,49	6,56
D 784 Malby							70,64
25	K	784418011.S	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	16,544	1,33	22,00
VV					15,756		
VV					15,756		
VV					0,788		
VV					16,544		
26	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	16,544	0,94	15,55
27	K	784430010.S	Malby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	16,544	2,00	33,09

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia Okresného súdu Liptovský Mikuláš

Objekt:

2 - Bežné investície

Časť:

02.01 - Stavebná časť

Úroveň 3:

02.01.02 - Rekonštrukcia strešného plášťa

JKSO:

Miesto: k.ú. Liptovský Mikuláš par.č.525/7,8, 552/1,2

KS:

Dátum: 12. 2. 2025

Objednávateľ:

OKRESNÝ SÚD Liptovský Mikuláš

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

BÁLEK ARCHITEKTI, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Luboš Caban

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			176 056,00
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	176 056,00	23,00%	40 492,88
Cena s DPH			216 548,88
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia Okresného súdu Liptovský Mikuláš

Objekt:

2 - Bežné investície

Časť:

02.01 - Stavebná časť

Úroveň 3:

02.01.02 - Rekonštrukcia strešného plášťa

Miesto:

k.ú. Liptovský Mikuláš par.č.525/7,8, 552/1,2

Dátum:

12. 2. 2025

Objednávateľ:

OKRESNÝ SÚD Liptovský Mikuláš

Projektant:

BÁLEK
ARCHITEKTI, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Ľuboš Caban

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

176 056,00

HSV - Práce a dodávky HSV

31 763,11

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

29 811,58

99 - Presun hmôt HSV

1 951,53

PSV - Práce a dodávky PSV

144 292,89

712 - Izolácie striech, povlakové krytiny

1 805,43

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

491,17

762 - Konštrukcie tesárske

9 854,62

764 - Konštrukcie klampiarske

115 511,14

765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé

8 029,58

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

306,53

783 - Nátery

1 859,94

OST - Ostatné

6 434,48

ROZPOČET

Stavba:

Modernizácia Okresného súdu Liptovský Mikuláš

Objekt:

2 - Bežné investície

Časť:

02.01 - Stavebná časť

Úroveň 3:

02.01.02 - Rekonštrukcia strešného plášťa

Miesto:

k.ú. Liptovský Mikuláš par.č.525/7,8, 552/1,2

Dátum:

12. 2. 2025

Objednávateľ:

OKRESNÝ SÚD Liptovský Mikuláš

Projektant:

BÁLEK
ARCHITEKT, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Ľuboš Caban

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

176 056,00

D HSV Práce a dodávky HSV 31 763,11

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 29 811,58

K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	3 089,809	2,30	7 106,56
---	-------------	---	----	-----------	------	----------

VV lešenie $((1+37,44+1+1+39+1)*2*(15,6-1,8)+(14,72+16,59+3,405+5,65+1+1+6,75+1+1+5,65+5,305+16,59)*(5,15-1,8)+8*4+(37,5+13,6*2)*(8,4-1,8))*1,05$ 3 089,809

2	K	941941191.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	6 179,618	0,89	5 499,86
---	---	-------------	---	----	-----------	------	----------

VV lešenie*2 6 179,618

3	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	3 089,809	1,51	4 665,61
---	---	-------------	--	----	-----------	------	----------

VV lešenie 3 089,809

4	K	944944103.S	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	3 089,809	1,43	4 418,43
---	---	-------------	-------------------------------	----	-----------	------	----------

VV lešenie 3 089,809

5	K	944944803.S	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	m2	3 089,809	0,61	1 884,78
---	---	-------------	--	----	-----------	------	----------

VV lešenie 3 089,809

6	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	41,432	11,08	459,07
---	---	-------------	---	---	--------	-------	--------

7	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	82,864	7,77	643,85
---	---	-------------	--	---	--------	------	--------

VV 41,432*2 'Prepočítané koeficientom množstva 82,864

8	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	41,432	13,08	541,93
---	---	-------------	---	---	--------	-------	--------

9	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	621,480	0,39	242,38
---	---	-------------	---	---	---------	------	--------

VV 41,432*15 'Prepočítané koeficientom množstva 621,480

10	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	41,432	11,19	463,62
----	---	-------------	---	---	--------	-------	--------

11	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	124,296	1,26	156,61
----	---	-------------	--	---	---------	------	--------

VV 41,432*3 'Prepočítané koeficientom množstva 124,296

12	K	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné, vrátane poplatku za kontajner	t	41,432	90,00	3 728,88
----	---	-------------	---	---	--------	-------	----------

D	99	Presun hmôt HSV					1 951,53
---	----	-----------------	--	--	--	--	----------

13	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	159,049	12,27	1 951,53
----	---	-------------	---	---	---------	-------	----------

D	PSV	Práce a dodávky PSV					144 292,89
---	-----	---------------------	--	--	--	--	------------

D	712	Izolácie striech, povlakové krytiny					1 805,43
---	-----	-------------------------------------	--	--	--	--	----------

14	K	712500831.S	Odstránenie povlakovkej krytiny na šikmých strechách nad 30° do 45° jednovrstvovej, -0,00900t	m2	1 703,237	1,06	1 805,43
----	---	-------------	---	----	-----------	------	----------

VV "podkladný pás"ST1_1+ST1_2 1 703,237

D	721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia					491,17
---	-----	---------------------------------------	--	--	--	--	--------

15	K	721242120.S	D+M Lapač strešných splavenín plastový univerzálny priamy DN 110	ks	9,000	21,66	194,94
----	---	-------------	--	----	-------	-------	--------

16	K	721274103.S	D+M Ventiláčna hlavica strešná plastová DN 100	ks	20,000	14,77	295,40
----	---	-------------	--	----	--------	-------	--------

VV "K9"20 20,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	K	998721103.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,023	35,91	0,83
D 762			Konštrukcie tesárske				9 854,62
18	K	762341811.S	Demontáž debnenia striech rovných, oblúkových do 60° z dosiek hrubých, hobľovaných, -0,01600 t	m2	255,486	1,99	508,42
	vv		debneenie		255,486		
19	K	762811812.S	Očistenie záklopu od klinecov a iných nečistôt	m2	1 703,237	3,05	5 194,87
	vv		ST1_1+ST1_2		1 703,237		
20	K	762341004.S	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz	m2	255,486	5,47	1 397,51
	vv		debneenie (ST1_1+ST1_2)*0,15 "Odhad 15%, výmena poškodeného záklopu		255,486		
21	M	605110014500.S	Dosky a fošne z mäkkého reziva neopracované omietané akosť I	m3	7,026	320,00	2 248,32
	vv		debneenie*0,025*1,1		7,026		
22	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klinec, pásová oceľ, vruty	m3	7,026	36,85	258,91
	vv		debneenie*0,025*1,1		7,026		
23	K	998762103.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	t	3,670	67,19	246,59
D 764			Konštrukcie klampiarske				115 511,14
	K	764352810.S	Demontáž žlabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	260,000	1,36	353,60
25	K	764359810.S	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žlabu do 30st., -0,00110t	ks	9,000	1,82	16,38
26	K	764454802.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	131,000	1,36	178,16
27	K	764361815.S	Demontáž strešného okna a poklopu na krytine vlnitej a korýt, alebo hlad. a drážk, -0,02000t	ks	13,000	1,99	25,87
28	K	764367800.S	Demontáž strešných otvorov, oplechovanie strešného okienka -0,0058t	m2	13,000	3,66	47,58
29	K	764313001.S	D+M Oddeľovacia štruktúrovaná rohož s integrovanou poistnou hydroizoláciou pre krytiny z pozinkovaného farebného plechu	m2	1 703,237	7,28	12 399,57
	vv		ST1_1+ST1_2		1 703,237		
30	K	764171301.S	D+M Krytina falcovaná pozink farebný, sklon strechy do 30°	m2	1 436,100	32,03	45 998,28
	vv		"N14"726,15/(cos(16))+510/(cos(23))+56/(cos(16))		1 367,714		
	vv		Medzisúččet		1 367,714		
	vv		"rezerva"1367,714*0,05		68,386		
	vv	ST1_1	Súččet		1 436,100		
31	K	764171303.S	D+M Krytina falcovaná pozink farebný, sklon strechy nad 45°	m2	267,137	33,25	8 882,31
	vv		"N14"(153,92+71,9)*0,65+(6,88+8,14)*2*3,2+(1,95+1)*2*1,95		254,416		
	vv		Medzisúččet		254,416		
	vv		"rezerva"254,416*0,05		12,721		
	vv	ST1_2	Súččet		267,137		
32	K	764173633.S	D+M Prechod rôznych sklonov pozink farebný, r.š. do 410 mm	m	268,380	9,52	2 554,98
33	K	764171265.S	D+M Odkvapové lemovanie pozink farebný, r.š. do 250 mm	m	268,380	7,46	2 002,11
	vv		"K2"255,6*1,05		268,380		
34	K	764173711.S	D+M Ochranná vetracia mriežka proti hmyzu, šírky 80 mm	m	268,380	2,58	692,42
35	K	764171451.S	D+M Hrebeň zhotovený zo zvitkov pozink farebný, r.š. 250 mm	m	133,875	17,26	2 310,68
	vv		"K3"127,5*1,05		133,875		
36	K	764171918.S	D+M Pás vetrací hrebeňa a nárožia, šírky do 380 mm	m	133,875	6,79	909,01
37	K	764173263.S	D+M Ukončenie hrebenáča - nárožie pozink farebný	ks	14,000	19,62	274,68
38	K	764172104.S	D+M Hrebenáč obľý s ventilačným otvorom plastový, sklon strechy nad 45°	ks	110,000	38,43	4 227,30
	vv		"K7"110		110,000		
39	K	764721112.S	D+M Oplechovanie podbitia zo zvitkov pozink farebný, r.š. 110 mm	m	237,300	13,24	3 141,85
	vv		"K4"226*1,05		237,300		
40	K	764721114.S	D+M Oplechovanie podbitia zo zvitkov pozink farebný, r.š. 210 mm	m	237,300	19,36	4 594,13
	vv		"K4"226*1,05		237,300		
41	K	764173702.S	D+M Manžeta tesniaca gumová nedelená na prestup rúr a káblov, priemer 100-250 mm	ks	20,000	44,81	896,20
	vv		"K08"20		20,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
42	K	764172135.S	D+M Lapač snehu rúrkový s konzolami - dvojrúrkové (komplet)	m	236,250	35,21	8 318,36
	VV		"K5"(150*3)/2*1,05		236,250		
	VV		"svorka -230ks; nadstavec -230ks; rozrážáč ľadu -215ks; rúrka do svorky 3m - 150ks; PVC spojka -150ks; vymedz. krúžok - 230ks; PVC krytka -52ks"				
43	K	764171909.S	D+M Strešný výlez pre profilované krytiny, 600x600mm	ks	12,000	160,45	1 925,40
	VV		"K6"12		12,000		
44	K	764761122.S	D+M Žľab pododkvapový polkruhový pozink farebný vrátane čela, hákov, rohov, kútov, r.š. 330 mm	m	273,000	33,64	9 183,72
	VV		"N13"(155+75+30)*1,05		273,000		
45	K	764761232.S	D+M Kotlík žľabový oválny pozink farebný, rozmer (r.š./D) 330/100 mm	ks	9,000	22,41	201,69
	VV		"N13"4+4+1		9,000		
46	K	764751112.S	D+M Zvodová rúra kruhová pozink farebný vrátane príslušenstva, priemer 100 mm	m	137,550	30,87	4 246,17
	VV		"N13"(4*16,5+4*15,5+1*3)*1,05		137,550		
47	K	998764103.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	22,426	95,01	2 130,69
	D	765	Konštrukcie - krytiny tvrdé				8 029,58
48	K	765361805.S	Demontáž krytiny z asfaltových šindľov, do sutiny, sklon strechy do 45°, -0,012t	m2	1 436,100	4,65	6 677,87
	VV		ST1_1		1 436,100		
49	K	765361806.S	Demontáž krytiny z asfaltových šindľov, do sutiny, sklon strechy nad 45°, -0,012t	m2	267,137	5,06	1 351,71
	VV		ST1_2		267,137		
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				306,53
50	K	767310120.S	Montáž výlezu do šikmej strechy pre nevykurované priestory vrátane lemovania	ks	1,000	90,52	90,52
	VV		"SV8"1		1,000		
51	M	611330000900.S	Strešný výlez drevený, šxv 860x870 mm pre šikmú strechu, pre neizolované, nevykurované priestory, vrátane lemovania	ks	1,000	214,20	214,20
52	K	998767102.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,029	62,27	1,81
	D	783	Nátery				1 859,94
53	K	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	510,972	3,64	1 859,94
	VV		debne*2		510,972		
	D	OST	Ostatné				6 434,48
54	K	000600025.S	Zariadenie staveniska - odhadovaný náklad 1,6%	ks	1,000	2 500,00	2 500,00
55	K	001400011.S	Zabezpečovacie práce - provízorne prekrytie strechy	m2	1 703,237	2,31	3 934,48
	VV		ST1_1+ST1_2		1 703,237		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia Okresného súdu Liptovský Mikuláš

Objekt:

2 - Bežné investície

Časť:

02.01 - Stavebná časť

Úroveň 3:

02.01.03 - Výtah

JKSO:

Miesto: k.ú. Liptovský Mikuláš par.č.525/7,8, 552/1,2

KS:

Dátum: 12. 2. 2025

Objednávateľ:

OKRESNÝ SÚD Liptovský Mikuláš

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

BÁLEK ARCHITEKT, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ľuboš Caban

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

43 860,00

	Základ dane	Sadzbá dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	43 860,00	23,00%	10 087,80

Cena s DPH

v EUR

53 947,80

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia Okresného súdu Liptovský Mikuláš

Objekt:

2 - Bežné investície

Časť:

02.01 - Stavebná časť

Úroveň 3:

02.01.03 - Výťah

Miesto:

k.ú. Liptovský Mikuláš par.č.525/7,8, 552/1,2

Dátum:

12. 2. 2025

Objednávateľ:

OKRESNÝ SÚD Liptovský Mikuláš

Projektant:

BÁLEK
ARCHITEKTÍ, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Ľuboš Caban

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

43 860,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

M - Práce a dodávky M

43 860,00

33-M - Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh

43 860,00

ROZPOČET

Stavba:

Modernizácia Okresného súdu Liptovský Mikuláš

Objekt:

2 - Bežné investície

Časť:

02.01 - Stavebná časť

Úroveň 3:

02.01.03 - Výtah

Miesto:

k.ú. Liptovský Mikuláš par.č.525/7,8, 552/1,2

Dátum:

12. 2. 2025

Objednávateľ:

OKRESNÝ SÚD Liptovský Mikuláš

Projektant:

BÁLEK
ARCHITEKTI, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Ľuboš Caban

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

43 860,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D M Práce a dodávky M 43 860,00

D 33-M Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh 43 860,00

1	K	330530205.S	Demontáž výtahového stroja komplet (vrátane likvidácie)	ks	1,000	1 200,00	1 200,00
VV "B10"1					1,000		
2	K	33.V2.01	D+M výtah nosnosť 1125 kg / 13 osôb 5/5 staníc – výtah	súb	1,000	42 660,00	42 660,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia Okresného súdu Liptovský Mikuláš

Objekt:

2 - Bežné investície

Časť:

02.01 - Stavebná časť

Úroveň 3:

02.01.04 - Vstupná rampa a schodisko

JKSO:

Miesto: k.ú. Liptovský Mikuláš par.č.525/7,8, 552/1,2

KS:

Dátum: 12. 2. 2025

Objednávateľ:

OKRESNÝ SÚD Liptovský Mikuláš

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

BÁLEK ARCHITEKTI, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ľuboš Caban

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

41 460,14

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	41 460,14	23,00%	9 535,83

Cena s DPH

v EUR

50 995,97

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia Okresného súdu Liptovský Mikuláš

Objekt:

2 - Bežné investície

Časť:

02.01 - Stavebná časť

Úroveň 3:

02.01.04 - Vstupná rampa a schodisko

Miesto:

k.ú. Liptovský Mikuláš par.č.525/7,8, 552/1,2

Dátum:

12. 2. 2025

Objednávateľ:

OKRESNÝ SÚD Liptovský Mikuláš

Projektant:

BÁLEK
ARCHITEKTI, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Ľuboš Caban

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

41 460,14

HSV - Práce a dodávky HSV

20 304,19

1 - Zemné práce	1 016,66
2 - Zakladanie	2 078,45
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	8 463,01
5 - Komunikácie	1 768,41
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	4 244,12
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 585,17
99 - Presun hmôt HSV	1 148,37

PSV - Práce a dodávky PSV

21 155,95

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	1 288,18
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	11 958,22
771 - Podlahy z dlaždíc	7 263,10
783 - Nátery	646,45

ROZPOČET

Stavba:

Modernizácia Okresného súdu Liptovský Mikuláš

Objekt:

2 - Bežné investície

Časť:

02.01 - Stavebná časť

Úroveň 3:

02.01.04 - Vstupná rampa a schodisko

Miesto: k.ú. Liptovský Mikuláš par.č.525/7,8, 552/1,2

Dátum: 12. 2. 2025

Objednávateľ: OKRESNÝ SÚD Liptovský Mikuláš

Projektant: BÁLEK
ARCHITEKTI, s.r.o.

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ: Ľuboš Caban

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

41 460,14

D	HSV	Práce a dodávky HSV					20 304,19
D	1	Zemné práce					1 016,66
K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	23,663	35,31		835,54
VV		"hh.-1,400;s.h.-2,600"((7,2+2,9+9,5+4,65+7,05)*0,6*(2,6-1,4)*1,05		23,663			
VV	ryha	Súčet		23,663			
K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážaných i nezapážaných s urovnaním dna v hornine 3	m3	7,099	12,48		88,60
VV		"odhad 30%"ryha*0,3		7,099			
K	171101105.S	Oloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 103 % podľa Proctor-Standard	m3	23,663	3,91		92,52
VV		"zásyp"ryha		23,663			
D	2	Zakladanie					2 078,45
K	274321511.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 30/37	m3	10,205	131,08		1 337,67
VV		"hh.-1,900;s.h.-2,600"((7,2+2,9+9,5+4,65+7,05)*0,6*(1,9-1,4)*1,035)*1,05		10,205			
K	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	32,865	18,47		607,02
VV		"hh.-1,900;s.h.-2,600"((7,2+2,9+9,5+4,65+7,05)*2*(1,9-1,4)*1,05		32,865			
K	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	32,864	4,07		133,76
K	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	0,000	1 873,80		0,00
VV		"výstuž vykázaná v stenách"0		0,000			
D	3	Zvislé a kompletne konštrukcie					8 463,01
K	311272021.S	Murivo nosné (m3) z betónových debniaciach tvárnic s betónovou výplňou C 25/30 hrúbky 200 mm	m3	1,260	202,59		255,26
VV		4,8*0,2*1,25*1,05		1,260			
K	311321411.S	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	9,855	127,48		1 256,32
VV		"N03"((7,05*2*0,2*2*(1,85*2+3,3)*0,2*1,65+4,95*0,2*1,45)*1,05		9,855			
VV		Súčet		9,855			
K	311321823.S	Príplatok za pohľadový betón nadzákladových múrov triedy SB 3	m2	98,548	18,68		1 840,88
K	311351105.S	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	m2	98,548	22,92		2 258,72
VV		"N03"((7,05*2*2*2*(1,85*2+3,3)*2*1,65+4,95*2*1,45)*1,05		98,548			
K	311351106.S	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-dielce	m2	98,548	6,25		615,93
K	311361821.S	Výstuž nadzákladových múrov B500 (10505)	t	1,542	1 450,00		2 235,90
VV		"viď výkaz výstuže"1,542202		1,542			
D	5	Komunikácie					1 768,41
K	564861113.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 220 mm	m2	33,215	11,14		370,02
VV		P11		33,215			
K	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	33,215	14,50		481,62
VV		"P11"((1,5*4,1+1,55*4,95+1,65*3,3+1,55*7,05)*1,1		33,215			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV P11			Súčet		33,215		
16	M	592460007300.S	Dlažba betónová pre nevidiacich, rozmer 200x200x60 mm, farebná	m2	33,879	27,06	916,77
VV			33,215*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		33,879		
D 6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				4 244,12
17	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	61,655	0,76	46,86
VV			P10		61,655		
18	M	585520008700.S	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	kg	12,701	5,22	66,30
19	K	632451671.S	Vyspravenie betonových schodiskových stupňov a podest reprofilačnou polymércementovou maltou hr. 10 mm	m2	61,655	33,61	2 072,22
VV			P10		61,655		
20	K	632452628.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 20 mm	m2	61,655	24,61	1 517,33
VV			P10		61,655		
21	K	622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	14,070	3,34	46,99
22	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	14,070	10,09	141,97
23	K	622460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	14,070	3,19	44,88
24	K	622461035.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová roztieraná, hr. 3 mm	m2	14,070	21,86	307,57
VV			"N17"6,7*1*2*1,05		14,070		
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 585,17
25	K	917862112.S	Osadenie chodníka obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	6,773	13,07	88,52
VV			6,45*1,05		6,773		
26	M	592170003500.S	Obrubník rovný, lxšxv 1000x80x250 mm, prírodný	ks	7,000	5,14	35,98
27	K	976071111.S	Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t	m	20,800	9,95	206,96
VV			"B03"20,8		20,800		
28	K	965081812.S	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, - 0,06500t	m2	61,655	4,01	247,24
VV			"B02"P10		61,655		
29	K	965043321.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 100 mm, plochy do 1 m2 -2,20000t	m3	3,083	165,60	510,54
VV			P10*0,05		3,083		
30	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	11,560	13,08	151,20
31	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	173,400	0,39	67,63
VV			11,56*15 'Prepočítané koeficientom množstva		173,400		
32	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	11,560	11,19	129,36
33	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	34,680	1,26	43,70
VV			11,56*3 'Prepočítané koeficientom množstva		34,680		
34	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné, vrátane prenájmu kontajnera	t	11,560	9,00	104,04
D 99			Presun hmôt HSV				1 148,37
35	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	93,592	12,27	1 148,37
D PSV			Práce a dodávky PSV				21 155,95
D 711			Izolácie proti vode a vlhkosti				1 288,18
36	K	711210200.S	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky balkónov a terás na ploche vodorovnej	m2	61,655	5,01	308,89
VV			P10		61,655		
37	K	711210210.S	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky balkónov a terás na ploche zvislej	m2	0,300	5,51	1,65
VV			"zvislá časť"2*0,15		0,300		
38	M	245650000400.S	Stierka hydroizolačná na báze cementu	kg	173,474	5,57	966,25
VV			(P10+0,3)*2,8		173,474		
39	M	247710007700.S	Pás tesniaci š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií	m	2,100	1,70	3,57
VV			2*1,05		2,100		
40	K	998711103.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	t	0,174	44,92	7,82
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				11 958,22

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
41	K	767230030.S	Montáž zábradlia nerezové na schody, výplň rebrovanie, kotvenie do podlahy	m	21,840	73,58	1 606,99
	VV		"Z1"13,9*1,05+"Z2"6,9*1,05		21,840		
42	M	553520000400.S	Zábradlie nerezové pre schody, horizontálna výplň nerez, výška 900 mm, dĺžka 3000 mm, kotvenie do podlahy	m	21,840	203,34	4 440,95
43	K	767230070.S	Montáž schodiskového madla na stenu	m	79,590	24,05	1 914,14
	VV		"Z3"2*37,9*1,05		79,590		
44	M	611930000900.S	Madlo schodiskové na stenu, kotvené do steny, nerez	m	79,590	28,59	2 275,48
45	K	767590200.S	Montáž čistiacej rohože z hliníkového profilu na podlahu	m2	2,722	2,29	6,23
	VV		"Z7"1,8*0,865*1,05+"Z8"1,8*0,575*1,05		2,722		
46	M	697510002400.S	Hliníková rohož s vložkou z kartáča, výška rohože 27 mm	m2	2,722	486,30	1 323,71
47	K	767590225.S	Montáž hliníkového rámu L k čistiacim rohožiam	m	10,584	17,50	185,22
	VV		("Z7"1,8*2+0,865*2+"Z8"1,8*2+0,575*2)*1,05		10,584		
48	M	697590000100.S	Zápusťný hliníkový rám L 25x20x3 mm, L 20x25x3 mm; L30x20x3 mm; k čistiacej rohoži	m	10,584	15,88	168,07
49	K	998767103.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,599	62,49	37,43
D 771			Podlahy z dlaždíc				7 263,10
50	K	771415004.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 80 mm	m	2,100	4,18	8,78
	VV		("hlavný vstup"0,5*2+"bočný vstup"0,5*2)*1,05		2,100		
51	M	597640006300.S	Sokel keramický, lxxvhr 298x80x9 mm	ks	7,281	4,53	32,98
	VV		2,1*3,467 *Prepočítané koeficientom množstva		7,281		
52	K	771991111.S	Penetrovanie podkladu pred kladením dlažby	m2	61,655	1,47	90,63
	VV		P10		61,655		
53	K	771275307.S	Montáž obkladov schodiskových stupňov a podest dlaždicami do flexibilného tmelu	m2	61,655	29,98	1 848,42
	VV		"N04;P10"				
	VV		"hlavný vstup"(1,2+5*0,2+6,265)*5,46*1,05		48,530		
	VV		"nočný vstup"(1,8+7*0,2+1,8)*2,5*1,05		13,125		
	VV	P10	Súčet		61,655		
54	M	597740000905.S	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom, (podľa výberu investora)	m2	63,505	44,80	2 845,02
	VV		61,655*1,03 *Prepočítané koeficientom množstva		63,505		
55	M	585820002600.S	Stavebné lepidlo, trieda C2T	kg	369,930	0,45	166,47
	VV		61,655*6 *Prepočítané koeficientom množstva		369,930		
56	M	585860000100.S	Škárovacia hmota flexibilná rýchlo tvrdnúca, vysoko hydrofóbná, s biocídmi	kg	30,828	2,94	90,63
	VV		61,655*0,5 *Prepočítané koeficientom množstva		30,828		
57	K	771591223.S	Montáž kovových profilov pre dlažbu do tmelu flexibilného - schodisková hrana	m	92,295	8,75	807,58
	VV		((1,2+5*0,2+5,5)*2+5,5*5+(1,8+0,2*7+1,8)*2+5*7)*1,05		92,295		
58	M	611990002100.S	Lišta schodová, profil F	m	96,910	9,74	943,90
	VV		92,295*1,05 *Prepočítané koeficientom množstva		96,910		
59	K	771591221.S	Montáž kovových profilov pre dlažbu do tmelu flexibilného - ukončovací	m	27,300	8,75	238,88
	VV		"K10"26*1,05		27,300		
60	M	553650001270.S	Profil ukončovací terasový profil "K10	m	27,573	4,91	135,38
61	K	771991251.S	Výplň škáry pre dlažby silikónovým tmeľom	m	2,100	8,00	16,80
62	K	998771103.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	1,518	24,79	37,63
D 783			Nátery				646,45
63	K	783201812.S	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou	m2	19,320	2,34	45,21
64	K	783903811.S	Ostatné práce odmastenie chemickými rozpúšťadlami	m2	19,320	2,96	57,19
65	K	783271007.S	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. polyuretánové farby základné - 35µm	m2	19,320	7,98	154,17
66	K	783271001.S	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. polyuretánové jednonásobné 2x s emailovaním.- 105µm	m2	19,320	20,18	389,88
	VV		"N18"(0,4*3,5*6+10)*1,05		19,320		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Modernizácia Okresného súdu Liptovský Mikuláš
Objekt:
2 - Bežné investície
Časť:
02.01 - Stavebná časť
Úroveň 3:
02.01.05 - Omietky a maľby

JKSO:
Miesto: k.ú. Liptovský Mikuláš par.č.525/7,8, 552/1,2
Objednávateľ:
OKRESNÝ SÚD Liptovský Mikuláš
Zhotoviteľ:
Vypĺň údaj
Projektant:
BÁLEK ARCHITEKTI, s.r.o.
Spracovateľ:
Ľuboš Caban
Poznámka:

KS:
Dátum: 12. 2. 2025
IČO:
IČ DPH:
IČO: Vypĺň údaj
IČ DPH: Vypĺň údaj
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			22 972,72
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	22 972,72	23,00%	5 283,73
Cena s DPH			28 256,45
v EUR			

Projektant	Spracovateľ
Dátum a podpis:	Pečiatka
Dátum a podpis:	Pečiatka
Objednávateľ	Zhotoviteľ

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia Okresného súdu Liptovský Mikuláš
Objekt: 2 - Bežné investície
Časť: 02.01 - Stavebná časť
Úroveň 3: 02.01.05 - Omietky a maľby

Miesto: k.ú. Liptovský Mikuláš par.č.525/7,8, 552/1,2
Objednávateľ: OKRESNÝ SÚD Liptovský Mikuláš
Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Dátum: 12. 2. 2025
Projektant: BÁLEK
ARCHITEKTI, s.r.o.
Spracovateľ: Ľuboš Caban

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	22 972,72
HSV - Práce a dodávky HSV	19 464,09
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	11 662,67
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	7 363,80
99 - Presun hmôt HSV	437,62
PSV - Práce a dodávky PSV	3 508,63
784 - Maľby	3 508,63

ROZPOČET

Stavba:

Modernizácia Okresného súdu Liptovský Mikuláš

Objekt:

2 - Bežné investície

Časť:

02.01 - Stavebná časť

Úroveň 3:

02.01.05 - Omietky a maľby

Miesto:

k.ú. Liptovský Mikuláš par.č.525/7,8, 552/1,2

Dátum:

12. 2. 2025

Objednávateľ:

OKRESNÝ SÚD Liptovský Mikuláš

Projektant:

BÁLEK
ARCHITEKTI, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Ľuboš Caban

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

22 972,72

D HSV

Práce a dodávky HSV

19 464,09

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

11 662,67

	K	611460122.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady	m2	35,469	3,72	131,94
2	K	611481119.S	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	35,469	8,78	311,42
3	K	611460124.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou pod omietky a nátery	m2	35,469	3,62	128,40
4	K	611460383.S	Vnútorná omietka stropov vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	35,469	11,71	415,34
	VV		"1.pp"3,02+5,55+2,97+2,94+2,46+5,48		22,420		
	VV		"1.np"2,84		2,840		
	VV		"2.np"2,84		2,840		
	VV		"3.np"2,84		2,840		
	VV		"4.np"2,84		2,840		
	VV		Medzisúččet		33,780		
	VV		"rezerva"33,78*0,05		1,689		
	VV		Súččet		35,469		
5	K	612460122.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady	m2	488,970	2,43	1 188,20
6	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	488,970	9,84	4 811,46
	VV		465,686*1,05		488,970		
7	K	612460124.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	397,950	2,33	927,22
8	K	612460383.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	397,950	9,42	3 748,69
	VV		"1.pp"		15,966		
	VV		"0.09"7,05*2,6"odpočet otvorov"-0,6*1,97*2				
	VV		"0.10"(6,75+4,7*2)*2,6"odpočet otvorov"-0,6*1,97*5-0,85*0,45-1,15*0,45"špalety"+(0,85+0,45*2)*0,2+(1,15+0,45*2)*0,2		35,940		
	VV		"0.11"7*2,6"odpočet otvorov"-0,6*1,97		17,018		
	VV		"0.12"7,35*2,6"odpočet otvorov"-0,6*1,97		17,928		
	VV		"0.13"4,5*2,6"odpočet otvorov"-0,6*1,97*2		9,336		
	VV		"0.14"(6,2+5,1*2)*2,6"odpočet otvorov"-0,6*1,97*5-0,85*0,45-1,15*0,45"špalety"+(0,85+0,45*2)*0,2+(1,15+0,45*2)*0,2		36,590		
	VV		Medzisúččet		132,778		
	VV		"1.np"		20,501		
	VV		"12"7,35*2,95"odpočet otvorov"-0,6*1,97		19,411		
	VV		"19"(6,25+0,33)*2,95		18,585		
	VV		"50"(0,4+5,5+0,4)*2,95		18,585		
	VV		"51"(0,4+5,5+0,4)*2,95		18,585		
	VV		Medzisúččet		77,082		
	VV		"2.np"		20,501		
	VV		"110"7,35*2,95"odpočet otvorov"-0,6*1,97		21,535		
	VV		"118"7,3*2,95		56,743		
	VV		"136"(7,675+10,06+0,375*2+0,25*3)*2,95		23,821		
	VV		"138"(7,675+0,2*2)*2,95		22,641		
	VV		"141"7,675*2,95		22,641		
	VV		"143"7,675*2,95		167,882		
	VV		Medzisúččet		20,501		
	VV		"3.np"		20,501		
	VV		"210"7,35*2,95"odpočet otvorov"-0,6*1,97				
	VV		Medzisúččet				
	VV		"4.np"				
	VV		"310"7,35*2,95"odpočet otvorov"-0,6*1,97				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		"346"18,4*2,95"odpočet otvorov"-0,8*1,97*3-2,46*1,8"špalety"*(2,46+1,8*2)*0,3		46,942		
	VV		Medzisúččet		67,443		
	VV		Súččet		465,686		
	VV		465,686*1,05-"odpočet keramického obkladu"91,02		397,950		
	VV		Súččet		397,950		
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				7 363,80
9	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	724,163	3,08	2 230,42
	VV		"1.pp"3,02+5,55+2,97+2,94+2,46+5,48		22,420		
	VV		"1.np"2,84+36,21+36,31+39,87		115,230		
	VV		"2.np"2,84+66,93+91,7+67,06+65,48+68,51		362,520		
	VV		"3.np"2,84+112,3		115,140		
	VV		"4.np"2,849+71,52		74,369		
	VV		Medzisúččet		689,679		
	VV		689,679*0,05		34,484		
	VV		Súččet		724,163		
10	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	1 422,750	3,60	5 121,90
	VV		1355*1,05		1 422,750		
11	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,165	11,08	1,83
12	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	0,330	7,77	2,56
	VV		0,165*2 'Prepočítané koeficientom množstva		0,330		
13	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,165	13,08	2,16
14	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2,475	0,39	0,97
	VV		0,165*15 'Prepočítané koeficientom množstva		2,475		
15	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,165	11,19	1,85
16	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každý ďalších 5 m	t	0,495	1,26	0,62
	VV		0,165*3 'Prepočítané koeficientom množstva		0,495		
17	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné, vrátane poplatku za kontajner	t	0,165	9,00	1,49
D 99			Presun hmôt HSV				437,62
18	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	35,666	12,27	437,62
D PSV			Práce a dodávky PSV				3 508,63
D 784			Maľby				3 508,63
19	K	784402801.S	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m, - 0,0003 t	m2	548,888	1,31	719,04
	VV		"omietka"(33,78+488,97)*1,05		548,888		
20	K	784410010.S	Oblepenie vypínačov, zásuviek páskou výšky do 3,80 m	ks	20,000	0,57	11,40
	K	784410030.S	Oblepenie soklov, stykov, okrajov a iných zariadení, výšky miestností do 3,80 m	m	150,000	0,47	70,50
22	K	784418011.S	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	157,500	1,33	209,48
	VV		"odhad"150*1,05		157,500		
23	K	784418012.S	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	725,000	1,52	1 102,00
24	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	453,317	0,94	426,12
25	K	784410500.S	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m	m2	453,317	0,14	63,46
26	K	784430010.S	Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	453,317	2,00	906,63
	VV		"omietka"(33,78+397,95)*1,05		453,317		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia Okresného súdu Liptovský Mikuláš

Objekt:

2 - Bežné investície

Časť:

02.01 - Stavebná časť

Úroveň 3:

02.01.06 - SDK konštrukcie a keramické obklady

JKSO:

Miesto: k.ú. Liptovský Mikuláš par.č.525/7,8, 552/1,2

Objednávateľ:

OKRESNÝ SÚD Liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

BÁLEK ARCHITEKTI, s.r.o.

Spracovateľ:

Ľuboš Caban

Poznámka:

KS:

Dátum: 12. 2. 2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

10 582,11

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	10 582,11	23,00%	2 433,89

Cena s DPH

v EUR

13 016,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

ka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia Okresného súdu Liptovský Mikuláš

Objekt: 2 - Bežné investície

Časť: 02.01 - Stavebná časť

Úroveň 3: 02.01.06 - SDK konštrukcie a keramické obklady

Miesto: k.ú. Liptovský Mikuláš par.č.525/7,8, 552/1,2

Objednávateľ: OKRESNÝ SÚD Liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Dátum: 12. 2. 2025

Projektant: BÁLEK
ARCHITEKTI, s.r.o.

Spracovateľ: Ľuboš Caban

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	10 582,11
HSV - Práce a dodávky HSV	3 574,46
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	438,88
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 059,26
99 - Presun hmôt HSV	76,32
PSV - Práce a dodávky PSV	7 007,65
763 - Konštrukcie - drevostavby	2 029,29
781 - Obklady	4 789,18
784 - Maľby	189,18

ROZPOČET

Stavba:

Modernizácia Okresného súdu Liptovský Mikuláš

Objekt:

2 - Bežné investície

Časť:

02.01 - Stavebná časť

Úroveň 3:

02.01.06 - SDK konštrukcie a keramické obklady

Miesto:

k.ú. Liptovský Mikuláš par.č.525/7,8, 552/1,2

Dátum:

12. 2. 2025

Objednávateľ:

OKRESNÝ SÚD Liptovský Mikuláš

Projektant:

BÁLEK
ARCHITEKTI, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Ľuboš Caban

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

10 582,11

D HSV

Práce a dodávky HSV

3 574,46

D 3

Zvislé a kompletné konštrukcie

438,88

1	K	317161312.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 100 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	2,000	43,58	87,16
2	K	342272031.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 100 mm	m2	11,468	30,67	351,72

VV ((1,9+1,65+1,45)*2,75-0,7*2,02*2)*1,05

11,468

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 059,26

3	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	126,000	3,08	388,08
4	K	978021191.S	Otlčenie omietok stien vnútorných cementových v rozsahu do 100 %, -0,06100t	m2	112,823	8,22	927,41

VV "B14"

VV "1.pp"

VV "0.09"7,05*2,6"odpočet otvorov"-0,6*1,97*2

15,966

VV "0.10"(6,75+4,7*2)*2,6"odpočet otvorov"-0,6*1,97*5-0,85*0,45-1,15*0,45"špalety"+(0,85+0,45*2)*0,2+(1,15+0,45*2)*0,2

35,940

VV "0.11"7*2,6"odpočet otvorov"-0,6*1,97

17,018

VV "0.12"7,35*2,6"odpočet otvorov"-0,6*1,97

17,928

VV "0.13"4,5*2,6"odpočet otvorov"-0,6*1,97*2

9,336

VV "0.14"8,45*2,6"odpočet otvorov"-0,6*1,97-0,85*0,45-1,15*0,45"špalety"+(0,85+0,45*2)*0,2+(1,15+0,45*2)*0,2

20,648

VV Medzisúččet

116,836

VV "1.np"

VV "12"7,35*2,95"odpočet otvorov"-0,6*1,97

20,501

VV Medzisúččet

20,501

VV "2.np"

VV "110"7,35*2,95"odpočet otvorov"-0,6*1,97

20,501

VV Medzisúččet

20,501

VV "3.np"

VV "210"7,35*2,95"odpočet otvorov"-0,6*1,97

20,501

VV Medzisúččet

20,501

VV "4.np"

VV "310"7,35*2,95"odpočet otvorov"-0,6*1,97

20,501

VV Medzisúččet

20,501

VV "odpočet obkladu"-91,39

-91,390

VV Súčet

107,450

VV "rezerva"107,45*1,05

112,823

VV Súčet

112,823

5	K	978059511.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky do 2 m2, - 0,06800t	m2	95,949	8,46	811,73
---	---	-------------	---	----	--------	------	--------

VV "B14"

VV "1.pp"

VV "0.09"7,05*1,3"odpočet otvorov"-0,6*1,3*2

7,605

VV "0.10"(6,75+4,7*2)*1,3"odpočet otvorov"-0,6*1,3*5

17,095

VV "0.11"7*1,3"odpočet otvorov"-0,6*1,3

8,320

VV "0.12"7,35*1,3"odpočet otvorov"-0,6*1,3

8,775

VV "0.13"4,5*1,3"odpočet otvorov"-0,6*1,3*2

4,290

VV "0.14"8,45*1,3"odpočet otvorov"-0,6*1,3

10,205

VV Medzisúččet

56,290

VV "1.np"

VV "12"7,35*1,3"odpočet otvorov"-0,6*1,3

8,775

VV Medzisúččet

8,775

VV "2.np"

VV "110"7,35*1,3"odpočet otvorov"-0,6*1,3

8,775

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		Medzisúčtet		8,775		
	VV		"3.np"				
	VV		"210"7,35*1,3"odpočet otvorov"-0,6*1,3		8,775		
	VV		Medzisúčtet		8,775		
	VV		"4.np"				
	VV		"310"7,35*1,3"odpočet otvorov"-0,6*1,3		8,775		
	VV		Medzisúčtet		8,775		
	VV		Súčtet		91,390		
	VV		"rezerva"91,38*1,05		95,949		
	VV		Súčtet		95,949		
6	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	13,407	11,08	148,55
7	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	26,814	7,77	208,34
	VV		13,407*2 'Prepočítané koeficientom množstva		26,814		
8	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	13,407	13,08	175,36
9	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	201,105	0,39	78,43
	VV		13,407*15 'Prepočítané koeficientom množstva		201,105		
10	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	13,407	11,19	150,02
11	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	40,221	1,26	50,68
	VV		13,407*3 'Prepočítané koeficientom množstva		40,221		
12	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné, vrátane poplatku za kontajner	t	13,407	9,00	120,66
	D	99	Presun hmôt HSV				76,32
13	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	6,220	12,27	76,32
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				7 007,65
	D	763	Konštrukcie - drevostavby				2 029,29
14	K	763125425.S	Šachtová SDK predsadená stena, jednoduchá kca CW+UW 100, dvojito opláštená doskou protipožiarnou impregnovanou DFH2 2x12,5 mm	m2	20,279	43,01	872,20
	VV		"N10"("1.pp"(0,3+0,4)*2,6+"1.np"(0,3+0,4)*2,95+(0,5+0,33)*2,95+"2.np"(0,3+0,4)*2,95*3+(0,5+0,2*2)*2,95+"3.np"(0,3+0,4)*2,95+"4.np"(0,3+0,4)*2,95)*1,05		20,279		
15	K	763138222.S	Podhlád SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska impregnovaná H2 12.5 mm	m2	33,697	27,75	935,09
	VV		"N11"				
	VV		"4.np"5,5*5,835*1,05		33,697		
	VV		Súčtet		33,697		
16	K	763190010.S	Úprava spojov medzi SDK konštrukciou a murivom, betónovou konštrukciou prepáskovaním a pretmelením	m	77,616	2,34	181,62
	VV		"1.pp"2,6*2		5,200		
	VV		"1.np"2,95*4		11,800		
	VV		"2.np"2,95*8		23,600		
	VV		"3.np"2,95*2		5,900		
	VV		"4.np"2,95*2+5,5*2+5,26*2		27,420		
	VV		Medzisúčtet		73,920		
	VV		"rezerva"73,92*0,05		3,696		
	VV		Súčtet		77,616		
17	K	998763303.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m	t	0,922	43,80	40,38
	D	781	Obklady				4 789,18
18	K	781445202.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného	m2	95,571	30,76	2 939,76
	VV		"1.pp"				
	VV		"0.09"7,05*1,2"odpočet otvorov"-0,6*1,2*2		7,020		
	VV		"0.10"(6,75+4,7*2)*1,2"odpočet otvorov"-0,6*1,2*5		15,780		
	VV		"0.11"7*1,2"odpočet otvorov"-0,6*1,2		7,680		
	VV		"0.12"7,35*1,2"odpočet otvorov"-0,6*1,2		8,100		
	VV		"0.13"4,5*1,2"odpočet otvorov"-0,6*1,2*2		3,960		
	VV		"0.14"(6,2+5,1*2)*1,2"odpočet otvorov"-0,6*1,2*5		16,080		
	VV		Medzisúčtet		58,620		
	VV		"1.np"				
	VV		"12"7,35*1,2"odpočet otvorov"-0,6*1,2		8,100		
	VV		Medzisúčtet		8,100		
	VV		"2.np"				
	VV		"110"7,35*1,2"odpočet otvorov"-0,6*1,2		8,100		
	VV		Medzisúčtet		8,100		
	VV		"3.np"				
	VV		"210"7,35*1,2"odpočet otvorov"-0,6*1,2		8,100		
	VV		Medzisúčtet		8,100		
	VV		"4.np"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		"310*7,35*1,2"odpočet otvorov"-0,6*1,2		8,100		
	VV		Medzisúččet		8,100		
	VV		91,02*0,05		4,551		
	VV		Súččet		95,571		
19	M	597640000205.S	Obkladačky keramické, vid' farebné a materiálové riešenie	m2	101,305	14,84	1 503,37
	VV		95,571*1,06 'Prepočítané koeficientom množstva		101,305		
20	M	585820001800.S	Stavebné lepidlo, trieda C2TE S1	kg	334,499	0,46	153,87
	VV		95,571*3,5 'Prepočítané koeficientom množstva		334,499		
21	M	585860000800.S	Škárovacia hmota cementová, flexibilná	kg	47,786	2,27	108,47
	VV		95,571*0,5 'Prepočítané koeficientom množstva		47,786		
22	K	998781102.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	2,813	29,76	83,71
D 784 Maľby							189,18
23	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	33,698	0,94	31,68
24	K	784410500.S	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m	m2	33,698	0,14	4,72
25	K	784430010.S	Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	33,698	2,00	67,40
	VV		"sdk podhlad"32,093*1,05		33,698		
26	K	784430303.S	Vyhľadanie spojov akrylátovým tmelom dvojnásobné do výšky 3.80 m	m	77,620	1,10	85,38

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia Okresného súdu Liptovský Mikuláš

Objekt:

2 - Bežné investície

Časť:

02.01 - Stavebná časť

Úroveň 3:

02.01.07 - Podlahy

JKSO:

Miesto: k.ú. Liptovský Mikuláš par.č.525/7,8, 552/1,2

KS:

Dátum: 12. 2. 2025

Objednávateľ:

OKRESNÝ SÚD Liptovský Mikuláš

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

BÁLEK ARCHITEKTI, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ľuboš Caban

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

148 632,36

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	148 632,36	23,00%	34 185,44

Cena s DPH

v EUR

182 817,80

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

atka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Modernizácia Okresného súdu Liptovský Mikuláš	Dátum:	12. 2. 2025
Objekt:	2 - Bežné investície	Projektant:	BÁLEK ARCHITEKTÍ, s.r.o.
Časť:	02.01 - Stavebná časť	Spracovateľ:	Ľuboš Caban
Úroveň 3:	02.01.07 - Podlahy		
Miesto:	k.ú. Liptovský Mikuláš par.č.525/7,8, 552/1,2		
Objednávateľ:	OKRESNÝ SÚD Liptovský Mikuláš		
Zhotoviteľ:	Vyplň údaj		

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	148 632,36
HSV - Práce a dodávky HSV	56 062,68
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	19 758,53
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	35 074,66
99 - Presun hmôt HSV	1 229,49
PSV - Práce a dodávky PSV	92 569,68
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	2 397,88
713 - Izolácie tepelné	3 001,63
771 - Podlahy z dlaždíc	87 170,17

ROZPOČET

Stavba:

Modernizácia Okresného súdu Liptovský Mikuláš

Objekt:

2 - Bežné investície

Časť:

02.01 - Stavebná časť

Úroveň 3:

02.01.07 - Podlahy

Miesto:

k.ú. Liptovský Mikuláš par.č.525/7,8, 552/1,2

Dátum:

12. 2. 2025

Objednávateľ:

OKRESNÝ SÚD Liptovský Mikuláš

Projektant:

BÁLEK
ARCHITEKTI, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Ľuboš Caban

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

148 632,36

D HSV

Práce a dodávky HSV

56 062,68

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

19 758,53

1	K	632001011.S	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	1 421,838	0,22	312,80
VV					1 421,838		
2	M	283230007500.S	Oddeľovacia fólia na potery	m2	1 635,114	0,71	1 160,93
3	K	632001021.S	Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE	m	1 160,691	0,32	371,42
VV					"1.pp""003"46,2+"004"131,5+"005"6,35+"006"9,45+"007"11,15		217,910
VV					+"008"13,26		
VV					"1.np""17"123,1+"19"24,25+"50"24,25+"51"25,5		197,100
VV					"2.np""115,116"123,1+"118"33,8+"136"41,4+2+"138"34,75+"1		307,600
VV					41"33,6+"143"38,95		
VV					"3.np""215"146,6+"243"244"54,11		200,710
VV					"4.np""352"37,5+"355"144,6		182,100
VV					Medzisúččet		1 105,420
VV					1105,42*0,05		55,271
VV					Súččet		1 160,691
4	M	283320004800.S	Okrajová dilatačná páska z PE 100/5 mm bez fólie na oddiľtovanie poterov od stenových konštrukcií	m	1 218,726	0,47	572,80
VV					1160,691*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		1 218,726
5	K	632441134.S	Anhydritový samonivelizačný poter z betonárky, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 30 mm	m2	1 228,417	12,00	14 741,00
VV					P2+P5		1 228,417
6	K	632452138.S	Cementový poter z betonárky, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 50 mm	m2	193,421	13,44	2 599,58
VV					P7		193,421
D 9					Ostatné konštrukcie a práce-búranie		35 074,66
7	K	965043321.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 100 mm, plochy do 1 m2 -2,20000t	m3	71,092	169,85	12 074,98
VV					"B01+B07"(P2+P5+P7)*0,05		71,092
8	K	965081812.S	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, - 0,06500t	m2	1 421,838	4,01	5 701,57
VV					"B01"P2+P5+P7		1 421,838
9	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	248,822	11,08	2 756,95
10	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	497,644	7,77	3 866,69
VV					248,822*2 'Prepočítané koeficientom množstva		497,644
11	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	248,822	13,08	3 254,59
12	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3 732,330	0,39	1 455,61
VV					248,822*15 'Prepočítané koeficientom množstva		3 732,330
13	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	248,822	11,19	2 784,32
14	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	746,466	1,26	940,55
VV					248,822*3 'Prepočítané koeficientom množstva		746,466
15	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné, vrátane prenájmu kontajnera	t	248,822	9,00	2 239,40

D 99

Presun hmôt HSV

1 229,49

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
16	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	100,203	12,27	1 229,49
D PSV Práce a dodávky PSV							92 569,68
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							2 397,86
17	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	193,421	0,78	150,87
VV					193,421		
18	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,068	2 641,34	179,61
VV					0,068		
19	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	193,421	5,07	980,64
VV					193,421		
20	M	628310001000.S	Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	222,434	4,66	1 036,54
VV					222,434		
21	K	998711103.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	t	1,118	44,92	50,22
D 713 Izolácie tepelné							3 001,63
22	K	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	1 228,417	1,25	1 535,52
VV					1 228,417		
23	M	283720002600.S	Doska EPS max. zaťaženie 4 kN/m2 hr. 20 mm, pre podlahy	m2	1 252,985	1,16	1 453,46
VV					1 252,985		
24	K	998713103.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	t	0,251	50,39	12,65
D 771 Podlahy z dlaždíc							87 170,17
25	K	771415004.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu	m	989,688	4,18	4 136,90
VV					153,700		
VV					180,100		
VV					284,100		
VV					166,660		
VV					158,000		
VV					942,560		
VV					47,128		
VV					989,688		
26	M	597640006300.S	Sokel keramický dl.0,3m, (rozmer a cena na základe výberu)	ks	3 431,248	4,08	13 999,49
VV					3 431,248		
27	K	771576136.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 600 x 600 mm	m2	1 421,838	22,90	32 560,09
VV							
VV							
VV					193,421		
VV P7					193,421		
VV					238,371		
VV P2					238,371		
VV					498,246		
VV					259,025		
VV					232,775		
VV P5					990,046		
VV					1 421,838		
28	M	597740003305.S	Dlaždice keramické, lxxr 598x598 mm, vid' farebné a materiálové riešenie	m2	1 478,712	21,14	31 259,97
VV					1 478,712		
29	M	585820001800.S	Stavebné lepidlo, trieda C2TE S1	kg	4 976,433	0,46	2 289,16
VV					4 976,433		
30	M	585860000800.S	Škárovacia hmota cementová, flexibilná	kg	710,919	2,27	1 613,79
VV					710,919		
31	K	998771102.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	48,946	26,78	1 310,77

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia Okresného súdu Liptovský Mikuláš

Objekt:

2 - Bežné investície

Časť:

02.01 - Stavebná časť

Úroveň 3:

02.01.09 - Zariadenie predmetov a stolárske výrobky

JKSO:

Miesto: k.ú. Liptovský Mikuláš par.č.525/7,8, 552/1,2

Objednávateľ:

OKRESNÝ SÚD Liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

BÁLEK ARCHITEKTI, s.r.o.

Spracovateľ:

Ľuboš Caban

Poznámka:

KS:

Dátum: 12. 2. 2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH			33 502,87
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00	23,00%	0,00
DPH základná			
znižovaná	33 502,87	23,00%	7 705,66
Cena s DPH			41 208,53
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

a

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia Okresného súdu Liptovský Mikuláš

Objekt:

2 - Bežné investície

Časť:

02.01 - Stavebná časť

Úroveň 3:

02.01.09 - Zariadenie predmetov a stolárske výrobky

Miesto:

k.ú. Liptovský Mikuláš par.č.525/7,8, 552/1,2

Dátum:

12. 2. 2025

Objednávateľ:

OKRESNÝ SÚD Liptovský Mikuláš

Projektant:

BÁLEK
ARCHITEKTI, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Ľuboš Caban

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

33 502,87

HSV - Práce a dodávky HSV

2 964,90

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 964,90

PSV - Práce a dodávky PSV

30 537,97

725 - Zdravotechnika - zariadenie predmetov

5 097,77

731 - Ústredné kúrenie - kotolne

30,59

735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá

680,56

762 - Konštrukcie tesárske

2 820,72

763 - Konštrukcie - drevostavby

83,88

766 - Konštrukcie stolárske

21 824,45

ROZPOČET

Stavba:

Modernizácia Okresného súdu Liptovský Mikuláš

Objekt:

2 - Bežné investície

Časť:

02.01 - Stavebná časť

Úroveň 3:

02.01.09 - Zariadenie predmetov a stolárske výrobky

Miesto:

k.ú. Liptovský Mikuláš par.č.525/7,8, 552/1,2

Dátum:

12. 2. 2025

Objednávateľ:

OKRESNÝ SÚD Liptovský Mikuláš

Projektant:

BÁLEK
ARCHITEKT, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Luboš Caban

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

33 502,87

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 964,90

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 964,90

1	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	28,098	11,08	311,33
2	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	56,196	7,77	436,64
VV					56,196		
3	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	28,098	11,19	314,42
4	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	84,294	1,26	106,21
VV					84,294		
5	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	28,098	13,08	367,52
6	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	421,470	0,39	164,37
VV					421,470		
7	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné, vrátane prenájmu kontajnera	t	28,098	45,00	1 264,41

D PSV

Práce a dodávky PSV

30 537,97

D 725

Zdravotechnika - zariadenie predmetov

5 097,77

8	K	725110811.S	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	4,000	10,85	43,40
	K	725122813.S	Demontáž pisoára s nádržkou a 1 záchodom, -0,01720t	súb.	2,000	7,98	15,96
10	K	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	33,000	7,16	236,28
11	K	725330820.S	Demontáž výlevky bez výtokovej armatúry, bez nádrže a splachovacieho potrubia, diturvitovej, -0,03470t	súb.	6,000	11,27	67,62
12	K	725119307.S	Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s rovným odpadom	ks	4,000	38,14	152,56
13	M	642340000600.S	Misa záchodová keramická kombinovaná s vodorovným odpadom	ks	4,000	95,71	382,84
14	K	725129201.S	Montáž pisoáru keramického bez splachovacej nádrže	ks	2,000	26,81	53,62
15	M	642510000100.S	Pisoár keramický	ks	2,000	78,38	156,76
16	K	725219201.S	Montáž umývadla keramického na konzoly, bez výtokovej armatúry	ks	30,000	48,78	1 463,40
17	M	642110004301.S	Umývadlo keramické bežný typ šírka 400mm	ks	30,000	26,92	807,60
18	K	725219201.S	Montáž umývadla keramického na konzoly, bez výtokovej armatúry	ks	3,000	48,78	146,34
19	M	642110004302.S	Umývadlo keramické bežný typ, šírka 600mm	ks	3,000	33,07	99,21
20	K	725332320.S	Montáž výlevky keramickej závesnej bez výtokovej armatúry	ks	6,000	32,17	193,02
21	M	642710000100.S	Výlevka stojatá keramická s plastovou mrežou	ks	6,000	208,14	1 248,84
22	K	998725103.S	Presun hmôt pre zariadenie predmetov v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,811	37,38	30,32

D 731

Ústredné kúrenie - kotolne

30,59

23	K	731321816.S	Demontáž expanznej nádoby 1200x1200x1000mm	ks	1,000	30,59	30,59
VV					1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 735			Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá				680,56
24	K	735411814.S	Demontáž konvektora stavebnej dĺžky nad 2150 mm, - 0,05200t	ks	47,000	14,48	680,56
VV			"B15"7+26+5+9		47,000		
D 762			Konštrukcie tesárske				2 820,72
25	K	762522812.S	Demontáž podláh s vankúšmi z dosiek hr. 32 - 50 mm, - 0,03000 t	m2	606,607	4,65	2 820,72
VV			"B09"				
VV			"1.np"(1,65*5,5+1,85*5,5+1,9*5,75)*1,1		33,193		
VV			"2.np"(3,35*6,375+3,075*6,375+3,025*7,675*+3,025*6,375+3,105*6)*1,1		558,044		
VV			"3.np"(2,3*6,075)*1,1		15,370		
VV			Súčet		606,607		
D 763			Konštrukcie - drevostavby				83,88
26	K	763119522.S	Demontáž sadrokartónovej priečky, jednoduchá nosná oceľová konštrukcia, dvojité opláštenie, -0,05447t	m2	16,225	5,17	83,88
VV			"B20"5,5*2,95		16,225		
D 766			Konštrukcie stolárske				21 824,45
27	K	766411821.S	Demontáž obloženia stien palub. doskami, -0,01098t	m2	250,155	9,34	2 336,45
VV			"B08"				
VV			"1.np"(5,5*2+6,25)*2,95		50,888		
VV			"2.np"(7,675*3+12,86+7,675+7,3)*2,95		150,037		
VV			"4.np"(6,325*2)*2,95		37,318		
VV			Medzisúčet		238,243		
VV			238,243*0,05		11,912		
VV			Súčet		250,155		
28	K	766411822.S	Demontáž obloženia stien podkladových roštov, - 0,00800t	m2	250,155	1,67	417,76
29	K	766421821.S	Demontáž obloženia podhľadu, palub. doskami - 0,01098t	m2	31,823	10,12	322,05
VV			"B11"5,5*5,26*1,1		31,823		
30	K	766421822.S	Demontáž obloženia podhľadu, podkladových roštov, - 0,00800t	m2	31,823	1,50	47,73
31	K	SV01	D+M Drevené pódium 4,0x2,2m, presná špecifikácia vid'.PD.ozn.SV1	ks	1,000	730,38	730,38
32	K	SV02	D+M Drevené pódium 4,0x2,0m, presná špecifikácia vid'.PD.ozn.SV2	ks	3,000	663,48	1 990,44
33	K	SV03	D+M Drevené pódium 3,5x2,2m, presná špecifikácia vid'.PD.ozn.SV3	ks	1,000	638,12	638,12
37	K	SV04	D+M Drevené pódium 4,0x3,205m, presná špecifikácia vid'.PD.ozn.SV4	ks	1,000	1 047,74	1 047,74
38	K	SV05	D+M Drevené pódium 4,0x3,125m, presná špecifikácia vid'.PD.ozn.SV5	ks	1,000	1 040,96	1 040,96
39	K	SV06	D+M Drevené pódium 5,8x3,125m, presná špecifikácia vid'.PD.ozn.SV6	ks	2,000	1 459,89	2 919,78
	K	SV07	D+M Drevený obklad š.1,0m v.2,5m + mosadzný štátny znak, presná špecifikácia vid'.PD.ozn.SV7	ks	8,000	1 104,13	8 833,04
35	K	998766203.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	súb	1,000	1 500,00	1 500,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia Okresného súdu Liptovský Mikuláš

Objekt:

2 - Bežné investície

Časť:

02.01 - Stavebná časť

Úroveň 3:

02.01.10 - CO kryt

JKSO:

Miesto: k.ú. Liptovský Mikuláš par.č.525/7,8, 552/1,2

KS:

Dátum: 12. 2. 2025

Objednávateľ:

OKRESNÝ SÚD Liptovský Mikuláš

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

BÁLEK ARCHITEKTI, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ľuboš Caban

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			705,94
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	705,94	23,00%	162,37
Cena s DPH			868,31
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia Okresného súdu Liptovský Mikuláš
Objekt: 2 - Bežné investície
Časť: 02.01 - Stavebná časť
Úroveň 3: 02.01.10 - CO kryt

Miesto: k.ú. Liptovský Mikuláš par.č.525/7,8, 552/1,2
Objednávateľ: OKRESNÝ SÚD Liptovský Mikuláš
Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Dátum: 12. 2. 2025
Projektant: BÁLEK
ARCHITEKTI, s.r.o.
Spracovateľ: Ľuboš Caban

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	705,94
HSV - Práce a dodávky HSV	280,17
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	277,29
99 - Presun hmôt HSV	2,88
PSV - Práce a dodávky PSV	425,77
712 - Izolácie striech, poviakové krytiny	356,86
783 - Nátery	68,91

ROZPOČET

Stavba:

Modernizácia Okresného súdu Liptovský Mikuláš

Objekt:

2 - Bežné investície

Časť:

02.01 - Stavebná časť

Úroveň 3:

02.01.10 - CO kryt

Miesto: k.ú. Liptovský Mikuláš par.č.525/7,8, 552/1,2

Dátum: 12. 2. 2025

Objednávateľ: OKRESNÝ SÚD Liptovský Mikuláš

Projektant: BÁLEK
ARCHITEKTI, s.r.o.

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ: Ľuboš Caban

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

705,94

D HSV

Práce a dodávky HSV

280,17

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

277,29

1	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	4,360	0,70	3,05
	VV		N12		4,360		
2	M	585520008700.S	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	kg	0,898	4,80	4,31
3	K	632451671.S	Vyspravenie betonových schodiskových stupňov a podest reprofilačnou polymércementovou maltou hr. 10 mm	m2	4,360	33,61	146,54
	VV		N12		4,360		
4	K	632452628.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 20 mm	m2	4,360	28,30	123,39
	VV		N12		4,360		

D 99

Presun hmôt HSV

2,88

5	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,235	12,27	2,88
---	---	-------------	---	---	-------	-------	------

D PSV

Práce a dodávky PSV

425,77

D 712

Izolácie striech, povlakové krytiny

356,86

6	K	712973890.S	D+M Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou lištou z hrubopolpast. plechu RŠ 250 mm, vrátane kotvenia	m	10,710	22,92	245,47
	VV		"K1"10,2*1,05		10,710		
	K	712370060.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou celoplošne lepenou so zvarením spoju	m2	4,360	8,41	36,67
	VV		N12		4,360		
8	M	245920000400.S	Čistič - doplnok k fóliovým systémom	ks	0,174	17,99	3,13
9	M	245920000900.S	Zálievka pre poisťovanie tesnosti zvarov fóliou z PVC-P	kg	0,035	14,78	0,52
10	M	247410002100.S	Lepidlo polyuretánové 310 g	ks	3,037	7,57	22,99
11	M	283220001900.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 2,6 mm s podkladnou vrstvou z netkanej textílie PES, izolácia pre lepené systémy	m2	5,014	9,32	46,73
12	K	998712103.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,030	45,13	1,35
	D	783	Nátery				68,91
13	K	783201812.S	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou	m2	1,890	2,53	4,78
14	K	783271007.S	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. polyuretánové farby základné - 35µm	m2	1,890	9,17	17,33
15	K	783271001.S	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. polyuretánové jednonásobné 2x s emailovaním.- 105µm	m2	1,890	24,76	46,80
	VV		"N12"(0,75*2+0,075*2*2)*1,05		1,890		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia Okresného súdu Liptovský Mikuláš

Objekt:

2 - Bežné investície

Časť:

02.02 - Elektroinštalácia

JKSO:

Miesto: k.ú. Liptovský Mikuláš par.č.525/7,8, 552/1,2

KS:

Dátum: 12. 2. 2025

Objednávateľ:

OKRESNÝ SÚD Liptovský Mikuláš

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

BÁLEK ARCHITEKTI, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Branislav Oravec

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			815,34
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	815,34	23,00%	187,53
Cena s DPH			1 002,87
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

a

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia Okresného súdu Liptovský Mikuláš
Objekt: 2 - Bežné investície
Časť: 02.02 - Elektroinštalácia

Miesto: k.ú. Liptovský Mikuláš par.č.525/7,8, 552/1,2
Objednávateľ: OKRESNÝ SÚD Liptovský Mikuláš
Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Dátum: 12. 2. 2025
Projektant: BÁLEK
ARCHITEKTI, s.r.o.
Spracovateľ: Branislav Oravec

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	815,34
D1 - MONTÁŽNE PRÁCE	341,08
D2 - NOSNÝ MATERIÁL	308,64
D3 - NEŠPECIFIKOVANÉ PRÁCE PODĽA CENNÍKA	40,00
D4 - REVÍZIA	125,62

ROZPOČET

Stavba:

Modernizácia Okresného súdu Liptovský Mikuláš

Objekt:

2 - Bežné investície

Časť:

02.02 - Elektroinštalácia

Miesto:

k.ú. Liptovský Mikuláš par.č.525/7,8, 552/1,2

Dátum:

12. 2. 2025

Objednávateľ:

OKRESNÝ SÚD Liptovský Mikuláš

Projektant:

BÁLEK
ARCHITEKTI, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Branislav Oravec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

815,34

D		D1	MONTÁŽNE PRÁCE	341,08			
1	K	210010101	Lišta elektroinšt. z PH vč. spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, uložená pevne typ L 20 preťahovací	m	26,000	2,60	67,60
2	K	210100251	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm ²	ks	4,000	6,40	25,60
	K	210100258	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 5 x 4 mm ²	ks	2,000	5,86	11,72
4	K	210120401	Istič vzduchový vč.zapojenia jedнопólový do 25 A bez krytu (IJV-IJM-PO)	ks	2,000	4,65	9,30
5	K	210120451	Istič vzduchový vč.zapojenia trojpólový do 25 A bez krytu	ks	1,000	5,54	5,54
6	K	210220101	Zvodový vodič včítane podpory FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm	m	40,000	2,68	107,20
7	K	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR03, RS2)	ks	9,000	2,10	18,90
8	K	210810006	Silový kábel 750 - 1000 V /mm ² / voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2,5	m	55,000	0,55	30,25
9	K	210810057	Silový kábel 750 - 1000 V /mm ² / pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x4	m	40,000	1,54	61,60
10	K	PVPP-01	Pomocné práce	ks	1,000	3,37	3,37

D		D2	NOSNÝ MATERIÁL	308,64			
11	M	KOP-01	Plastová lišta s vekom 20x20HF_HD biela, 2m	ks	13,000	1,15	14,95
12	M	KAB-03	Kábel CYKY-J 3x2,5mm ²	m	55,000	0,95	52,25
13	M	KAB-04	Kábel CYKY-J 5x4mm ²	m	40,000	2,77	110,80
14	M	OEZ-03	Trojpólový istič In=25A, charakteristika B	ks	1,000	8,39	8,39
15	M	EAT-01	Jedнопólový istič In=16A, charakteristika B	ks	2,000	2,10	4,20
	M	OBO-01	Hliníkový drôt Ø8mm, potiahnutý plastom	m	40,000	1,56	62,40
17	M	OBO-02	Lemová svorka na falcový plech, priečna aj pozdĺžna montáž	ks	30,000	1,40	42,00
18	M	ZIN-01	Spojovacia svorka pre spájanie dvoch drôtov Ø8mm, pozinkovaná	ks	6,000	0,73	4,38
19	M	ZIN-02	Svorka na potrubie s priemerom Ø42mm, pozinkovaná	ks	3,000	1,57	4,71
20	M	PM-01	Podružný materiál	sada	1,000	4,56	4,56

D		D3	NEŠPECIFIKOVANÉ PRÁCE PODĽA CENNÍKA	40,00			
21	K	NP-01	Prieryzy v murive	ks	5,000	8,00	40,00

D		D4	REVÍZIA	125,62			
22	K	REV-01	Prevedenie odbornej prehliadky a odbornej skúšky	obv	3,000	8,54	25,62
23	K	REV-02	Vypracovanie revíznej správy, do 5 obvodov	ks	1,000	100,00	100,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia Okresného súdu Liptovský Mikuláš

Objekt:

2 - Bežné investície

Časť:

02.03 - Slaboprúd

Úroveň 3:

02.03.01 - Kamerový systém

JKSO:

Miesto: k.ú. Liptovský Mikuláš par.č.525/7,8, 552/1,2

KS:

Dátum: 12. 2. 2025

Objednávateľ:

OKRESNÝ SÚD Liptovský Mikuláš

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

BÁLEK ARCHITEKTI, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing.Pelikán Lumír

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

24 876,62

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	24 876,62	23,00%	5 721,62

Cena s DPH

v EUR

30 598,24

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

a

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia Okresného súdu Liptovský Mikuláš

Objekt: 2 - Bežné investície

Časť: 02.03 - Slaboprúd

Úroveň 3: **02.03.01 - Kameraný systém**

Miesto: k.ú. Liptovský Mikuláš par.č.525/7,8, 552/1,2

Objednávateľ: OKRESNÝ SÚD Liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Dátum: 12. 2. 2025

Projektant: BÁLEK
ARCHITEKT, s.r.o.

Spracovateľ: Ing.Pelikán Lumír

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

24 876,62

KAMEROVÝ SYSTÉM - KAMEROVÝ SYSTÉM

23 280,62

D1 - Ostatné

1 596,00

ROZPOČET

Stavba:

Modernizácia Okresného súdu Liptovský Mikuláš

Objekt:

2 - Bežné investície

Časť:

02.03 - Slaboprúd

Úroveň 3:

02.03.01 - Kamerový systém

Miesto:

k.ú. Liptovský Mikuláš par.č.525/7,8, 552/1,2

Dátum:

12. 2. 2025

Objednávateľ:

OKRESNÝ SÚD Liptovský Mikuláš

Projektant:

BÁLEK
ARCHITEKTI, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Ing. Pelikán Lumír

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

24 876,62

D KAMEROVÝ : KAMEROVÝ SYSTÉM

23 280,62

1	K	Kamera 01	4 Mpx dome IP kamera, smart IR prísvit do 40m, motor zoom objektiv 2,7-13,5mm, AWB, WDR 120dB, AGC, HLC, BLC, kompresia H265/H265+/H264/H264+/H264H/MJPEG, 12V DC / PoE, spotreba do 7,7W, IK10, mikrofón	ks	9,000	359,95	3 239,55
2	K	Kamera 02	2 Mpx dome IP kamera, smart IR prísvit do 30m, motor zoom objektiv 2,7-13,5mm, AWB, WDR 120dB, AGC, HLC, BLC, kompresia H265/H265+/H264/H264+/H264H/MJPEG, 12V DC / PoE, spotreba do 7,2W, IK10, mikrofón	ks	13,000	336,95	4 380,35
3	K	Box 01	Pripojovací box pre kameru pre montáž na strop	ks	22,000	29,90	657,80
4	K	Kamera 10	8 Mpx kompaktná IP kamera, smart IR prísvit do 60m, motor zoom objektiv 2,7-13,5mm, AWB, WDR 120dB, AGC, HLC, BLC, kompresia H265/H265+/H264/H264+/H264H/MJPEG, 12V DC / PoE, spotreba do 9,7W, IP67, mikrofón, IVS	ks	6,000	425,50	2 553,00
5	K	Kamera 11	4 Mpx kompaktná IP kamera, smart IR prísvit do 60m, motor zoom objektiv 2,7-13,5mm, AWB, WDR 120dB, AGC, HLC, BLC, kompresia H265/H265+/H264/H264+/H264H/MJPEG, 12V DC / PoE, spotreba do 10,2W, IP67, mikrofón, IVS	ks	1,000	365,70	365,70
6	K	Box 10	Pripojovací box pre kameru vodotesný IP66	ks	7,000	40,25	281,75
	K	NVR	Videorekordér IP sieťový 32 kanálový podporujúci technológiu 4K pre záznam, živý obraz aj prehrávanie, OS Linux, podporované formáty H265/H264/MJPEG, záznam max.do 384Mbps, max.rozlíšenie na kameru 32MPx, podpora analytických funkcií, 4xSATA III max.16TB	ks	1,000	1 077,55	1 077,55
8	K	HDD	HDD 10TB, 24/7, podpora SDVR a NVR	ks	2,000	450,80	901,60
9	K	Switch	TP-Link switch (alebo ekvivalent) 48x 10/100/1000 Mb/s, 4x SFP, podpora PoE pre 48 portov, 48x PoE+ (IEEE802.3), celkovo na všetky porty max. 384 W, jeden port max. 30 W, manažovateľný	ks	1,000	893,55	893,55
10	K	UPS	UPS rack 3000VA	ks	1,000	1 005,10	1 005,10
11	K	DR	Dátový rozvádzač stojanový 19"/600x600/21U	ks	1,000	463,45	463,45
12	K	PO 8	Prepáťová ochrana 8x230V, 1U, 19"	ks	1,000	46,00	46,00
13	K	VJ 2	Ventilačná jednotka 2x ventilátor + termostat, 19"	ks	1,000	111,55	111,55
14	K	PP 24	Patch panel 24p, 19", STP cat 5e vrátane zapojenia	ks	2,000	91,77	183,54
15	K	VP01	Vyvážovací panel 19"/1U, (RAB-VP-X30-A1)	ks	2,000	26,45	52,90
16	K	Polica 1	Polica pevná 19", 350mm 1U	ks	2,000	22,43	44,86
17	K	Patch 02	Patch kábel UTP cat 5e – 0,5m	ks	35,000	1,38	48,30
18	K	Patch 04	Patch kábel UTP cat 6A – 2m	ks	5,000	3,70	18,50
19	K	Patch 06	Patch kábel UTP cat 6A – 5m	ks	1,000	11,96	11,96
20	K	MS M6	Montážna sada do 19" rozvádzača M6	ks	11,000	2,88	31,68
21	K	VTV	Vyznačenie trasy vedenia	m	350,000	0,23	80,50
22	K	Lišta 02	Lišta elektroinštalačná 40x60	m	185,000	7,36	1 361,60
23	K	Lišta 01	Lišta elektroinštalačná 20x40	m	280,000	4,37	1 223,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	Kábel 5e	Kábel dátový FTP Cat5e – bezhalogenový Dca	m	1 700,000	1,75	2 975,00
25	K	SP	Sťahovací pásik 3,6 x 200	ks	100,000	0,58	58,00
26	K	Prestup 01	Prechod cez múr do 15cm – do D32	ks	1,000	276,00	276,00
27	K	Prestup 02	Prechod cez múr (strop) do 60cm – do D32	ks	1,000	241,50	241,50
28	K	Školenie	Základné zaškolenie obsluhy	súb	1,000	46,00	46,00
29	K	DIM	Drobný inštalačný materiál	súb	1,000	126,50	126,50
30	K	DPM	Doprava a preprava materiálu	súb	1,000	138,00	138,00
31	K	PPV	PPV (podiel pridružených výkonov; max 6%)	súb	1,000	385,23	385,23

D		D1	Ostatné					1 596,00
32	K	MV	Drobné murárske práce a výpomoc	súb	1,000	96,00	96,00	
33	K	IČ	Dodanie podkladov pre inžiniersku činnosť	súb	1,000	192,00	192,00	
34	K	PVV	Práca vo výškach	súb	1,000	252,00	252,00	
35	K	OPPS	Oživenie, parametrizácia systému, prevádzkové skúšky, nastavenie pohľadov	súb	1,000	288,00	288,00	
36	K	PSV	Podklady pre projekt skutočného vyhotovenia	súb	1,000	552,00	552,00	
37	K	OPOS	Spracovanie východiskovej revízie KS a vypracovanie správy	súb	1,000	216,00	216,00	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia Okresného súdu Liptovský Mikuláš

Objekt:

2 - Bežné investície

Časť:

02.03 - Slaboprúd

Úroveň 3:

02.03.02 - Výsluchová miestnosť

JKSO:

Miesto: k.ú. Liptovský Mikuláš par.č.525/7,8, 552/1,2

KS:

Dátum: 12. 2. 2025

Objednávateľ:

OKRESNÝ SÚD Liptovský Mikuláš

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

BÁLEK ARCHITEKTI, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing.Pelikán Lumír

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

9 587,73

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	9 587,73	23,00%	2 205,18

Cena s DPH

v EUR

11 792,91

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia Okresného súdu Liptovský Mikuláš
Objekt: 2 - Bežné investície
Časť: 02.03 - Slaboprúd
Úroveň 3: 02.03.02 - Výsluchová miestnosť

Miesto: k.ú. Liptovský Mikuláš par.č.525/7,8, 552/1,2
Objednávateľ: OKRESNÝ SÚD Liptovský Mikuláš
Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Dátum: 12. 2. 2025
Projektant: BÁLEK
ARCHITEKTI, s.r.o.
Spracovateľ: Ing.Pelikán Lumír

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	9 587,73
D1 - KAMEROVÝ SYSTÉM - Výsluchová miestnosť pre maloletých	8 969,73
D2 - Ostatné	618,00

ROZPOČET

Stavba:

Modernizácia Okresného súdu Liptovský Mikuláš

Objekt:

2 - Bežné investície

Časť:

02.03 - Slaboprúd

Úroveň 3:

02.03.02 - Výsluchová miestnosť

Miesto:

k.ú. Liptovský Mikuláš par.č.525/7,8, 552/1,2

Dátum:

12. 2. 2025

Objednávateľ:

OKRESNÝ SÚD Liptovský Mikuláš

Projektant:

BÁLEK
ARCHITEKT, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Výplň údaj

Spracovateľ:

Ing.Pelikán Lumír

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

9 587,73

D1 KAMEROVÝ SYSTÉM - Výsluchová miestnosť pre maloletých 8 969,73

	K	Kamera PTZ	4 Mpx mini PTZ IP kamera (DS-2DE2A404IW-DE3(2.8-12mm)(C0)(S6) alebo ekvivalent), objektív 2.8-12mm/F1.6-F2.7 s horizontálnym uhlom záberu 96,796° až 31,68° - 4x optický zoom, 16x digitálny, Pan/Tilt rotácia - horizontálna: 0° až 350°, vertikálna: 0° až 90	ks	4,000	334,80	1 339,20
2	K	Klávesnica	Systemova klávesnica (DS-1600KIB) alebo ekvivalent) určená na programovanie a telemetrické ovládanie IP kamier, klávesnica obsahuje joystick a farebný dotykový LCD displej 10.1", rozlíšenie 1280 × 800, videovýstup HDMI, DVI, sieťové rozhranie 10M/100M/	ks	1,000	1 066,80	1 066,80
3	K	NVR	4K sieťový videozáznamník pre 8 IP kamier (DS-7608NXI-I2/S(STD)(C) alebo ekvivalent), videoanalýza,vstupnovýstupný dátový tok: 320 Mbps/256 Mbps, videovýstup 1xHDMI (4K),1xVGA výstup, audiovýstup RCA, vstupná kompresia H.265/H264+/MPEG-4 (v závislosti n	ks	1,000	607,20	607,20
4	K	HDD	špeciálny disk pre nahrávacie zariadenia prevádzka 24/7 - WD Purple 3,5" HDD 1,0TB IntelliSeek RPM 64MB SATA 6Gb/s	ks	2,000	85,20	170,40
5	K	Monitor 24	LCD monitor (DS-D5024FC alebo ekvivalent) , rozlíšenie min Full HD 1920×1080, Uhlopriečka 23,6", 250CD/m², uhol pohľadu min 170°/160°, prevádzka 24/7, Rozhranie HDMI, VGA, BNC, Audio in, Reprodukory 2x 2W	ks	1,000	368,40	368,40
6	K	Monitor 50	50" monitor so 4K rozlíšením (DS-D5050UC alebo ekvivalent) (min 3840x2160) , 300 cd/m², uhol pohľadu: 178°/178 °, Zabudovaný reproduktor 2x11W, prevádzka 24/7, rozhranie HDMI 1.4 × 1, HDMI2.0 × 1, VGA × 1, Audio in × 1, uchytenie VESA	ks	1,000	1 149,60	1 149,60
7	K	Držiak	Držiak na TV 40" až 65", nástenný (EDR400 alebo ekvivalent), VESA 200×200, 300×200, 300×300, 400×200, 400×300 a 400×400, nosnosť 25 kg, náklon 10°, natočenie 10°, rotácia 90°	ks	1,000	154,68	154,68
8	K	Reproduktor	Reprodukory aktívne (SP-HF1250B Ver. II alebo ekvivalent), 2.0 s výkonom 40W, frekvenčný rozsah od 70 Hz do 20000 Hz, 2-pásmové, citlivosť 85 dB/mW, 3.5mm Jack, RCA (cinch)	ks	1,000	64,68	64,68
9	K	Tablet	Tablet PC (IdeaPad Duet 3 10iGL5 alebo ekvivalent) – Intel Celeron N4020 Gemini Lake, dotykový 10.3" IPS lesklý 1920 × 1200, RAM 4GB DDR4, Intel UHD Graphics 600, Flash 128GB, webkamera, USB-C, WiFi 5, 30 Wh batéria, hmotnosť 0.866kg, Windows 10 Pro + sof	ks	2,000	538,80	1 077,60
10	K	UPS	GEMB. Energenie Rack 3000VA UPS EG-UPSRACK-13: interactive linka, čistá sinusová, Vstup: 220 V AC 25%, 50Hz / 60Hz 10%, Výstup: 220V AC 10%, 50Hz / 60Hz 0,5% (na batériu), spínacia doba: max 10 ms (typicky 6 ms), Doba zálohovania: 8- 20 minú al.ekvivalent	ks	1,000	555,60	555,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
11	K	Switch	Switch (DS-3E1310P-SI alebo ekvivalent) 2x 1Gbit, 8x 10 / 100Mbit, 8x 802.3at PoE typ A 30W na jeden port (celkom 125W), napájanie 230VAC, web management, dosah až 300m na port (Extend mode)	ks	1,000	241,20	241,20
12	K	Router	Router (MIKROTIK RouterBOARD cAP-2nD alebo ekvivalent), sieťové štandardy IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz, zisk integrovanej antény min.: 2 dBi, statické smerovanie, šifrovanie: WPS, WEP 64bit, WEP 128bit, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK	ks	2,000	100,80	201,60
13	K	Rack	Skriňa RACK 9U/600x600, možnosť umiestnenia na stenu alebo ako stojanový rozvádzač Rozmery: montážne: W=19", H=9U, D=447 mm; vonkajšie: W=600, H=503, D=600 (mm) + príslušenstvo	ks	1,000	308,40	308,40
14	K	Mikrofon	Mikrofón ku kamere (DS-2FP2020 alebo ekvivalent), citlivosť -34 dB, rozsah 20 Hz až 20 kHz, dynamický rozsah 70 dB, napájanie 9V až 15 V), montáž na povrch stropu	ks	4,000	84,00	336,00
15	K	Sluchadlá	Slúchadlá cez hlavu (MDR-ZX310B alebo ekvivalent), konštrukcia uzatvorená, frekvenčný rozsah 10Hz-24000Hz, menič 30mm, kábel 1.2m, 3.5mm Jack	ks	1,000	30,00	30,00
16	K	Iné - súbor	Inšalačný materiál súvisiaci s predmetom zákazky (konektory RJ45, prepojovacie káble k UPS IEC, HDMI káble, PATCH káble, skrutky, prechodky)	ks	1,000	540,00	540,00
17	K	VTV	Vyznačenie trasy vedenia	m	30,000	0,24	7,20
18	K	Gágorec 02	Gágorec elektroinšalačný d20 pod omietku	m	20,000	6,48	129,60
19	K	Lišta 01	Lišta elektroinšalačná 20x40	m	15,000	3,36	50,40
20	K	Kábel 5e	Kábel dátový FTP Cat5e – bezhalogenový Dca	m	95,000	1,82	172,90
21	K	SP	Sťahovací pásik 3,6 x 200	ks	20,000	0,60	12,00
22	K	Prestup 01	Prechod cez múr do 15cm – do D32	ks	1,000	7,80	7,80
23	K	Školenie	Základné zaškolenie obsluhy	súb	1,000	48,00	48,00
24	K	DIM	Drobný inšalačný materiál	súb	1,000	71,02	71,02
25	K	DPM	Doprava a preprava materiálu	súb	1,000	144,00	144,00
26	K	PPV	PPV (podiel pridružených výkonov; max 6%)	súb	1,000	115,45	115,45

D		D2	Ostatné	618,00			
27	K	MV	Drobné murárske práce a výpomoc	súb	1,000	36,00	36,00
28	K	IČ	Dodanie podkladov pre inžiniersku činnosť	súb	1,000	48,00	48,00
29	K	PVV	Práca vo výškach	súb	1,000	42,00	42,00
30	K	OPPS	Oživenie, parametrizácia systému, prevádzkové skúšky, nastavenie pohľadov	súb	1,000	192,00	192,00
31	K	PSV	Podklady pre projekt skutočného vyhotovenia	súb	1,000	192,00	192,00
32	K	OPOS	Spracovanie východiskovej revízie KS a vypracovanie správy	súb	1,000	108,00	108,00

Príloha č. 3a – Zoznam subdodávateľov

Zoznam subdodávateľov

P. č.	Názov firmy a sídlo subdodávateľa, IČO	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	Predmet dodávok, prác alebo služieb	Označenie registra, v ktorom je subdodávateľ zapísaný, číslo zápisu	Podiel na celkovom objeme dodávky (%)	Podiel subdodávky v € s DPH
1.	IMAO electric, s.r.o. Mládežnícka 108 Považská Bystrica 01701 44 007 841 Slovenská republika	Miloš Samul Ďurďové 19 Ďurďové 018 22	Elektroinštalácia - Fotovoltaika	Trenčín, odd. Sro, Vložka číslo: 19842/R	5,48	55 054,60
2.	MK alarm Garbiarska 905 Lipt. Mikuláš 031 01 36 370 606 Slovenská republika	Ing. Rastislav Móres Ponad ohrady 198/10 Liptovský Mikuláš 031 01	Slaboprúd	Žilina, odd. Sro, Vložka číslo: 10243/L	4,22	42 391,15

za Objednávateľa :

za Zhotoviteľa :

5

Príloha č. 3b – Zoznam kľúčových expertov

- 1. Martin Hrubý**
- 2. Anton Srogoň**